

Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри  
“САЛОВАТ СИФАТ ЛОЙИХА”  
Маъсулияти Чекланган Жамияти

Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳар, Тараққиёт – 42-А  
Факс. +8376-223-29-61, сот: +(99893)-765-64-92

Сурхондарё вилояти Жарқургон тумани  
"Кулдовли" маҳалласи кучасини  
жорий таъмирлаш ишлари  
Узунлиги 1,200 км

# ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Смета хужжатлари

Директор :

Бош муҳандис:



Х.Бобалов

Х. Курбонов

Термез - 2022 йил

## СОДЕРЖАНИЕ

после Эне

№	Наименование документа	Страницы
I	II	III
1	Расчетная стоимость объекта в текущих ценах	1
2	Структура затрат	2
3	Локальная ресурсная ведомость № 1 Кулдовли махалласи, шифокор кучасини жорий таъмиралш, l=1200, в=4,0м,	
4	Ведомость потребных ресурсов № 1-1	
13	Ведомость объемов работ	

**Стартовая стоимость объекта в текущих ценах**

**Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Кулдовли" махалласи кучасини жорий таъмирлаш ишлари**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	316 614,1
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 904,6
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	82 116,432
	<b>ИТОГО:</b>	<b>400 635,172</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,0
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	70 271,409
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	1 506,901
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 % (0,55x6=3,3)	0,0
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>472 413,482</b>
9	<b>(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%</b>	70 862,022
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>543 275,504</b>
10	Прочие затраты заказчика - 2 %	10 865,5
	<b>ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>10 865,510</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>554 141,015</b>

Данная стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результате тендерных торгов



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Кулдовли" маҳалласи кучасини жорий таъмирлаш ишлари

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование сметных расчетов и смет	Расстоян и, км	5	6	7	8	9	Сметная стоимость						ВСЕГО	ВСЕГО	Т.СУМ
									10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	№ 1	Кулдовли маҳалласи, шифокор кучасини жорий таъмирлаш, l=1200, в=4,0м,	1,200	1 904,635	82 116,432	316 614,1		400 635,172	0,0	70 271,409	1 506,901	0,0	70 862,022	543 275,504	101,98		
		<b>ИТОГО:</b>	1,200	1 904,635	82 116,432	316 614,105		400 635,172	0,000	70 271,409	1 506,901	0,000	70 862,022	543 275,504	101,981		

СОСТАВИЛ

Наименование  
стройки -

**Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Кулдовли" махалласи кучасини  
жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

**КУЛДОВЛИ МАХАЛЛАСИ, ШИФОКОР КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРАЛШ, L=1200, B=4,0М,**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	101,981	18 676,4	1 904 635,2
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>1 904 635,2</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,7856	163 562,0	292 056,3
2		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,6612	120 000,0	79 344,0
3		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5,48352	72 437,0	397 209,7
4			Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,64	167 125,0	1 443 960,0
5			Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,44	10 000,0	14 400,0
6			Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,72	37 463,0	26 973,4
7		626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8,15616	156 716,0	1 278 200,8
8		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,44832	117 446,0	404 991,4
9			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	14,784	177 195,0	2 619 650,9
10			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,576	194 594,0	1 279 650,1
11			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	463,68	155 497,0	72 100 849,0
12		3100	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,64	252 216,0	2 179 146,2
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>82 116 431,8</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6087	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	579,936	468 318,0	271 594 467,6
2.		9219	Вода	м3	12,384		0,0
3.		####	Гравийно-песчаная смесь	м3	140,544	25 000,0	3 513 600,0
4.		####	Битум	т	2,41368	4 521 739,0	10 914 031,0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>286 022 098,6</b>
<i>Перевозка строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.			а/б Учкизил 42 км	т	24357,3	730	17 780 837,8
2.			ГПС Шеробод карер 78 км	м3	17539,9	730	12 804 120,6
3.			Битум "Жаркургон" СП 4 км	м3	9,65472	730	7 047,9
<b>Итого перевозка по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>30 592 006,3</b>
<b>Общая:</b>				<b>СУМ</b>			<b>400 635 171,9</b>

Составил:

## Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани "Кулдовли" маҳалласи кучасини жорий таъмирлаш ишлари

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на "КУЛДОВЛИ" МАХАЛЛАСИ, ШИФОКОР КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРАШ, L=1200, B=4,0M,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2704-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ</b>	<b>100М3</b>	<b>1,1520</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	16,5888
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,7856
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	5,48352
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	8,15616
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,04832
1.6	9219	ВОДА	М3	7	8,064
1.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	140,544
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>2,2800</b>	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,6612
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,3484
<b>3</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>4,8000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	79,824
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,912
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,152
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,4
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,576
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,912
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	14,784
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,576
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	463,68
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	463,68
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	4,32
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,05184
<b>4</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>4,8000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,568
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,728
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,288
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,144
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,728
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	116,256
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01344
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					

СОСТАВИЛ

ЖУРАЕВ У

Сурхондарё вилояти Жаркўрғон туман  
 "Ободонлаштириш бошқармаси"  
 бошлиғи: Ч.Саманов  
 " \_\_\_\_\_ " 2022 йил



Сурхондарё вилояти Жаркўрғон тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" нинг 2022 йил \_\_\_\_\_ ги № \_\_\_\_\_ сонли хатига мувофиқ Жаркўрғон туманидаги "Қўлдовли" маҳалласидаги кўчаларни 2022 йилда "OPEN BYUDJED" давлат дастури асосида жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳасига НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Сурхондарё вилояти Жаркўрғон тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили Р.Шомуродов, "Саловат Сифат Лойиҳа" МЧЖ ЛБМ Д.Қаландаров, "Қўлдовли" МФЙ раиси Маъмадаминов Ж. мазкур қайдномани туздик шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Жаркўрғон тумани "Қўлдовли" маҳалласи.

Шифокор кўчасини жорий таъмирлаш L=1200 м В=4,0 м

№ т.р	Ишларнинг манзили			Ўзгичлиги мەтр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бирлиги	Микдори (ҳажми)
	Км	Пикет боши	Пикет охири						
1					Йўл таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунининг илоҳияти олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1. Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК12+00гача) 2. Иссиқ битум билан 0,5 л/м2 сарфда асос юзасига ишлов берил. (ПК0+00 дан ПК12+00 гача) 3. Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоринмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК12+00 гача)		м3	115,2
2	0	1,200	0+00	1200			(1200*0,475)/1000	тн	2,28
3							4,0*1200	м2	4800
1. Қум шағал аралашмаси "Шеробод қарер"									
2. Майда заррالي асфальтобетон "Учкизил асфалт завод"									
3. Битум "Жаркўрғон СП"									
								78 км	
								42 км	
								4 км	



Қаландаров Д.  
 Шомуродов Р.  
 Маъмадаминов Ж.

"Саловат Сифат Лойиҳа" МЧЖ ЛБМ:  
 Жаркўрғон туман "Ободонлаштириш бошқармаси"  
 вакили:  
 "Қўлдовли" МФЙ раиси:

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Сурхондарё вилояти Жаркўрғон  
тумани Ободонлаштириш бошқармаси  
Бошқани,  
Саманов Ч.  
2022 йил

Наименование  
стройки -

Сурхондарё вилояти Жаркўрғон тумани "Кулдовли" маҳалласи кучасини жорий  
таъмирлаш ишлари

КУЛДОВЛИ МАХАЛЛАСИ,ШИФОКОР КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРАЛШ,L=433,B=4,0М,

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения		Сметная стоимость, СУМ	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18 676,4	686 736,0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>686 736,0</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч		163562	104 893,6
2		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч		120000	28 630,0
3		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		72437	142 660,0
4			Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч		188203	586 741,7
5			Гудронаторы ручные	маш.-ч		10000	5 196,0
6			Резчики швов дисковые	маш.-ч		37463	9 732,9
7		626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч		156716	459 072,8
8		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч		117446	145 927,8
9			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч		177195	945 257,4
10			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч		194594	461 740,4
11			Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч		155497	26 016 389,7
12		3100	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч		252216	786 308,6
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>29 692 550,9</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6087	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т		468318	98 000 337,1
2.		9219	Вода	м3			0,0
3.		####	Гравийно-песчаная смесь	м3		25000	1 261 928,7
4.		####	Битум	т		4521739	3 938 146,2
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>103 200 411,9</b>
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1.			а/б Учкизил 42 км	т		730	6 415 919,0
2.			ГПС Шеробод карер 78 км	м3		730	4 598 669,9
3.			Битум "Жаркўрғон" СП 4 км	м3		730	2 543,1
<b>Итого перевозка по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>11 017 132,0</b>
<b>Общая:</b>				<b>СУМ</b>			<b>144 596 830,8</b>

"Саловат Сифат Лойиха" МЧЖ мухандиси:

Қаландаров Д.



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани

Объектлаштириш бошқармаси

бошлиғи:

Саманов Ч.

2022 йил




Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани "Қўлдовли" маҳалласи кўчасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Термиз-2022йил

1	Буюртмачи:	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаш учун асос:	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги "Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича чора тadbирлар тўғрисида"ги ПҚ-5072 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида.
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Лойихаловчи ташкилот	"Саловат Сифат Лойиха" МЧЖ
6	Пудратчи ташкилот	Танловда аниқланади.
7	Пудратчи ташкилотининг бошқа харажатлари	Пудратчининг бошқа харажатлари 17,54% қилиб олинсин.
8	Объектнинг лойихавий қуввати	1,200 км
9	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
10	Лойихаларни ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
11	Объектнинг жойлашган ўрни	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани ҳудуди.
12	Лойихалаштириш босқичлари	Ишчи лойиха (1 босқич)
13	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устиворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин.
14	Жойнинг таснифи	Текислик
15	Лойихалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархлар келишув баённомаси (2022 йил учун)
16	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
17	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ2.07.02-07 талабларига мос равишда
18	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	Шартнома асосида аниқланади.
19	Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим, атроф мухитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин ва жой режаси схематик карта тарзида тақдим этилиши лозим.
20	Мухандислик қидирув ва худуддаги мавжуд камчиликларни аниқлаш ишлари зарурияти	Жой шароитлари худудда олиб борилган қузатувлар ва аниқ ўлчовлардан сўнг жойлардаги мавжуд ҳолатни яхшилаш мақсадида нуқсонлар қайдномаси тузилсин ва буюртмачи ташкилоти билан келишилсин.
21	Қурилишнинг алоҳида шарт шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМК.01.03-96 га биноан қабул қилинади.
22	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНҚ2.05.02-07 автомобил йўллари ҳамда ШНҚ2.07.01-03* "Шаҳарсозлик" талабларига мувофиқ лойихалансин. Ички хўжалик йўллари лойихалашда мавжуд йўл пойидан максимал даражада фойдаланиш инобатга олинсин. Нуқсонлар қайдномасида қоплама турларини танлашда қуйидаги параметрлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади: Асфалтбетон қопламалар танланганда қоплама қалинлиги меърий қўлланмаларда кўзда тутилган суткалик қатновларнинг энг минимал қийматларига мўлжалланган қалинликларда ҳисоблансин.
23	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархлар ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 2 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштириган бўлиши керак

Келишилган:-  
Жарқўрғон тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси ходими :  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022й

  
\_\_\_\_\_ Р. Мамажаров

"Саловат Сифат Лойиха" МЧЖ  
бош мухандиси:  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022й

  
\_\_\_\_\_ Қаландаров Д.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53650**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Qo'ldovli" maxallasi Shufokor ko'chasini joriy ta'mirlash L-1,200km ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tuman obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - MCHJ "Salovat Sifat Loyixa"

**Litsenziya** AL-000780 sonli 02.03.2022yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 52550

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi "Byudjet jarayonida fuqorolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora ta'dbirlar to'g'risida"gi PQ-5072 sonli Qaroriga asosan.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonli ishlar dalolatnomasi.

2.2. Smeta xujjatlari.

2.3. Qurilishni tashkillashtirish loyixasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Qo'ldovli" maxallasi Shufokor ko'chasini joriy ta'mirlash L-1,200km ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Qo'ldovli MFY Shifokor ko'chasi, L=1,200m B=4,0m bo'lib, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va

ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### **3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlariga.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

### **6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **554392,907ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **251,892ming so'm** miqdorida kamaytirilib **554141,015ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-472413,482ming.so'm,
- QQS-70862,022ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-10865,510ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli ishlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonli ishlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Qo'ldovli" maxallasi Shufokor ko'chasini joriy ta'mirlash L-1,200km" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 6-martdagi 261-sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich.