



Утверждаю"
Гл Врач ГМО г. Ангрена
/ Ф.Э Иманов
«...» 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Основные данные и требования	Содержание данных и требований
1	Наименование работ	Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт Кровли 1-го здания ГМО Г. Ангрена, Ташкентской области.
2	Местонахождение объектов	ГМО Ангрен
3	Заказчик	ГМО города Ангрена, Ташкентской области.
4	Исполнитель	Согласно тендерным торгам
5	Основание	5.1. ЛОТ№ _____ 5.2. Дефектный акт
6	Основные объемы работ	6.1. В процессе расчетов «Исполнитель» выполняет Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах 6.2. В объеме документации «Исполнителем» представляются: * Локально-ресурсная ведомость * Ведомость расходов материалов * Расчет стоимости ремонта в текущих ценах
7	Исходные данные для расчетов	7.1 Дефектный акт утвержденный и представленный «Заказчиком» 7.2. Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Госархитекстроя РУз, аналогам, данным товарной биржи, указания «Заказчика» 7.3. Зарботная плата – по статистическим данным 7.4. Стоимость эксплуатации машин и механизмов (машинозатрат) – по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации 7.5. Прочие затраты «Подрядчика» - в соответствии утвержденными по Ташкентской области 7.6. Прочие затраты «Заказчика» - не учитывать при производстве расчета 7.7. Коэффициент риска не учитывается 7.8. Затраты на страхование объекта не учитываются
8	Особые условия	8.1 «Исполнитель» Согласно тендерным торгам обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. 8.2 Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает Исполнитель по отдельному договору с Экспертной организацией
9	Объем документации сдаваемой «Заказчику»	Расчет стоимостей ремонтных работ в текущих ценах в составе п. 6.2. данного Задания в 2-х экземплярах
10	Источник финансирования	За счет бюджетных средств
11	Ген. подрядчик	Определяется со стороны «Заказчика»

«Исполнитель»

ООО «Сейма проект»

ДИРЕКТОР Шуф. Турошев К.Ф

Главный врач Ангренского городского
медицинского объединения
Ф. Иманов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ 1-ГО ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г. АНГРЕН ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на. ед. измерения
1	3	4	5

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	20,00
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	20,00
3	ДОБАВЛЕНИЯ СТРОПИЛ	M3	3,20
4	УСТАНОВКА ОБРЕШТОК ИЗ БРУСЬЕВ ОТ РАЗБОРКИ	M3	3,20
5	УСТАНОВКА ОБРЕШТОК ИЗ БРУСЬЕВ	M3	3,20
6	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100M2	1,50
7	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ. ШТ	6,00
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	M2 КРОВЛИ	20,00
9	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	M	160
10	ЖЕЛОБ	M	160
11	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	M	182
12	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	M	205
13	КОНЕК	M	206
14	ФАЛГАНВОЛЬ	M2	325

главный инженер Тураев.Х

Инженер АГМО Маризоев Б.Й.

Зав.хоз АГМО Сапаева П.А.