

ООО <<TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA>>

«TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA»

маъсулияти чекланган жамият

Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,
Термиз шаҳар

Тел. +99891-577-33-88

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги
"Буджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш
бўйича қoшимча чара тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли қарор
ижросини таъминлаш мақсадида Жарқуғон тумани Дўстлик
Маҳалласи Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш учун

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Смета ҳужжатлари
Локал ва ресурс сметалар

ТЕРМИЗ - 2022 йил



**«TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA»**

маъсуляти чекланган жамият

Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,
Термиз шаҳар
Тел. +99891-577-33-88

ООО «TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA»

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги
"Буджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш
бўйича қoшимча чара тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли
қарор ижросини таъминлаш мақсадида Жарқуғон тумани Дўстлик
Маҳалласи Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш учун

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Смета хужжатлари
Локал ва ресурс сметалар**

Директор:



И.И.Сувонов

Термиз - 2022 йил

“ ТАСЛИКЛАЙМАН ”
Сурхондарё вилояти Жарқурғон тумани
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
Ч.Саманов
“ _____ 2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги "Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таминлаш бўйича қoшимча чара тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида Жарқурғон тумани Дўстлик Махалласи Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш учун

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Термиз ш. -2022 йил

1	Буюртмачи	Жарқурғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги "Буджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қoшимча чара тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида.
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Термиз Бино Иншоат кўприк йўл лойиха» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойихавий қуввати	Узунлиги 0,610 км
8	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Жарқурғон тумани
10	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12	Жойнингтавсифи	Текислик
13	Лойихалаштириш учун буюрт-мачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Жорий нархлар "Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК ва Сурхондарё вилоят автомобил йуллари ҳудудий бош бошқармаси томонидан тасдиқланган нархлар баённомаси олинсин. Бош пудратчининг бошқа харажатлари 17,54% килиб олинсин
15	Қурилишни бошлаш ва тугалаш муддатлари	2022 йилда
16	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
17	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Заруратга кўра техник кўрик хулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган маҳалла кўчаларини таъмирлаш, йўлининг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш маҳалла кўчаларини қум-шағал аралашмаси, ва Асфалтабетон қоплама қуриш инобатга олинсин кўчаларнинг ҳолатига қараб қатламлар қалинлиги метр даражасига келтирилсин.

18	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 2 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак
----	------------------------------	--


Буюртмачи:

Сурхондарё вилояти Жарқурғон
Тумани ободонлаштириш
бошқармаси вакили


“ ” 2022й.

Бош лойиҳачи:

« Термиз Бино Иншоат кўприк
йўл лойиҳа» МЧЖ бош муҳандиси

 У. Дониёров
“ ” 2022й.



СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование документа	Страницы
I	II	III
1	Пояснительная записка	7-9
2	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах	10
3	Объектная смета	11
4	2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ	
5	Ведомость потребных ресурсов № 1	12
6	Локальная ресурсная ведомость № 1-1	13
41	Дефектный акт	14-15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ,
ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо - затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

1 190 559 сум./месяц - (Змс)

Часовая ставка - Сч = ;

1 190 559 : 169,42 час = #ССЫЛКА! сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = #ССЫЛКА! чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование - 12% составляет

Сзп - 2 458 603 сум.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах

$$Сэм = 11\ 137\ 010 \text{ сум.}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции: $Смп = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов с учетом транспортных затрат

$$См = С131 = 262\ 028\ 023 \text{ сум.}$$

$$\text{Итого: прямых затрат} - 275\ 623\ 636 \text{ сум.}$$

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты 17,54 %

$$Пп = 48\ 344\ 386 \text{ сум.}$$

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) принимается (затраты на разработку ТЭР и экспертизу проекту от стоимости рабочей документации и изыскательские работ содержание тех надзора, проведения конкурсных торгов) % от прямых затрат согласно письму заказчика.

$$Пзз = 9\ 686\ 644 \text{ сум.}$$

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,32% от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

Страховая сумма:

$$\text{Ср} = (\begin{array}{r} 275\,623\,636 \\ + \\ 48\,344\,386 \\ \hline 0 \end{array}) \times 0,32\% = \text{сум.}$$

VII. Коэффициента риска

Коэффициента риска $K_p = 0\%$ согласно письму заказчика:

$$\begin{array}{r} 0,000 \\ + \\ 0,000 \\ \hline 0,000 \end{array} \text{ тыс. сум.} + \begin{array}{r} 0,000 \\ + \\ 0,000 \\ \hline 0,000 \end{array}) \times 0\% =$$

Всего стартовая стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента риска и с НДС составляет: **382 249 869** сум.

VIII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика и подрядчика.

Составил:



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

2022 йилда ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ
ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	262 028 023
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 458 603
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11 137 010
	ИТОГО	275 623 636
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	48 344 386
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	323 968 021
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	48 595 203
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9 686 644
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	9 686 644
-	ГОСЭКСПЕРТИЗА	0
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	382 249 869

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС 15%	Всего по смете	ПИР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ	2 458 603	11 137 010	262 028 023	275 623 636	48 344 386	0	0	9 686 644	48 595 203	382 249 869	9 686 644
	ИТОГО	2 458 603	11 137 010	262 028 023	275 623 636	48 344 386	0	0	9 686 644	48 595 203	382 249 869	9 686 644



СОСТАВИЛ:

Наименование стройки -

2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ
ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 KM**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

Объект - НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Номер -

на

Основание:

Составлена Ведомость объемов работ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНИП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	126,1404	19491	2 458 603
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2 458 603
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6,588	297577	1 960 437
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,5115	314899	161 071
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,2929	210681	61 708
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,5708	133331	209 436
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,098	10000	10 980
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	2,6424	165791	438 086
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	8,568	165791	1 420 497
8.		626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	2,3364	250445	585 140
9.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,3895	123354	294 754
10.		1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,1384	289504	619 075
11.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,549	15000	8 235
12.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,588	289504	1 907 252
13.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	11,2728	135000	1 521 828
14.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	5,0142	165791	831 309
15.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	5,673	195170	1 107 199
Итого по строительным машинам				СУМ			11 137 010
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	514,9212	468318	241 146 867
2.		9219	Вода	м3	5,604	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	40,26	13017	524 064
4.		30135	Битум	т	1,143356	4857897	5 554 306
Итого по материальным ресурсам				СУМ			247 225 237
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1.	т		Транспортировка а/б на расстояние 46 км	тн/км	23686,38	522	12 364 288
2.	т		Транспортировка гипс на расстояние 75 км	тн/км	4831,2	504	2 434 925
3.	т		Транспортировка битум на расстояние 5 км	тн/км	5,71678	625	3 574
4.	т		Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	СУМ	0	0,05	0
Итого: по перевозка строительные материалы, изделия и детали				СУМ			14 802 787
Итого прямой затрат:							275 623 636

2022 ЙИЛДА ЖАРКУРГОН ТУМАНИ 09 115 ТМК № 4 ДУСТЛИК МФЙ "АТ-ТЕРМИЗИЙ" КУЧАСИ, ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=0,610 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на **НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-055-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,2250	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	42,525
2	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,7200	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	13,752
2.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	2,6424
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	8,568
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,2592
2.5	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	2,1384
2.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	101	72,72
2.7	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,05328
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,2ЛМ2	Т	0,7000	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,203
3.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,721
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100МЗ	0,3300	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	4,752
4.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,5115
4.3	112	АВТОПОГУРЗУЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	1,5708
4.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	2,3364
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,3003
4.6	9219	ВОДА	МЗ	7	2,31
4.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122	40,26
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5ЛМ2	Т	0,3100	
5.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0899
5.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,3193
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,6600	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	60,8658
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,2704
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,8784
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,83
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,4392
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,2704
6.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,2728
6.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,0142
6.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,673
6.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	353,556
6.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	3,294
6.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,039528
7	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,6600	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,2456
7.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,3176
7.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,2196
7.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,1098
7.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,3176
7.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	88,6452
7.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,010248
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

СУВОНОВ И

"КЕЛИШИЛДИ"

Жаркурган туман Ҳокимининг

Урибосари

А.Алиев

" " 2022 йил

"ТАСТИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти Жаркурган

тумани бўйича йўл қўроқлари

бошқармаси бўлиғи

" " 2022 йил

Ч.Саманов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги "Буджет жараёнда фуқороларнинг фол иштирокини таъминлаш бўйича қoшимча чара тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида Жаркурган тумани Дўстлик маҳалласи Аг-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш L=0,610 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлик м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	ПК	боши	охир						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Аг-Термизий кўчаси (асфальтбетон қоплама) L=610 м										
1. Тайёрларлик ишлари										
1	0.00	0.500	0+00	5+00	500	Мавжуд йўлнинг бўйлама кесимидаги паст-баландликларни текислаш	кўл кучи ёрдамида паст баландликларни текислаш	500x1,5x0,03	м3	22,5
2. Ер тўшамаси										
2	0.00	0.500	0+00	5+00	500	Майда донали иссиқ асфальтбетон қоплашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш.	Майда донали иссиқ асфальтбетон қоплашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш.	(500x6)x20%x0,05x2,4	тн	72
3	0.00	0.500	0+00	5+00	500	Мавжуд йўл эски асфальтбетон ва кум-шағал аралашмасидан иборат, асфальтбетон қоплама ётқизишга яроқсиз ва мавжуд қоплама қалинлиги меъёр даражасида эмас. Шунинг учун ПК0+00 дан ПК5+00гача умумий юзанинг 20%ни микдорда майда донали иссиқ асфальтбетон қоплашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва ПК5+00дан ПК6+10гача бўлган қисмига сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Мавжуд қоплама устидан 0,2л/м2 микдорда битум сепиш	500x6x0,2/1000x0,95	тн	0,57
4	0.500	0.610	5+00	6+10	110		Сараланган кум-шағал аралашмасидан 5см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш	110x6x0,05	м3	33
5	0.500	0.610	5+00	6+10	110		Мавжуд қоплама устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	110x6x0,5/1000x0,95	тн	0,31
6	0.00	0.610	0+00	6+10	610		Майда донали иссиқ асфальтбетон қоплашмасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	610x6	м2	3660
7						Ташиш масофаси	КША – 75 км Битум – 5 км Асфальт – 46 км			

Туман Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

Дўстлик маҳалла раиси

"Термиз бино иншоот кўприк йўл лойиҳа" МЧЖ


А.А. Ахмедов

А.А. Ахмедов
Тошкентов.О



16

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаолиштирокини таъминлаш
бўйича кўшимча чора тadbирлар тўғрисидаги ПҚ-5072 қарори
ижросини таъминлаш Жарқурғон тумани "Дўстлик" МФЙ
Ат-Термизий кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш**

**ҚУРИЛИШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ЛОЙИХАСИ
(ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА)**

Термез - 2022 й.

МУНДАРИЖА

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Кириш.

1. Қабул қилинган лойиҳавий кўрсаткичлар
2. Қурилишни ташкиллаштиришнинг асосий қисмлари.....
3. Қурилишда тайёргарлик ишлари.....
4. Йўл қурилишида асосий ишларни бажарилиш кетма-кетлиги.....
5. Йўлни жиҳозлаш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш.....
6. Йўл-қурилишида асосий ишларининг бажарилиш усуллари.....
7. Меҳнат унумдорлигини ошириш ва йўл қурилиш ишлари сифатини оширишда ташкилий-техник тадбирлар.....
8. Қурилиш ва бош режа.....
9. Мутахассисларга бўлган талаб.....
10. Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги.....
11. Техника хавфсизлиги -бульдозер билан ишлаганда
12. Техника хавфсизлиги- Автогрейдер билан ишлаганда.....
13. Техника хавфсизлиги -Эксоватор билан ишлаганда.....
14. Техника хавфсизлиги -Каток билан ишлаганда.....
15. Техника хавфсизлиги -автомосвал билан ишлаганда.....
16. Техника-хавфсизлиги-Асфальтётқизгич (асфальтоукладчик) билан ишлаганда.....

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Кириш.

Буюртмачи “Жарқурғон туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан берилган хатгага асосан “Термиз бино иншоот кўприк йўл лойиҳа” МЧЖ томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-5072 қарори ижросини таъминлаш мақсадида амалдаги меъёрий ҳужжатлар, ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари», ШНК 2.07.01-03 «Планирование развития и застройки территорий городских и сельских населённых пунктов», КМК 3.06.04-97 «Кўприклар ва қувурлар», ШНК 1.03.01-03 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений», ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства», ШНК 3.06.03-08 «Автомобильные дороги» ГОСТ 23457 – 86 «Технические средства организации дорожного движения», ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» талабларига мувофиқ ишлаб чиқилди.

Йўл тўшамаларини лойиҳалашда ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» ва ШНК 2.07.01-03 «Планирование развития и застройки территорий городских и сельских населённых пунктов» шаҳарсозлик норма қоидаларга мувофиқ, шаҳарда узлуксиз йўловчи транспорти ҳаракати, енгил автотранспортлар ва пиёдалар ҳаракати катновларини инобатга олган ҳолда қабул қилинди.

1. Қабул қилинган лойиҳавий кўрсаткичлар :

Асосий йўлда:

– Ҳаракат тасманинг кенглиги 3.5– 4.0 м;

Автомобиль йўлини жорий таъмирлашда Бош пудратчи автйўл тасаруфидаги ташкилотлар инобатга олинганлиги боис марказлашган ҳолда Жарқурғон ТЙФУК нинг машина-механизмлари ва нарх-наволари қабул қилинди.

2. Қурилишни ташкиллаштиришнинг асосий қисмлари.

Йўл тўшамасини қуришда иш ҳажмлари туман шароитидан келиб чиқиб трасса бўйича қисмларга бўлиб, туташмалараро бўлиниб бажарилади. Қурилиш ишлари ва чизиқли (масофали) иш характерига эга бўлганлиги сабабли барча технологик жараёнлар шунга қарата йўналтирилади. Йўл пойи ва мавжуд ўсимлик қатлами тарасса бўйича бутунлай кесиб олинади ва зарур бўладиган грунтлар белгиланган карьерлардан ташиб келтирилади. Карьерларда грунтларни белгиланган иш ҳажмидан келиб чиқиб тайёрлаш учун етакчи механизм экскаватор ҳисобланади.

Йўл пойини қуришда асосий иш ҳажмларини экскаваторлар, булдозерлар, ортгичлар (порузчик) ва автогрейдерлар ёрдамида амалга оширилади.

Йўл тўшамасини қуришда асос ва қоплама қисмлари ихтисослаштирилган махсус бригадалар орқали амалга оширилади.

19

Автомобиль йўлини куришда Шерабод, тумани карьерларидан фойдаланилиш кўзда тутилган. Бу карьерлардан трассага курилиш ишлари учун кум шағал аралашмаси (ГПС) ва чақиқ тош келтирилади.

Кум-шағал аралашмасидан ва чақиқ тошлардан йўл тўшамасининг асос қисмига ва бошқа ишларга ишлатилади.

Йўл пойини куришда ва бошқа курилиш ишларини бажаришда техник сув билан таъминланишида сув сепадиган ва сув тошиладиган мошиналардан фойдаланиши кўзда тутилган. Йўл қопламасида ётқизиладиган асфальтобетон Термиз туманидан, битум Жарқўрғон тумани СП дан олиб келиниши лойиҳа-смета ҳужжатларида киритилган.

3. Курилишда тайёргарлик ишлари.

Таёргарлик ишлари даврида куйидаги иш турлари амалга оширилади:

- ҳар бир иш тури ёки ҳар бир конструктив элементлар бўйича курилиш ишларини бажариш лойиҳаси (ППР) ишлаб чиқилиши лозим.
- геодезик ишлар;
- курилиш бригадаларини ишчилар, механизаторлар ва ИТХ билан таъминланиш ва ташкил этиш;
- вақтинчалик курилиш майдончаларини жиҳозлаш;
- йўл курилиш машина ва механизмларни трассага кўчириб олиб келиш.

4. Йўл курилишида асосий ишларни бажарилиш кетма-кетлиги.

Йўл курилиш ишларини кетма-кетлик технологик иш жараёнига мувофиқ тўғри оқим усули (поточный метод) билан, ихтисослаштирилган бригадаларни машина-механизмлар ва агрегатлар билан таъминланган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Йўлни жиҳозлаш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур лойиҳаланаётган автомобиль йўл қисмини куриш вақтида янги йўл белгиларини ўрнатилиши ҳам кўзда тутилади. Бутун трасса бўйича йўлдаги белги чизиқлари ишнинг якунида тўлиқ бажарилади. Йўл белгиларини ўрнатиш ва белги чизиқларни чизиш Ўзбекистон Республикасида белгиланган норматив ҳужжатлар қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Барча туташмалардаги йўл тўшамасини курилиш ишлари бурилиш радиуси охиригача асосий йўл билан биргаликда амалга оширилади. Туташмаларнинг қолган қисмларида йўл тўшамасини куриш ишлари алоҳида тарзда олиб борилиши мумкин.

5. Йўл-курилишида асосий ишларининг бажарилиш усуллари.

Йўл пойини куриш, кўтарма ва ўйма ишларини экскаваторлар, бульдозерлар, скреперлар ва катоклар ёрдамида ШНҚ 3.06.03-08 «Автомобиль йўллари» талабларига мувофиқ бажарилади.

Йўлнинг асос қисмини куришда етакчи механизм бири бўлиб ковуш ҳажми 0,65 м³ ва 1,0 м³ ли экскаватор хизмат қилади. Яъни экскаватор ёрдамида материалларни тайёрлайди ва автосамосвалларга ортиш ишларини амалга оширади.

Асфальтобетон қопламасини ётқизиш технологик жараёни ШНҚ 3.06.03-08 «Автомобиль йўллари» норматив ҳужжатида батафсил баён этилган.

6. Меҳнат унумдорлигини ошириш ва йўл қурилиш ишлари сифатини оширишда ташкилий-техник тадбирлар.

Жадвал 1.

№	Ишларнинг номланиши.	Масъул ходим
1.	Ишлар бошланишидан олдин йўл пойи кўтармаси ва асос қисмини куришда зичлашдаги материалларнинг захира коэффицентини аниқлаш лозим.	Прораб, лаборатория
2.	Кейинги қатламларни куришдан олдин (қум шағар қопламаси) кўтармада (асосда) алоҳида пардозлаш ишлари зичлаш билан бирга олиб борилади.	Бўлим бошлиқлари, прораблар
3.	Йўл пойи кўтармаси ва йўлнинг асос қисмини куришда ташиб келтирадиган материалларни сифати устидан кириш назоратини ташкил этиш.	Ташкилот раҳбарлари, лаборатория
	- қоришмаларнинг донадорлик таркиби.	
	- кўтарма учун грунтларнинг шўрланганлик даражаси.	
	- материалларнинг намлиги	
4.	Ҳар бир конструктив қатламларнинг геометрик ўлчамлари ва текислигини назорат қилиб, аниқланган камчиликлар яширин далолатномасини тузиш.	Прораб, лаборатория
5.	Автосамосвалларнинг юк кўтара олиш қуввати 10 т дан ва сув сепадиган машиналарнинг сиғими 12000 л дан кам бўлмаганларини ишлатиш.	Автосамосваллар ва сув ташувчи машиналарнинг унумдорлигини ошириш.
6.	Чўмич ҳажми 0.65м ³ дан кам бўлмаган экскаваторларни ишлатиш.	Грунтларнинг ортиш унумдорлиги ошириш
7.	Ҳар бир конструктив қатлам бўйича қурилиш ишларини бажариш лойиҳаси (ППР) ни ишлаб чиқиш.	Қурувчи ташкилот раҳбари.
8.	Ичимлик ва маиший сув билан таъминлаш.	Участка бошлиғи
9.	Маиший хоналарни ёритиш чироқлари билан таъминлаш.	Участка бошлиғи
10.	Машина ва механизмларни ёқилғи-мойлаш материаллари билан таъминлаш.	Участка бошлиғи
11.	Асфальтобетон қопламасини куришдан олдин қабул қилинган лойиҳавий технологияга тўғри келишини аниқлаш учун синов тариқасида қоплама ётқизиш	Бўлим бошлиқлари, прораблар

ишларини бажариш.	
-------------------	--

7. Қурилиш ва бош режа.

Автомобиль йўлини қуриш даврида машина - механизмлар, автотранспорт воситалари, ишчилар, механизаторлар ҳайдовчилар ИТХ ва КХХ учун кўчма яшаш вагонларга вақтинчалик туриш майдочасини жиҳозлаш.

Вақтинчалик туриш майдочасини бир жойда жойлаштириш мумкин, йўл ёқасидаги мавжуд электр тармоғидан электр энергияси таъминланади. Шунингдек бирча ичимлик суви билан ҳам таъминланади.

Тош материалларини ташиб келтириш учун (ўймадан трассага) автосамосвалларнинг ўзаро ҳаракатини таъминлаш мақсадида трасса бўйлаб вақтинчалик туташмалар ва майдончалар қурилади.

8. Мутахассисларга бўлган талаб.

Жадвал 2.

№	Номланиши	Ўлчов бирлиги	Сони
1	2	3	4
1	Ҳайдовчилар ва механизаторларнинг ўртача сони	одам	талабга кўра
2	Ишчи-қурувчиларнинг ўртача сони	одам	талабга кўра
3	Муҳандис-техник ва КХХ	одам	талабга кўра
4	Қурилиш муддати	календар куни	

9. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги.

Қурилишда техника хавфсизлигига катта аҳамият берилиши керак бўлади, чунки бу инсон ҳаёти билан боғлиқ. Қурилишда иш бошланишидан олдин техника хавфсизлиги бўйича инструктаж ўтилиши керак.

Мехнатни муҳофаза қилиш - меҳнат фаолияти жараёнида ишчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлигини таъминлаш, соғломлаштириш, ҳуқуқи, ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-техникавий, ва бошқа шу каби тадбирларни ўз ичига олади.

Иш ўринлари зарарли ва хавfli ишлаб чиқариш омиллари (факторлар)дан ҳимояланган бўлиши лозим. Бу ишлаб чиқариш жароҳатларини келтириб чиқиши мумкин, касбий касаллик ёки иш унумдорлигининг пасайишига олиб келади. Муҳандис-техник ходимларнинг ишлаб-чиқариш анжомларини ишлатишда хавфсизлигини таъминлаш, хом ашёлар ва материалларни ишлаб чиқишида технологик жараёнлар хавфсизлигини таъминланиши лозим.

Ходим, ўз вақтида меҳнатни муҳофаза қилишда меъёрий қоидалар ва йўриқномаларга иттиқ этишга мажбурдир, иш жойида бахтсиз ҳодисалар содир бўлганда, унингдек касбий касалликлар белгиси ҳамда инсонларнинг соғлиги ва ҳаётига хавф соладиган аломатлар ҳолати вужудга келганда зудлик билан ўзининг участка бошлиғига бевосита ахборот бериши лозим.

Йўл тўшамасини куришдан олдин участка қисмини йўл белгиларни билан тўсиш талаб этилади.

Ишчилар, мошиналар механизаторларининг ўрнатилган махсус устбош кийим кечаклари, оёқ буюмлари ва қўлқоплари бўлиши шарт.

Қум шағал аралашмасини зичлашда ишлатиладиган моторли катоклар соз ҳолатда бўлиши, машинистнинг ўриндиқ устидаги айвони бўлиши талаб этилади. Машиналарнинг товушли сигнали носоз ҳолатда бўлса ишлашиши мумкин эмас.

Ўзи юрар автомашиналарнинг бир нечтаси биргаликда кетма-кет ишлаётганда оралик масофалари 10 метрдан кам бўлмаслиги лозим.

Ишда узоқ муддатли танаффус бўлганда машиналарни тозалаб, кўздан кечириб, бир колоннага жойлаштириб тормозлаб қўймоқ лозим. Колонналарнинг ҳар икки томонидан тўсиқлар ўрнатилиши талаб этилади.

Машиналар қўриқчилари машинистларнинг иш ўринларига юриши, шунингдек каток валларининг олди ёки орқасида ўтиришлари тақиқланади.

Ишчилар бригадаларини иш жойларига автобусларда ёки махсус одам тошишга мослаштирилган бортли автомобилларда олиб борилади.

10. Техника хавфсизлиги -Бульдозер билан ишлаганда

- трактор тўлиқ тўхтагандан сўнг, двигател батамом ўчмагунча трактор отвали олдида одам бўлмаслиги керак.
- тўхташ вақтида ағдаргич ерга туширилган бўлиши керак
- агар трактор тўсатдан тўхтаб қолса ағдаргични кўтариш ҳолда қўймаслик керак
- механизмни икки механизатор юритади, бири механизмларни бошқаради иккинчиси бошқарув ричагларини ишлатади.
- 30% дан ортиқ қияликларда грунтни сурмаслик керак
- қияликка грунтни сураётганда ағдаргич (отвал) қиялик қошидан ўтказмаслик керак
- ағдаргич грунтга тўлган ёки ерга қадалган ҳолатда бульдозерни буриш мумкин эмас
- ағдаргич туширилган ҳолатда бульдозерни орқага юргизиш мумкин эмас
- ёмғир ёғаётганда лойли грунтларда ишлаш мумкин эмас
- бульдозернинг осма ускуналарини ўрнатиш ва ечиб олиш фақат бош муҳандис ёрдамида бажарилиши керак.
- Кўтарилишда (подъемда) грунтларни суришида ағдаргич грунтга тикилиб қолмаслиги лозим. Нишабликлар қияликлари кўтарилиш 70 промилга эга бўлса ишлаш ҳолати 40-46 промилдан ошмаслиги лозим.

- 23
- асосий эътиборни уловчи механизм (сцепление) қисмига (муфтасига) ва бошқарув тутқичига қаратилиши лозим.
 - Гидравлик бошқарувидаги сақловчи клапанини механик томонидан контрол манометри орқали созлаб қўйилади.

11. Техника хавфсизлиги- Автогрейдер билан ишлаганда.

- автогрейдер дарахтлар, дарахт тўнкалари ва катта тошлар бор жойда ишлаши мумкин эмас.
- грунтни текислашда автогрейдернинг ташқи ғилдираклари билан йўл пойи чети орасида энг камида 1 м масофа бўлиши керак.
- автогрейдерни баланд кўтармаларга чиқиши учун махсус чиқиш ва тушиш жойлари қилиниши керак.

12. Техника хавфсизлиги -Экскаватор билан ишлаганда.

- экскаваторларнинг кўчма таянчлари горизонтал текисликка мустаҳкам ўрнатилмагунча грунт қазиш ишларини бошлаш таъқиқланади.
- экскаваторнинг ўқи (стрела) ва чўмичи тагида, экскаватор ва транспорт воситалари орасида, қовланаётган жойда ва иш олиб борилаётган жойнинг 15 м гача бўлган масофасида одам бўлмаслиги керак.
- ишлаш вақтида транспорт воситаларини шундай жойлаштириш керакки, экскаваторнинг чўмичи машинанинг кабинаси устидан эмас, балки машинанинг орқасидан ёки ёнидан ўтиши керак.
- экскаваторнинг чўмичи тўлдирилган ҳолатда юриши мумкин эмас.
- Экскаватор ишлайдиган майдончалар текис ва горизонтал ҳолатда бўлиши керак.
- Гусеницали экскаваторларни тормозлаш талаб этилади, қозилаётган жой билан ораси 1 метрдан кам бўлмаслиги керак.
- тескари ковшли экскаваторлар учун ўзининг турган майдончасидан пастга қараб қозиладиган чуқурлиги, экскаваторнинг энг паст қозиладиган меъёридан ошмаслиги керак.
- машинист қозилаётган жойда, забойларда нураш аломатлари ва бошқа шу каби ходисаларни сезса экскаваторни зудлик билан хавфсиз жойга ҳайдаб қикарилиши талаб этилади.

Техника хавфсизлиги -Каток билан ишлаганда.

- ҳайдовчи машинани ишга туширганлиги ҳақида огоҳлантирувчи сигнал бериши керак.
- каток кўтармада ишлаётганда кўтарманинг қошига бориши мумкин эмас.
- катокни қияликда тўхтатиб қўйиш мумкин эмас.
- зичлаш жараёнида бир нечта катоклар ишлаётган бўлса оралик масофани сақлаш лозим.

13. Техника хавфсизлиги -автомосвал билан ишлаганда.

- ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган шахслар автосамосвални бошқаришлари мумкин эмас.

- юк ортилган ҳолатда белгиланган тезликдан ортиқ тезликда ҳаракатланмаслик керак.

14. Техника хавфсизлиги-Асфальтётқизгич (асфальтоукладчик) билан ишлаганда.

- асфальтётқизгич дарахтлар, дарахт тўнкалари ва катта тошлар бор жойда ишлаши мумкин эмас.
- ҳайдовчи машинани ишга туширганлиги ҳақида огоҳлантирувчи сигнал бериши керак
- ёмғир ёғаётганда асфальтбетонда ишлаш мумкин эмас.
- двигател батамом ўчмагунча асфальтётқизгич олдида одам бўлмаслиги керак.

Тузди:



Тошпўлатов.О



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 26-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53019

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 09115 TMK №4 Do'stlik MFY "At-Termiziy" ko'chasi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash L-0,610km" ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - MChJ "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyixa"

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52180

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi "Budjet jarayonida fuqorolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora ta'dbirlar to'g'risida"gi PQ-5072 sonli Qaroriga asosan.

1.2. Jarqo'rg'on tuman hokimi o'rin bosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Surxondaryo vmloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallar narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnomasidan foydalanilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. smeta hujjatlari.

2.2. qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.3. nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 09115 TMK №4 Do'stlik MFY "At-Termiziy" ko'chasi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash L-0,610km" maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan, buyurtmachi

27

tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda quydagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Do'stlik MFY At-Termiziy ko'chasi uzunligi $L=0,610\text{km}$, $B=6,0\text{m}$ bo'lib, qo'l kuchi yordamida past balandliklarni tekislash, mayda donali issiq asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish saralangan QShA 2sm qalinlikda tekislovchi qatlam yotqizish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qorishmasidan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi, shundan 15 kun muddat tayyorgarlik ishlariga kerak bo'ladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) "SMYBX" DUK tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasiga muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Joriy ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani joriy ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **382731,247ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **481,378ming so'm** miqdorida kamaytirilib **382249,869ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-323968,021ming.so'm,
- QQS-48595,203ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-9686,644ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mirlash ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan tekshirildi, "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar dalolatnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 09115 TMK №4 Do'stlik MFY "At-Termiziy" ko'chasi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash L-0,610km" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va SHNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

Ishtirokchi ekspertlar: