

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО
УЛИЦЕ БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Гл.инженер проекта:

УМАРОВ П.

ТУРГУНОВ А.



Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО
УЛИЦЕ БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"Tasdiqlayman"
 "Uz Koram Ko" MCHJ
 Bosh direktorning 1- o'rinbosari.
 R. Satvaldiev
 2022 yil.



Andijon shahar Bobur Shoh 73 a ko'chasidagi "Uz Koram Ko" MCHJ xududida joriy ta'mirlash uchun

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz quyida imzo chekuvchilar yani: Bosh direktorning ishlab chiqarish bo'yicha o'rinbosari Qilichov M. - ma'muriy va xo'jalik xizmati boshlig'i Ahmadjonov D. 2- ishlab chiqarish departamenti boshlig'i Zulunov A. va loyihalashtirish vakili Q. Qosimov. so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu qaydnoma tuzuldi:

№	Ish nomlari va ish turlari	o'lcham birligi	hajmi
Obodonlashtirish ishlari			
1	Shebenli qorishma yotqizish 30mm	m3	15.30
2	Bitum sepish	kg	255
3	Yirik zarrali asfaltbeton qoplamasi qurish 70mm	m3/m2	35.7/510
4	Bitum sepish	kg	153
5	Mayda zarrali asfaltbeton qoplamasi qurish 50mm	m3/m2	25.5/510
6	Sementli pol quyish qalinligi 15sm	m2/m3	56.8.1
7	A III 10 L=600m	kg	370.2
Gradilnik uskunasi uchun			
1	Suvni sovtish uskunasini chiqarish (Gradilnik) 2 tonnali	dona	1
2	Suvni sovtish uskunasini yuklab 10 kmgga oborish (Gradilnik) 2 tonnali	dona	1
3	Suvni sovtish uskunasini o'rnatish (Gradilnik) 2 tonnali	dona	1
4	Yer kovlash ishi ekskavator yordamida	m3	48
5	Sementli devor va orayopma quyish qalinligi 25sm	m2/m3	80/25.6
6	A III 12 L=640m	kg	568.3
7	A III 20 L=320m	kg	790.4
8	Temir list qalinligi=12mm	kg	116.2
9	Anker d=16	kg/dona	11.4/24
	Temir narvon yasash va o'rnatish 2 dona		
10	Temir burchak 50x3	kg/m	27.8/12
11	Temir truba d=32x2	kg/m	8.8/6
12	Anker d=16	kg/dona	7.6/16
	Temir eshik yasash va o'rnatish 2 dona		
13	Temir burchak 50x3	kg/m	18.5/8
14	Temir list qalinligi=6mm	kg	97.0
Ishlab chiqarish binosi			
1	Sandvich panellarni buzish	m2	341.1
2	Temir to'siqlarni buzish	m2/ton	341.1/1705
3	Temir ustunlarni buzish	m/ton	210/621
4	Temir rovvotni chiqarib olish	m2	16
5	Chiqarib olingan temir rovvotni o'rnatish	m2	16
6	Chiqarib olingan temir to'siqlarni qayta qo'yish	m2/kg	304/1520
7	Chiqarib olingan temir ustunlarni qayta qo'yish	m/kg	190/562.4
8	Chiqarib olingan sandvich panellarni qayta qo'yish	m2	304
9	List qalinligi 10mm	kg	226.52

10	Anker d=12 80dona	kg	10.656
Navesni atrofini berkitish			✓ 1-27
Ustun tayyorlash va o'rnatish			
1	Profil 100x100x3mm L=87m	kg	742.1
2	List qalinligi 10mm	kg	109.5
3	Shveller 140 L=376.2m (обрешеток)	kg	4627.2
4	Elektr rovvot o'rnatish 1 dona	m2	33.0
5	Yon tononga profil 60x40x3 L=147.6m (обрешеток)	kg	634.7
6	Yon tononga profinastil list bilan yopish H35-1000-06	m2/kg	388.3/2325.9
7	Alyuminiy rom o'rnatish	m2	34.92
8	Temir yuzalarini gruntovka qilish	m2	353.6
9	Temir yuzalarini moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	353.6
Tom qismi			
10	Tom qismiga profinastil list bilan yopish H35-1000-06	m2/kg	537.7/3156.3
11	Tom qismiga suv lotogini qo'yish	m	24.2
12	Suv lotogini uchun zanglamas truba qo'yish	m	23.4
13	Tom uchun qo'shimcha element (конёк)	m	24.2
Pol qismi			
14	Sementli qorishma bilan pol beton B-15 qalinligi 150mm	m2/m3	422.3/63.3
15	A III 10 L= 4220m	kg	2603.7
Elektr yoritish ishlari			
16	Kabel ПУГНП 2x1.5	m	250
17	Kabel ПУГНП 3x2.5	m	200
18	Kabel BBC 3x4	m	50
19	Kabelga korob 2x2.5	m	280
20	Gofra d= 16mm	m	250
21	Projektor 100 Wt	dona	12
22	O'chirib yoqqich ikkitalik	dona	3
23	Razvetka ikkitalik	dona	4
24	Avtomat 25 A	dona	4
25	Avtomat 32 A	dona	4
26	Avtomat 63 A	dona	2
27	Shit 30x20sm	dona	1
Naves 1			
1	Yer kovlash ishi qo'lbola usulda	m3	8.4
2	Sheben yoyib tekislash qalinligi 100mm	m3	1.2
3	Sementli asos quyish b-15 1000x1000x600 12 dona	m3	5.33
4	A III 12 L=240m	kg	213.1
5	A III 10 L= 105m	kg	64.8
6	Yotiq tomonni suvdan ximoya (гидроизоляция)	m2	40.8
7	O'rnatish detali 12 dona	dona	12
8	Anker d=16	kg	22.752
9	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	1.1/106.5
Temir ustun			
10	Profil 100x100x5 L=48m	kg	699.8
11	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	19.2
12	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	0.5/48.4
Temir xori			
13	Profil 100x100x5 L=50m	kg	729.0
14	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	20.0
Temir ushlagich (связь)			
15	Profil 80x40x2 L=50m	kg	179.5
16	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	12.0
17	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	1/96.8
Tom yopish			
18	Temir fermalarni yasash va o'rnatish		
19	Profil 80x60x3.5 L=116m	kg	828.2

20	Profil 60x60x3 L= 34m	kg	178.5
21	Profil 60x60x3 L=70m (svyaz)	kg	367.5
22	Profil 40x40x2 L=210m (obreshetok)	kg	489.3
23	Naves tom qismiga profnastil qo'yish 0.5mm	m2/kg	110/506
24	Tom qismiga suv lotogini qo'yish	m	21
25	Suv lotogini uchun zanglamas truba qo'yish	m	12
26	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	82.6
29	Lesalarni o'rnatish va buzish	m2	20
Pol qismi			
30	Sementli qarishma bilan pol beton B-15 qalinligi 150mm	m2	80
31	A III 12 L=800m	kg	710.4
Elektr yoritish ishlari			
32	Kabel ПУГ IIII 2x1.5	m	40
33	Kabel ПУГ III 3x2.5	m	30
34	Kabelga korob 1x2.5	m	30
35	Gofra d=16mm	m	40
36	Led chiroq 50 Wt	dona	8
37	O'chirib yoqgich ikkitalik	dona	1
38	Razvetka ikkitalik	dona	2
39	Avtomat 25 A	dona	2
40	Avtomat 32 A	dona	2
41	Shit 30x20sm	dona	1
Naves 2			
1	Yer kovlash ishi qo'lbola usulda	m3	8.4
2	Sheben yoyib tekislash qalinligi 100mm	m3	1.2
3	Sementli asos quyish b-15 1000x1000x600 12 dona	m3	5.33
4	A III 12 L=240m	kg	213.1
5	A III 10 L= 105m	kg	64.8
6	Yotiq tomonni suvdan ximoya (гидроизоляция)	m2	40.8
7	O'rnatish detali 12 dona	dona	12
8	Anker d=16	kg	22.752
9	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	1.1/106.5
Temir ustun			
10	Profil 100x100x5 L=36m	kg	524.9
11	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	14.4
12	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	0.5/48.4
Temir xori			
13	Profil 100x100x5 L=50m	kg	729.0
14	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	20.0
Temir ushlagich (svyaz)			
15	Profil 80x40x2 L=42m	kg	150.8
16	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	10.1
17	Temir list 300x300x12mm	m2/kg	1/96.8
Tom yopish			
18	Temir fermalarni yasash va o'rnatish		
19	Profil 80x60x3.5 L=112m	kg	799.7
20	Profil 60x60x3 L=40m	kg	210.0
21	Profil 60x60x3 L=65m (svyaz)	kg	341.3
22	Profil 40x40x2 L=170m (obreshetok)	kg	396.1
23	Naves tom qismiga profnastil qo'yish 0.5mm	m2/kg	90/414
24	Tom qismiga suv lotogini qo'yish	m	19
25	Suv lotogini uchun zanglamas truba qo'yish	m	12
26	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	77.0
29	Zanglamas list qalinligi 0,5mm	m2	5
Pol qismi			
30	Sementli qarishma bilan pol beton B-15 qalinligi 150mm	m2	63.3
31	A III 12 L=640m	kg	568.3

Elektr yoritish ishlari			
32	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	45
33	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	32
34	Kabelga korob 1x2.5	m	32
35	Gofra d= 16mm	m	45
36	Led chiroq 50 Wt	dona	6
37	O'chirib yoqqich ikkitalik	dona	1
38	Razvetka ikkitalik	dona	2
39	Avtomat 25 A	dona	2
40	Avtomat 32 A	dona	2
41	Shit 30x20sm	dona	1
Xojatxona			
Yer ishlari			
1	Yer kovlash ishi qo'lbola usulda	m3	7.56
Asos			
2	Sheben yovib tekislash qalinligi 100mm	m3	1.08
3	Sementli asos quyish B-15	m3	7.56
4	A III 12 L=90m	kg	79.9
5	A III 10 L= 55m	kg	33.9
6	Yotliq tomonni suvdan ximoya (гидроизоляция)	m2	19.2
Eshik ustiga sementli peremichka quyish			
7	Sementli peremichka quyish B-15	m3	0.72
8	A III 12 L=30m	kg	26.6
9	A III 8 L=50m	kg	19.8
Devori			
10	Devorni gisht asosida ko'tarish	m3	21.6
Eshik va romlar			
11	Alyumin eshik o'rnatish	m2	5.88
12	Alyumin rom o'rnatish	m2	1.28
13	Alyumin to'soqlar o'rnatish	m2	15.6
Devor ustiga (сейсмический пояс) quyish			
14	Sementli beton quyish B-15	m3	1.6
15	AII d= 8 L=120m	kg	47.4
16	AIII d=12 L=80m	kg	71.0
Orayopma			
17	Yog'och orayopma qo'yish 150x80	m3	0.576
18	Yog'och doska qo'yish	m2	17.9
Ichki bezak ishlari			
19	Devorni sementli suvoq qilish	m2	72
20	Sevorga kafel yopishtirish	m2	72
Shift qismi			
21	Shiftni plastik qilish	m2	17.9
22	Yog'och reyka 50x25	m	53.76
Tashqi bezatish ishlari			
23	Devorni sementli suvoq qilish	m2	52.8
24	Devorni albastirli suvoq qilish	m2	52.8
25	Devorni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	52.8
26	Tashqi tomon shiftiga plastik qilish	m2	8.75
27	Yog'och reyka 50x25	m	26.25
Tom yopish			
28	Yog'och mountat qo'yish 100x150mm L=17.6m	m3	0.264
29	Yog'och xori qo'yish 100x100mm L= 12m	m3	0.12
30	Yog'och ustun qo'yish 100x100mm L=10m	m3	0.1
31	Yog'och doska qo'yish 100x50mm L=12m	m3	0.06
32	Yog'och tortqilar qo'yish 100x60mm L=20m	m3	0.1
33	Yog'och starapila qo'yish 50x150mm L=72m	m3	0.5
34	Yog'och reyka qo'yish 80x30mm L=110m	m3	0.3

✓ 1-22

35	Rux list qo'yish (профнастил) 0.5 mm	m ² /kg	37.5
36	Suv lotogi zanglamas	m	20
37	Suv lotogini uchun zanglamas truba qo'yish	m	8
Pol qismi			
38	Sheben yoyib tekislash qalinligi 100mm	m ³	1.79
39	Sementli pol quyish B-15 qalinligi 200mm	m ²	17.92
Qo'l yuvish (Умывальников) va dush paddomi			
40	Qo'l yuvish (Умывальников) uchun smisitel	dona	2
41	Qo'l yuvish (Умывальников)	dona	2
42	Dush paddoni 1000x1000	dona	2
43	Dush paddoni uchun smisitel	dona	3
44	Xojatxonaga Chashagen	dona	2
45	Polipropilen truba d=15	m	20
46	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=20	m	35
47	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=25	m	40
48	Issiq suv uchun polipropilen truba d=20	m	20
49	Polipropilen burchak d=25	dona	10
50	Polipropilen burchak d=20	dona	12
51	Polipropilen burchak d=50	dona	8
52	Polipropilen burchak d=100	dona	4
53	Polipropilen uch tomonlama ulagich d= 50	dona	5
54	Polipropilen uch tomonlama ulagich d= 100	dona	4
55	Polipropilen ikki tomonlama ulagich d= 50x100	dona	7
56	Trap	dona	4
57	Polipropilen ulagich d=25	dona	15
58	Polipropilen ulagich d=20	dona	20
59	Polipropilen uch tomonlama ulagich d=20	dona	15
60	Kranik d=20	dona	20
61	Amerikanka d=20	dona	2
62	Qotirgich (Кранштейн) d=20	dona	2
63	Poliotilen truba chiqindi yo'li uchun d=50	m	20
64	Poliotilen truba chiqindi yo'li uchun d=100	m	40
Elektr yoritish ishlari			
65	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	25
66	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	32
67	Kabelga korob 2x2.5	m	32
68	Goffa d=16mm	m	25
69	Led chiroq 24 Wt	dona	4
70	O'chirib yoqqich ikkitalik	dona	4
71	Razvetka ikkitalik	dona	2
72	Avtomat 25 A	dona	2
73	Avtomat 32 A	dona	2
74	Shit 30x20sm	dona	1
75	Suv isitgich (Водонагреватель) 80 L	dona	1
Xavo kanali			
76	Zanlamas listdan xavo kanali 150x150mm	m	12
77	Xavo vintelyatori	dona	4
Ishlab chiqarish binosidagi xojatxona			
1	Pisuvarni yechib olish	dona	3
2	Devor qismidan kafelni buzish	m ²	43
3	Pol qismidan kafelni buzish	m ²	14.5
4	Alyumin to'siqlarni buzish	m ²	22
5	Alyumin eshikni buzish	m ²	3
6	Shiftni albastri suvoq qilish	m ²	14.5
7	Shiftni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m ²	14.5
8	Devorni sementli suvoq qilish	m ²	43
9	Devorga kafel qo'yish	m ²	43

10	Pol qismiga tekislov qatlam quyish 50mm	m2	14,5
11	Polga kafel qo'yish	m2	14,5
12	Trap o'rnatish	dona	8
13	Alyumin to'siqlar qo'yish	m2	22
14	Alyumin eshik o'rnatish	m2	3
15	Dush paddoni 1000x1000	dona	5
16	Xojatxonaga Chashagen	dona	4
17	Dush paddoni uchun smisitel	dona	6
18	Qo'l yuvish (Умывальников) uchun smisitel	dona	6
19	Xavo vintelyatori	dona	8
Elektr yoritish ishlari			
20	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	40
21	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	30
22	Kabelga korob 2x2.5	m	70
23	Led chiroq 18 Wt	dona	14
24	O'chirib yoqgich ikkitalik	dona	4
25	Razvetka ikkitalik	dona	4
26	Suv isitgich (Водонагреватель) 100 L	dona	1
Ishlab chiqarish binosidagi yuvinish xinası 1 qavat			
1	Trap o'rnatish	dona	4
2	Suv isitgich (Водонагреватель) 80 l.	dona	1
3	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=20	m	25
4	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=25	m	25
5	Issiq suv uchun polipropilen truba d=20	m	20
6	Polipropilen burchak d=25	dona	15
7	Polipropilen burchak d=20	dona	12
8	Ushadtnik d=20	dona	8
9	Polipropilen ikki tomonlama ulagich d=20x25	dona	28
10	Polipropilen ulagich d=20	dona	18
11	Kranik d=15	dona	6
12	Amerikanka d=25	dona	3
Ishlab chiqarish binosidagi yuvinish xinası 2 qavat			
13	Trap o'rnatish	dona	4
14	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=20	m	20
15	Sovuq suv uchun polipropilen truba d=25	m	20
16	Issiq suv uchun polipropilen truba d=20	m	25
17	Polipropilen burchak d=25	dona	12
18	Polipropilen burchak d=20	dona	15
19	Ushadtnik d=20	dona	8
20	Polipropilen ikki tomonlama ulagich d=20x25	dona	10
21	Polipropilen ulagich d=20	dona	25
22	Kranik d=15	dona	6
23	Amerikanka d=25	dona	2
Asosiy kirish (KIII)			
1	Pol qismidan laminatni buzish	m2	33,9
2	Pol qismidan kafelni buzish	m2	8,91
3	Ichki devor qismi qirib tozalash	m2	114,5
4	Shiftni qirib tozalash	m2	42,81
5	Tashqi devor qismi qirib tozalash	m2	90
6	Tashqi devor ost qismidan kafelni buzish	m2	12
7	Pol qismiga tekislov qatlam quyish 50mm	m2	42,81
8	Pol qismiga laminat qo'yish	m2	33,9
9	Laminat pol atrofıga pluntus qo'yish	m	30
10	Pol qismiga kafel qo'yish	m2	8,91
11	Kafel pol atrofıga pluntus qo'yish	m	14
12	Ichki devor qismi albastarli suvoq qilish	m2	137,6
13	Ichki devor qismi moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	34,4

14	Ichki devor qismi suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	103.2
15	Shifni asbstrli suvoq qilish	m2	42.81
16	Shifni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	42.81
17	Tashqi devor qismini albastrli suvoq qilish	m2	90
18	Tashqi devor qismini suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	90
19	Tashqi devor ost qismiga kafel yopishtirish	m2	12
20	Tomga suv yoli (водосточный лоток) o'rnatish	m2	8
Elektr yoritish ishlari			
21	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	40
22	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	35
23	Kabelga korob 2x2.5	m	75
24	Led chiroq 18 Wt	dona	6
25	O'chirib yoqgich ikkitalik	dona	3
26	Razvetka ikkitalik	dona	4
Orqa tomon kirish (KIII)			
1	Pol qismidan laminatni buzish	m2	11
2	Pol qismidan kafelni buzish	m2	6.00
3	Ichki devor qismi qirib tozalash	m2	53.8
4	Shifni qirib tozalash	m2	17
5	Tashqi devor qismi qirib tozalash	m2	45
6	Pol qismiga tekislov qatlam quyish 50mm	m2	17
7	Pol qismiga laminat qo'yish	m2	11
8	Laminat pol atrofiga pluntus qo'yish	m	12
9	Pol qismiga kafel qo'yish	m2	6.00
10	Kafel pol atrofiga pluntus qo'yish	m	9
11	Ichki devor qismi albastrli suvoq qilish	m2	53.8
12	Ichki devor qismi moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	13.45
13	Ichki devor qismi suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	40.35
14	Shifni asbstrli suvoq qilish	m2	17
15	Shifni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	17
16	Tashqi devor qismini albastrli suvoq qilish	m2	45
17	Tashqi devor qismini suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	45
Elektr yoritish ishlari			
18	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	25
19	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	30
20	Kabelga korob 2x2.5	m	55
21	Led chiroq 18 Wt	dona	2
22	O'chirib yoqgich ikkitalik	dona	2
23	Razvetka ikkitalik	dona	2
Oshxona			
1	Ichki devor qismi qirib tozalash	m2	147.2
2	Shifni qirib tozalash	m2	159
3	Tashqi devor qismi qirib tozalash	m2	69
4	Ichki devor qismi albastrli suvoq qilish	m2	147.2
5	Ichki devor qismi moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	36.8
6	Ichki devor qismi suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	110.4
7	Shifni asbstrli suvoq qilish	m2	159
8	Shifni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	159
9	Tashqi devor qismini albastrli suvoq qilish	m2	69
10	Tashqi devor qismini suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	69
11	Xavo yoli reshotkasi 600x600mm	dona	4
12	Xavo yoli uchun mator 1.5kv	dona	1
Elektr yoritish ishlari			
13	Kabel ПУГПП 2x1.5	m	70
14	Kabel ПУГПП 3x2.5	m	30
15	Kabelga korob 2x2.5	m	100
16	Led chiroq 18 Wt	dona	16

17	O'chirib yoqgich ikkitalik	dona	4
18	Razvetka ikkitalik	dona	6
O't o'chirish yashigini buzish			
1	Gipsokartonli to'siqni buzish	m2	3
2	Metal tosiqlarni buzish	kg	130
3	Metal zinani chiqarib olish	kg	60
4	Metal eshikni chiqarib olish	m2/dona	3,3/1
O't o'chirish yashigini o'rash			
1	Profil balka 80x60x3 L=29m	kg	179,5
2	Profil ustun 80x60x3 L=10m	kg	61,9
3	Profil 40x20x1,7 L=40m (o'zgaruvchi)	kg	68,0
4	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	15,7
5	List qalinligi 4mm	kg	518,4
6	Alyumin eshik o'rnatish	m2	4,62
7	Chiqarib olingan metal zinani qo'yish	kg	60
8	Gipsokartonli to'siq qilish metal abreshotkadan	m2	4

Buyurtmachi vakili:

Bosh direktorning ishlabchiqarish bo'yich o'rinbosari Qilichov M.

Ma'muriy va xo'jalik xizmat boshlig'i Ahadjonov D.

2-ishlab chiqarish departamenti boshlig'i Zulunov A.

Loyihalashtirish tashkilotini vakili:

Qosimov Q.

Qosimov Q.
Salimov Sh. J.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО УЛИЦЕ БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См- Прочие затраты 0
Стр- затраты на транспортные расходы;
Пп- прочие затраты подрядчика;
Ппр- прочие затраты производственного характера;
Пз- прочие затраты заказчика ;
Зо- затраты на на оборудование;
Ср- затраты на страхование строительства объектов;
Кр- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Трзб \times Сч \times Ксс = 86614,212 \text{ тыс. сум}$$

Трзб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 1-й квартал 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Зме : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Зме- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571 сум
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 6194,96 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 9587,035 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + СМп = 638735,662 \text{ тыс. сум}$$

где:

СМ1, СМ2, СМ3, СМп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$СМп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 4-й квартал за 2021г.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$Стрг = 30415,984 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СФЗ" Андижанской области

Пп - 137 506,696 тыс .сум

VIII. Прочие затраты заказчика

13086,654 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)


$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Тохиоров А.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО УЛИЦЕ БОБУРШОХ
№73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	638 735,662
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	86 614,212
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	9 587,035
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	137 506,696
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	872 443,605
10	НДС 15%	130 866,541
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	1 003 310,146

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП
ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО УЛИЦЕ БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6194,96	13 981,40	86 614 212,19
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			86 614 212,19
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,15	69 950,24	150 618,25
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,27	163 562,00	44 794,72
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,12	89 933,00	10 640,87
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,14	72 437,00	82 420,38
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,21	76 946,00	16 189,44
6	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,28	67 284,00	18 731,87
7	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	105 272,00	37 850,55
8	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,93	1 081,00	23 704,24
9	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,84	655,00	9 062,92
10	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,37	178,00	65,36
11	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	46,65	950,00	44 318,38
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,87	162 556,00	303 675,74
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,33	76 681,00	332 350,79
14	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,14	97 994,00	13 915,15

1	2	3	4	5	6
15	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	18,84	127 627,00	2 404 039,22
16	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,02	3 164,00	6 378,62
17	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,27	1 495,00	18 347,95
18	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,53	1 207,00	642,92
19	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,48	1 604,00	762,22
20	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,03	3 166,00	88,90
21	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	11,92	4 326,00	51 562,46
22	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	23,22	12 505,00	290 328,59
23	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	16,00	23 597,00	377 552,00
24	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,84	851,00	718,41
25	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,65	97 872,00	63 541,44
26	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,72	1 327,00	7 592,72
27	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,80	1 676,00	3 023,50
28	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	78,00	14 193,00	1 107 018,12
29	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	34,94	11 102,00	387 930,88
30	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	18 892,00	3 413,78
31	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	916,00	211,33
32	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3,12	5 228,00	16 303,52
33	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,68	916,00	618,35
34	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,47	21 603,00	31 709,75
35	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,34	18 787,00	44 027,33
36	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,87	862,00	4 194,75
37	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	159,73	4 656,00	743 719,82
38	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,24	851,00	3 610,83
39	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	1,42	117 684,00	166 640,54
40	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	23,77	54 548,00	1 296 675,35
41	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,46	71 069,00	174 648,51
42	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	10,78	4 254,00	45 847,61
43	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	47,05	1 077,00	50 676,77
45	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,18	84 842,39	15 577,06
46	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,31	1 176,00	22 705,21
47	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,15	130 376,00	280 728,21
48	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,57	1 176,00	675,26
49	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,14	85 750,00	269 392,20

1	2	3	4	5	6
50	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYHAPAC", "HАММ", "BOMAG", 10 T	МАШ.-Ч	1,40	96 857,00	135 347,97
51	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYHAPAC", "HАММ", "BOMAG", 13 T	МАШ.-Ч	1,58	96 857,00	153 130,92
52	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	29,32	10 891,00	319 313,23
Итого по строительным машинам		СУМ			9 587 034,92

Строительные материалы, изделия и детали

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	61,62	453 964,50	27 972 475,35
2	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	T	82,55	338 628,70	27 953 325,10
3	ВОДА	M3	24,96	0,00	0,00
4	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	8,51	699 130,00	5 949 875,95
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	3,15	371 888,50	1 170 861,21
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	7,45	411 488,72	3 067 290,38
7	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	3,58	1 100 000,00	3 936 070,71
8	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	M3	0,20	41 356,00	8 143,00
10	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,94	2 000,00	5 880,00
11	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,94	2 000,00	5 880,00
12	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,80	2 000,00	33 600,00
13	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,72	2 000,00	13 440,00
14	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	36,06	3 670,00	132 340,20
15	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,32	2 650,00	847,47
16	БИТУМ	T	0,44	4 260 869,57	1 861 863,65
17	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,16	14 872 000,00	2 363 672,99
18	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,00	15 400 000,00	53 955,44
19	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00	15 400 000,00	2 125,20
20	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00	15 400 000,00	1 461,00
21	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,04	15 400 000,00	597 267,12
22	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,47	4 000,00	1 888,00
23	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,80	400,00	3 120,00
24	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	26,84	4 000,00	107 360,00
25	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	13,31	14 872,00	197 946,32
26	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	19,80	8 500,00	168 300,00
27	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	36,20	699 199,00	25 311 003,80
28	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00	0,00	0,00
29	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,03	678 260,87	16 995,73
30	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,01	650 000,00	5 406,38

1	2	3	4	5	6
31	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	30,00	39 130,00	1 173 829,57
32	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	11,05	400,00	4 418,40
33	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	5000,04	85,00	425 003,40
34	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	627,91	120,00	75 349,44
35	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	124,03	2 500,00	310 080,00
36	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	7,60	55,00	418,00
37	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,02	113 000,00	2 260,00
38	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,00	725 000,00	725,00
39	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	4,20	13 340,00	56 028,00
40	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,03	8 500,00	255,00
41	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	2,80	5 700,00	15 960,00
42	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	8,00	4 500,00	36 000,00
43	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	2,80	1 500,00	4 200,00
44	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00	18 600 000,00	17 372,40
45	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,42	8 000 000,00	3 348 451,20
46	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	0,00	9 600 000,00	46 080,00
47	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,42	12 000,00	5 086,80
48	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,07	15 400 000,00	1 125 247,20
49	ГРУНТОВКА	Т	0,15	14 000 000,00	2 153 676,00
50	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01	14 000 000,00	88 882,50
51	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	289,16	115,00	33 252,83
52	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	1,20	3 000,00	3 600,00
53	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00	12 000 000,00	5 484,00
54	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	12 000 000,00	114 785,40
55	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,26	800 000,00	206 268,00
56	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,12	21 000 000,00	2 429 511,00
57	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	19,87	2 500,00	49 672,50
58	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	14,26	2 415,00	34 449,25
59	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,25	5 755 077,00	1 415 472,70
60	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00	3 071 037,00	1 107,78
61	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,08	2 650 000,00	199 094,50
62	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00	2 650 000,00	12 333,10
63	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,21	2 650 000,00	552 387,20

1	2	3	4	5	6
64	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,80	4 800,00	13 440,00
65	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00	9 221 000,00	1 532,53
66	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,02	8 130 435,00	153 988,00
67	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00	9 699 000,00	10 779,66
68	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	6,37	7 370,00	46 954,27
69	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	35 019 000,00	298 522,97
70	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	56,01	11 740,00	657 520,24
71	КАБОЛКА	Т	0,00	0,00	0,00
72	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,01	1 100 000,00	13 395,80
73	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,83	4 850,00	4 026,86
74	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,05	652 174,00	30 000,00
75	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00	652 174,00	2 347,83
76	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,08	14 900 000,00	1 256 214,08
77	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,03	14 900 000,00	375 268,27
78	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,01	14 900 000,00	110 260,00
79	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,09	14 900 000,00	1 289 576,38
80	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00	14 900 000,00	572,16
81	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00	14 900 000,00	32 124,40
82	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,62	14 900,00	9 297,60
83	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	110,46	113,00	12 481,98
84	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,11	2 800 000,00	305 942,00
85	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00	0,00	0,00
86	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,01	65 000,00	65 971,49
87	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,80	3 500,00	16 814,15
88	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II-СОРТА	М3	0,26	2 800 000,00	730 324,00
89	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,11	2 800 000,00	309 568,00
90	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,01	2 800 000,00	30 240,00
91	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,09	2 800 000,00	241 920,00
92	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,01	2 800 000,00	28 224,00
93	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,20	2 800 000,00	3 346 560,00
94	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,73	2 800 000,00	2 041 368,00
95	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,71	2 800 000,00	1 989 792,00
96	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,90	14 500,00	27 550,00

1	2	3	4	5	6
97	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП	ШТ	2,80	0,00	0,00
98	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00	11 511 012,00	8 589,52
99	ЩЕБЕНЬ	М3	23,50	56 645,70	1 330 947,37
100	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02	21 200 000,00	411 542,99
101	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	13,50	480 746,00	6 490 071,00
102	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	27,98	18 600,00	520 474,50
103	ВЕТОШЬ	КГ	2,68	3 200,00	8 574,47
104	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,00	2 800 000,00	5 040,00
105	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	42,42	3 348,00	142 022,16
106	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	23,23	6 500,00	150 995,00
107	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	115,00	39 130,00	4 499 950,00
108	СТОИМОСТЬ ЧАШАГЕН	КОМП	2,00	193 500,00	387 000,00
109	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,57	5 500,00	8 617,59
110	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	4,65	6 500,00	30 238,00
112	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	149,38	339 777,51	50 756 776,68
116	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,18	64 737,90	11 588,08
117	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,16	64 737,90	10 429,28
118	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,79	64 737,90	115 880,84
119	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	13,13	2 600,00	34 144,16
120	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,01	2 540 000,00	15 125,45
121	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00	15 400 000,00	8 618,61
122	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,54	42 000,00	64 512,00
123	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	129,90	65,00	8 443,50
124	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,17	45 000,00	7 506,00
125	ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	М2	14,32	17 000,00	243 440,00
126	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40,61	59 672,00	2 423 340,79
127	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	0,68	59 672,00	40 576,96
128	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00	14 872 000,00	297,44
129	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00	14 872 000,00	19 393,09
130	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	12,00	40 000,00	480 000,00
131	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,01	3 030 000,00	21 210,00
132	ЛЕНТА К226	100М	0,42	26 450,00	11 029,65
133	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	134,20	150,00	20 130,00
134	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	30,50	4 000,00	122 000,00
135	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	26,84	4 500,00	120 780,00
136	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	26,00	450,00	11 700,00
137	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,17	5 500,00	11 926,20
138	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,29	5 500,00	1 575,20

1	2	3	4	5	6
139	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,83	23 000,00	19 182,00
140	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,50	27 000,00	13 392,00
141	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	16 827 000,00	11 274,09
142	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,06	113 000,00	6 328,00
143	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,06	16 827,00	17 762,58
144	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ)	М2	33,00	580 000,00	19 140 000,00
145	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	2,69	450,00	1 212,30
146	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	45,80	3 500,00	160 293,00
147	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	1,50	4 500,00	6 728,27
148	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	46,70	121 800,00	5 687 572,80
149	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	2,36	52 000,00	122 699,20
150	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,08	0,00	0,00
151	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,74	0,00	0,00
Итого по материальным ресурсам		СУМ			222 082 643,58

Ресурсы по проекту

1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 25А	ШТ	10,00	10 261,00	102 610,00
2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	3,14	7 330 440,00	23 002 187,68
3	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.4ММ	ТН	0,52	15 300 000,00	7 931 520,00
4	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X3ММ	ТН	0,24	11 087 076,00	2 676 420,15
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	26,00	11 000,00	286 000,00
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	19,00	14 000,00	266 000,00
7	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	38,00	32 348,00	1 229 224,00
8	Канал кабельный (25x25) (2м.) EKF Basic	М	784,00	9 100,00	7 134 400,00
9	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.3X2,5ММ2	М	125,00	9 999,05	1 249 881,63
10	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X1,5ММ2	М	175,00	4 098,94	717 313,98
11	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	92,20	21 500,00	1 982 300,00
12	АМЕРИКАНКА Д-25ММ	ШТ	5,00	15 000,00	75 000,00
13	КРАННИК Д-15ММ	ШТ	12,00	13 316,00	159 792,00
14	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР 20X25ММ	ШТ	38,00	1 480,00	56 240,00
15	ТРОЙНИК ППР Д-20ММ	ШТ	78,00	770,00	60 060,00
16	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	42,00	750,00	31 500,00
17	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	34,00	520,00	17 680,00
18	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	90,00	5 290,00	476 100,00
19	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	145,00	3 381,00	490 245,00
20	ТРАП Д-50ММ	ШТ	16,00	11 824,00	189 184,00
21	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН 80Л	ШТ	2,00	1 300 000,00	2 600 000,00
22	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН 100Л	ШТ	1,00	2 282 000,00	2 282 000,00
23	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕНТС	ШТ	12,00	144 000,00	1 728 000,00

1	2	3	4	5	6
24	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	17,00	80 870,00	1 374 790,00
25	ЧАШАГЕН	ШТ	4,00	180 000,00	720 000,00
26	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	ШТ	7,00	220 000,00	1 540 000,00
27	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	7,20	97 000,00	698 400,00
28	АВТОМАТ ВА47-63-1П 32А	ШТ	10,00	10 261,00	102 610,00
29	АВТОМАТ ВА47-63-1П 63А	ШТ	2,00	13 043,00	26 086,00
30	Щит распределительный встраиваемый ЦРВ-П-6 IP40 PRIME	ШТ	1,00	34 000,00	34 000,00
31	Светильник наружный квадратный LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	5,00	54 957,00	274 785,00
32	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16ММ	М	360,00	1 100,00	396 000,00
33	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	194,00	6 491,30	1 259 312,98
34	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х1ММ2	М	290,00	2 743,00	795 470,00
35	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 50Х100ММ	ШТ	7,00	9 918,00	69 426,00
36	ТРОЙНИК ППР Д-100ММ	ШТ	4,00	9 732,00	38 928,00
37	ТРОЙНИК ППР Д-50ММ	ШТ	5,00	4 224,00	21 120,00
38	ОТВОД ППР Д-100ММ	ШТ	4,00	5 945,00	23 780,00
39	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-100ММ	М	40,00	25 958,00	1 038 320,00
40	ОТВОД ППР Д-50ММ	ШТ	8,00	1 666,00	13 328,00
41	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-50ММ	М	20,00	10 383,00	207 660,00
42	АМЕРИКАНКА Д-20ММ	ШТ	2,00	10 550,00	21 100,00
43	КРАННИК Д-20ММ	ШТ	20,00	13 316,00	266 320,00
44	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	15,00	1 030,00	15 450,00
45	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-15ММ	М	20,00	3 381,00	67 620,00
46	УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	КОМП	2,00	200 000,00	400 000,00
47	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	55,40	21 500,00	1 191 100,00
48	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	М2	1233,31	82 000,00	101 131 420,00
49	БАЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0,58	2 886 441,00	1 662 590,02
50	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-8ММ	ТН	0,07	8 248 804,00	554 319,63
51	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	2,45	8 693 573,00	21 297 515,14
52	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА	М2	15,60	571 163,00	8 910 142,80
53	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40Х20Х1,7ММ	ТН	0,07	12 522 449,00	851 526,53
53	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40Х40Х2ММ	ТН	0,89	11 782 403,00	10 432 139,62
54	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60Х60Х3ММ	ТН	1,10	11 086 857,00	12 165 608,19
55	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80Х60Х3,5ММ	ТН	1,63	11 086 695,00	18 048 030,79
56	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,62	15 700 000,00	9 708 880,00
57	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80Х40Х2ММ	ТН	0,33	11 782 730,00	3 894 192,27
58	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100Х100Х5ММ	ТН	2,68	11 521 262,00	30 908 089,57
59	АНКЕР Д-16ММ	ТН	0,06	11 511 012,00	743 611,38
60	АНКЕР Д-12ММ	ТН	0,01	11 511 012,00	122 016,73
61	Прожектор LED MY- 100W 6000K 85-265VAC P2	ШТ	12,00	157 130,00	1 885 560,00

1	2	3	4	5	6
62	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.3Х4ММ2	М	50,00	16 370,00	818 500,00
63	КОНЬКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	24,20	18 000,00	435 600,00
64	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60Х40Х3ММ	М	0,63	11 086 857,00	7 036 828,14
65	ШВЕЛЛЕР №14	ТН	4,63	14 900 000,00	68 942 300,00
66	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.10ММ	ТН	0,34	15 700 000,00	5 267 350,00
67	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100Х100Х3ММ	М	0,74	11 087 472,00	8 226 904,22
68	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.6ММ	ТН	0,10	15 700 000,00	1 522 900,00
69	Трубы стальные водогазопроводные Д усл. прохода 32 мм. Дн. 42,3 мм, толщ.стенки 2,8 мм (вес 1 пм = 2,73 кг)	М	6,00	30 268,00	181 608,00
70	УГОЛЬНИК 50Х3	ТН	0,05	7 375 000,00	341 462,50
71	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-20ММ	ТН	0,79	7 352 753,00	5 808 674,87
Итого ресурсы по проекту		СУМ			386 237 034,77

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА СП ООО "УЗ КОРАМ КО" ПО УЛИЦЕ БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 704 520,93 ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 34 952,47 чел.-ч

Составлена в текущих ценах

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. БЛАГОУСТРОЙСТВО							
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,15300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	3,30	13 981,40	46 205,73
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	0,27	163 562,00	44 794,72
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	0,38	72 437,00	27 263,84
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	0,36	105 272,00	37 850,55
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	1,87	162 556,00	303 675,74
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,14	97 872,00	13 626,72
		ВОДА	М3	7,00000	1,07	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	124,00000	18,97	56 645,70	1 074 682,22
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,25500			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,07	89 933,00	6 650,55
		БИТУМ	Т	1,03000	0,26	4 260 869,57	1 119 117,39
3	E2713-010-02 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,51000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	8,48	13 981,40	118 580,45
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,39000	0,71	69 950,24	49 587,72
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,12	178,00	21,79
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	0,26	97 872,00	24 957,36
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,06	84 842,39	5 192,35
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39000	0,71	130 376,00	92 423,55
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	1,57	85 750,00	134 696,10
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	0,70	96 857,00	67 673,99
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	0,79	96 857,00	76 565,46
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,50000	47,18	338 628,70	15 974 808,92
		ВОДА	М3	0,90000	0,46	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,01	4 260 869,57	23 468,87
4	E2713-011-02 ДОП. 9 К=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-02	1000 М2	0,51000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,48000	1,77	13 981,40	24 814,19
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,03200	0,53	69 950,24	36 816,21
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,18000	0,09	178,00	16,34
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,09000	0,05	84 842,39	3 894,27
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,03200	0,53	130 376,00	68 619,50
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	69,36000	35,37	338 628,70	11 978 516,18
		БИТУМ	Т	0,00840	0,00	4 260 869,57	18 253,57
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,15300			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,04	89 933,00	3 990,33
		БИТУМ	Т	1,03000	0,16	4 260 869,57	671 470,43
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,51000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	8,48	13 981,40	118 580,45
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	0,73	69 950,24	51 371,45
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,12	178,00	21,79
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	0,26	97 872,00	24 957,36
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,06	84 842,39	5 192,35
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	0,73	130 376,00	95 748,13
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	1,57	85 750,00	134 696,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37000	0,70	96 857,00	67 673,99
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55000	0,79	96 857,00	76 565,46
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	49,27	453 964,50	22 365 015,06
		ВОДА	МЗ	0,90000	0,46	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,01	4 260 869,57	23 468,87
7	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,51000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16000	0,59	13 981,40	8 271,40
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36000	0,18	69 950,24	12 842,86
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06000	0,03	178,00	5,45
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03000	0,02	84 842,39	1 298,09
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36000	0,18	130 376,00	23 937,03
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	12,35	453 964,50	5 607 460,30
		БИТУМ	Т	0,00280	0,00	4 260 869,57	6 084,52
8	E1101-014-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100М2	0,56000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,50000	18,76	13 981,40	262 291,06
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	12,18000	6,82	14 193,00	96 807,61
		ВОДА	МЗ	0,50000	0,28	0,00	0,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,11000	0,06	2 800 000,00	172 480,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	15,30000	8,57	339 777,51	2 911 213,72
9	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	0,37000		7 330 440,00	2 712 262,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				66 826 480,87
РАЗДЕЛ 2.ГРАДИРНЯ							
10	ЦЗ701-014-07 ШНК4.02.00-04 П.3.3Г КЗГР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 2 Т	ШТ.	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,00000	126,00	13 981,40	1 761 656,40
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,50600	1,51	127 627,00	192 206,26
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	6,00000	6,00	23 597,00	141 582,00
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,06800	7,07	4 656,00	32 908,61
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,72000	0,72	54 548,00	39 274,56
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,63600	0,64	1 077,00	684,97
11	E311-019-01	ПОГРУЗочно-РАЗГРУЗочные РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 3 ТОНН: ПОГРУЗКА	Т	2,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,14200	0,28	13 981,40	3 970,72
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ-Ч	0,07100	0,14	97 994,00	13 915,15
12	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,00000			
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,10520	0,21	76 946,00	16 189,44
13	ЦЗ701-014-07	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: 2 Т	ШТ.	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,00000	126,00	13 981,40	1 761 656,40
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	2,51000	2,51	127 627,00	320 343,77
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	10,00000	10,00	23 597,00	235 970,00
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	11,78000	11,78	4 656,00	54 847,68
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,20000	1,20	54 548,00	65 457,60
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,06000	1,06	1 077,00	1 141,62
		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,80000	2,80	4 800,00	13 440,00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	5,30000	5,30	11 740,00	62 222,00
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,00740	0,01	14 900 000,00	110 260,00
		ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП	ШТ	2,80000	2,80	0,00	0,00
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,76000	0,76	2 600,00	1 976,00
		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	30,50000	30,50	4 000,00	122 000,00
14	E0101-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГ-ЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,04800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,57000	0,65	13 981,40	9 106,92
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ-Ч	29,50000	1,42	117 684,00	166 640,54
15	E0601-024-03	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100МЗ	0,25600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1051,83000	269,27	13 981,40	3 764 750,33
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27000	0,07	72 437,00	5 006,85
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	53,55000	13,71	1 081,00	14 819,21
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,84000	0,47	916,00	431,47
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	83,30000	21,32	4 656,00	99 288,27
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,73000	0,95	54 548,00	52 086,79
		ВОДА	МЗ	0,22300	0,06	0,00	0,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12000	0,03	14 872 000,00	456 867,84
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,08600	0,02	15 400 000,00	339 046,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,07400	0,02	678 260,87	12 848,97
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,10000	0,03	14 900 000,00	381 440,00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	0,19000	0,05	2 800 000,00	136 192,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	2,20000	0,56	2 800 000,00	1 576 960,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	101,50000	25,98	339 777,51	8 828 778,85
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	103,00000	26,37	59 672,00	1 573 431,30
16	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,56800		8 693 573,00	4 937 949,46
17	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-20ММ	ТН	0,79000		7 352 753,00	5 808 674,87
18	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,11600		15 700 000,00	1 821 200,00
19	C1	АНКЕР Д-16ММ	ТН	0,01140		11 511 012,00	131 225,54
20	ЦЗ801-003-04 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЮКОВ ЛАЗОВ	T	0,15970			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,00000	19,16	13 981,40	267 939,55
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30000	0,05	950,00	45,51
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,37000	0,22	1 495,00	327,09
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10000	0,18	1 327,00	233,11
		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84000	0,13	5 228,00	701,33
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,30000	4,84	4 656,00	22 529,96
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,08	71 069,00	5 674,86
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,00000	0,16	1 077,00	172,00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,60000	0,42	11 740,00	4 874,68
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	T	0,02390	0,00	14 900 000,00	56 870,77
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,50000	0,08	2 600,00	207,61
21	C1	УГОЛЬНИК 50X3	ТН	0,04630		7 375 000,00	341 462,50
22	C1	Трубы стальные водогазопроводные Д усл. прохода 32 мм, Дн. 42,3 мм, толщ.стенки 2,8 мм (вес 1 пм = 2,73 кг)	M	6,00000		30 268,00	181 608,00
23	C1	АНКЕР Д-16ММ	ТН	0,00760		11 511 012,00	87 483,69
24	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.6ММ	ТН	0,09700		15 700 000,00	1 522 900,00
25	E0906-001-01	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	T	0,15970			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,49000	14,29	13 981,40	199 815,92
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,49000	0,08	127 627,00	9 987,20
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,20000	0,03	1 327,00	42,38
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,88000	0,14	11 102,00	1 560,23
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,73000	0,12	54 548,00	6 359,26
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,70000	0,11	1 077,00	120,40
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,00	15 400 000,00	24,59
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,50000	0,08	11 740,00	937,44
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,00070	0,00	14 900 000,00	1 665,67
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,00010	0,00	0,00	0,00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05000	0,01	5 500,00	43,92
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,02	2 600,00	62,28
Итого прямые затраты по разделу 2			СУМ				37 782 098,75
РАЗДЕЛ 3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ							
26	E0904-006-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.6 ТАБЛ.3	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 3.	100M2	3,41100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	105,28000	359,11	13 981,40	5 020 861,67
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23800	0,81	127 627,00	103 609,90
27	E0903-015-01 ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБРЕШЕТКИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	T	1,70500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79000	26,92	13 981,40	376 406,55
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09100	0,16	127 627,00	19 801,97
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28000	0,48	1 327,00	633,51
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,20000	0,34	4 656,00	1 587,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13300	0,23	54 548,00	12 369,58
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36000	0,61	1 077,00	661,06
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,50000	4,26	11 740,00	50 041,75
		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,33000	0,56	4 850,00	2 728,85
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00020	0,00	14 900 000,00	5 080,90
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,50000	0,85	5 500,00	4 688,75
		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2,00000	3,41	6 500,00	22 165,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	E0903-012-12 ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	T	0,62100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59000	4,09	13 981,40	57 217,34
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,10500	0,07	127 627,00	8 321,92
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,28000	0,17	1 327,00	230,74
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,20000	0,12	4 656,00	578,28
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16100	0,10	54 548,00	5 453,76
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,36000	0,22	1 077,00	240,77
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,50000	1,55	11 740,00	18 226,35
		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,33000	0,20	4 850,00	993,91
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00020	0,00	14 900 000,00	1 850,58
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,50000	0,31	5 500,00	1 707,75
		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2,00000	1,24	6 500,00	8 073,00
29	E0904-015-01 ДОП. 6 ШНК4.02.00-04 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	100M2	0,16000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97000	31,36	13 981,40	438 389,59
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	5,10000	0,82	127 627,00	104 143,63
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,31600	0,37	4 656,00	1 725,33
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,47600	0,24	54 548,00	12 882,06
30	E0904-015-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ	100M2	0,16000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97000	31,36	13 981,40	438 389,59
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	8,50000	1,36	127 627,00	173 572,72
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86000	0,62	4 656,00	2 875,55
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,46000	0,39	54 548,00	21 470,09
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,00440	0,00	14 900 000,00	10 489,60
31	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ	T	0,56200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59000	3,70	13 981,40	51 781,23
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15000	0,08	127 627,00	10 758,96
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09000	0,05	11 102,00	561,54
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23000	0,13	54 548,00	7 050,87
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24000	1,26	1 077,00	1 355,81
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,00400	0,00	14 872 000,00	33 432,26
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,00	15 400 000,00	86,55
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	1,10	11 740,00	12 865,87
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00040	0,00	14 900 000,00	3 349,52
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59000	0,33	2 600,00	862,11
32	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ	T	1,52000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79000	24,00	13 981,40	335 564,79
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,13000	0,20	127 627,00	25 219,10
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58000	0,88	11 102,00	9 787,52
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19000	0,29	54 548,00	15 753,46
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,67000	1,02	1 077,00	1 096,82
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,00300	0,00	14 872 000,00	67 816,32
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,00	15 400 000,00	234,08
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,50000	0,76	11 740,00	8 922,40
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00260	0,00	14 900 000,00	58 884,80
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03000	0,05	5 500,00	250,80
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,23	2 600,00	592,80
33	E0904-006-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ	100M2	3,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105,28000	320,05	13 981,40	4 474 763,85
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41000	7,33	950,00	6 960,08
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,34000	1,03	127 627,00	131 915,27
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,18000	0,55	11 102,00	6 075,01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,50000	1,52	54 548,00	82 912,96
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,36000	10,21	1 077,00	11 000,91
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,00700	0,02	14 872 000,00	316 476,16
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00002	0,00	15 400 000,00	936,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,98000	9,06	11 740,00	106 355,01
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00340	0,01	14 900 000,00	154 006,40
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,90300	2,75	2 600,00	7 137,31
34	E0601-015-08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,23700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,22000	14,98	13 981,40	209 485,27
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21000	0,05	54 548,00	2 714,85
35	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.10ММ	ТН	0,22650		15 700 000,00	3 556 050,00
36	C1	АНКЕР Д-12ММ	ТН	0,01060		11 511 012,00	122 016,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				16 762 503,48
РАЗДЕЛ 4. ОБШИВКА НАВЕСА							
37	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,85100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59000	5,61	13 981,40	78 408,95
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15000	0,13	127 627,00	16 291,59
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09000	0,08	11 102,00	850,30
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23000	0,20	54 548,00	10 676,68
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24000	1,91	1 077,00	2 053,02
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00	14 872 000,00	50 624,29
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	131,05
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	1,66	11 740,00	19 481,94
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00	14 900 000,00	5 071,96
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59000	0,50	2 600,00	1 305,43
38	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X100X3ММ	ТН	0,74200		11 087 472,00	8 226 904,22
39	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.10ММ	ТН	0,10900		15 700 000,00	1 711 300,00
40	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	4,62700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79000	73,06	13 981,40	1 021 485,70
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,13000	0,60	127 627,00	76 768,92
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58000	2,68	11 102,00	29 793,99
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19000	0,88	54 548,00	47 954,78
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,67000	3,10	1 077,00	3 338,80
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00300	0,01	14 872 000,00	206 438,23
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	712,56
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,50000	2,31	11 740,00	27 160,49
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00260	0,01	14 900 000,00	179 249,98
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03000	0,14	5 500,00	763,46
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,69	2 600,00	1 804,53
41	C1	ШВЕЛЛЕР №14	ТН	4,62700		14 900 000,00	68 942 300,00
42	E0904-015-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,33000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97000	64,67	13 981,40	904 178,54
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	8,50000	2,81	127 627,00	357 993,74
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86000	1,27	4 656,00	5 930,81
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,46000	0,81	54 548,00	44 282,07
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00440	0,00	14 900 000,00	21 634,80
		ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ)	М2	100,00000	33,00	580 000,00	19 140 000,00
43	E0903-014-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРЕШЕТКИ	Т	0,63500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28000	40,18	13 981,40	561 811,80
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,12000	0,08	127 627,00	9 725,18
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,10000	0,06	11 102,00	704,98
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19000	0,12	54 548,00	6 581,22
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46000	0,93	1 077,00	998,49
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02100	0,01	14 872 000,00	198 318,12
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	97,79
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,20000	0,76	11 740,00	8 945,88
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00	14 900 000,00	4 163,06
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36000	0,23	2 600,00	594,36
44	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60X40X3ММ	ТН	0,63470		11 086 857,00	7 036 828,14
45	E0904-006-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М	100М2	3,88300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105,28000	408,80	13 981,40	5 715 627,64
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41000	9,36	950,00	8 890,13
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,34000	1,32	127 627,00	168 495,72
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,18000	0,70	11 102,00	7 759,63
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,50000	1,94	54 548,00	105 904,94
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,36000	13,05	1 077,00	14 051,49
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00700	0,03	14 872 000,00	404 235,83
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002	0,00	15 400 000,00	1 195,96
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,98000	11,57	11 740,00	135 847,53
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00340	0,01	14 900 000,00	196 712,78
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,90300	3,51	2 600,00	9 116,51

1	2	3	4	5	6	7	8
46	С1 E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2 100 М2	411,59800 0,34920		82 000,00	33 751 036,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82000	56,51	13 981,40	790 054,58
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52000	3,32	851,00	2 829,05
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22000	0,78	54 548,00	42 286,92
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65000	5,12	1 176,00	6 016,16
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75,00000	26,19	3 670,00	96 117,30
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100,00000	34,92	699 199,00	24 416 029,08
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600,00000	209,52	115,00	24 094,80
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,20000	0,77	16 827,00	12 927,17
47	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	3,53600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31000	18,78	13 981,40	262 517,00
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	72 437,00	2 561,37
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	1 207,00	42,68
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	54 548,00	1 928,82
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12000	3,96	4 254,00	16 847,20
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01200	0,04	15 400 000,00	653 452,80
		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00200	0,01	1 100 000,00	7 779,20
48	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,53600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83000	13,54	13 981,40	189 348,42
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	72 437,00	2 561,37
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	1 207,00	42,68
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,04	54 548,00	1 928,82
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65000	2,30	4 254,00	9 777,39
		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,01900	0,07	21 000 000,00	1 410 864,00
		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00140	0,00	35 019 000,00	173 358,06
49	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,37700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53000	207,18	13 981,40	2 896 607,87
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41000	12,96	950,00	12 310,64
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29000	1,56	127 627,00	199 012,61
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,40000	2,15	54 548,00	117 321,84
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,00000	3468,17	85,00	294 794,03
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,00000	435,54	120,00	52 264,44
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,00000	86,03	2 500,00	215 080,00
50	С1	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	М2	569,96200		82 000,00	46 736 884,00
51	С1	КОНЬКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	24,20000		18 000,00	435 600,00
52	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,24200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41000	7,60	13 981,40	106 275,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09000	0,02	54 548,00	1 188,06
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00380	0,00	15 400 000,00	14 161,84
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,16900	0,04	2 650 000,00	108 379,70
53	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	24,20000		21 500,00	520 300,00
54	E1201-008-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,23400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,00000	14,74	13 981,40	206 113,80
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43000	0,10	54 548,00	5 488,62
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,09500	0,02	2 650 000,00	58 909,50
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00030	0,00	9 221 000,00	647,31
55	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	23,40000		21 500,00	503 100,00
56	E1101-014-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100М2	4,22300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,50000	141,47	13 981,40	1 977 955,65
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	12,18000	51,44	14 193,00	730 033,14
		ВОДА	М3	0,50000	2,11	0,00	0,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,11000	0,46	2 800 000,00	1 300 684,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	15,30000	64,61	339 777,51	21 953 670,57
57	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	2,60400		7 330 440,00	19 088 465,76
58	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М ЧЕЛ.-Ч	3,30000 3,52000	11,62	13 981,40	162 407,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,03	71 069,00	2 345,28
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02000	0,07	45 000,00	2 970,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,17	26 450,00	4 364,25
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,86	5 500,00	4 719,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,33	23 000,00	7 590,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,53	52 000,00	27 456,00
59	C1	ПРОВОД ПУТНП СЕЧ.2Х1ММ2	М	180,00000		2 743,00	493 740,00
60	C1	ПРОВОД ПУТНП СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	100,00000		6 491,30	649 130,40
61	C1	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.3Х4ММ2	М	50,00000		16 370,00	818 500,00
62	C1	Канал кабельный (25х25) (2м), EKF Basic	М	280,00000		9 100,00	2 548 000,00
63	C1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16ММ	М	250,00000		1 100,00	275 000,00
64	Ц0803-596-01	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	100ШТ	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,00000	22,56	13 981,40	315 420,38
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,30000	1,60	4 656,00	7 430,98
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83000	0,34	71 069,00	24 135,03
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	38,00000	4,56	14 872,00	67 816,32
		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165,00000	19,80	8 500,00	168 300,00
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э2А	КГ	5,20000	0,62	14 900,00	9 297,60
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,12	5 500,00	673,20
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,50000	0,06	52 000,00	3 120,00
65	C1	Прожектор LED MY- 100W 6000K 85-265VAC P2	ШТ	12,00000		157 130,00	1 885 560,00
66	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ.	100ШТ	0,03000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,80000	0,98	13 981,40	13 757,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	85,28
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	61,43
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	3,06	65,00	198,90
67	C1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	3,00000		14 000,00	42 000,00
68	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,10000	1,52	13 981,40	21 307,65
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	113,71
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	1,50000	0,06	14 872,00	892,32
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	81,90
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	4,08	65,00	265,20
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,02	52 000,00	873,60
69	C1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	4,00000		11 000,00	44 000,00
70	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36000	3,36	13 981,40	46 977,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	710,69
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,51000	0,51	1 176,00	599,76
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	4 000,00	164,00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,00000	21,00	65,00	1 365,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	1,00	450,00	450,00
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	5 500,00	225,50
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12400	0,12	27 000,00	3 348,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01600	0,02	52 000,00	832,00
71	C1	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-6 IP40 PRIME	ШТ	1,00000		34 000,00	34 000,00
72	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	10,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32000	23,20	13 981,40	324 368,48
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04000	0,40	950,00	380,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,00500	0,05	71 069,00	3 553,45
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,01400	0,14	4 000,00	560,00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	1,22000	12,20	4 000,00	48 800,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	0,38000	3,80	14 872,00	56 513,60
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,10000	61,00	150,00	9 150,00
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	1,22000	12,20	4 500,00	54 900,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	10,00	450,00	4 500,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,03600	0,36	52 000,00	18 720,00
73	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 25А	ШТ	4,00000		10 261,00	41 044,00
74	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 32А	ШТ	4,00000		10 261,00	41 044,00
75	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 63А	ШТ	2,00000		13 043,00	26 086,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				283 461 053,99
РАЗДЕЛ 5. НАВЕС-1							
76	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,08400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154,00000	12,94	13 981,40	180 863,39

1	2	3	4	5	6	7	8
77	E0801-002-02 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	1,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,40000	2,88	13 981,40	40 266,43
		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,10	67 284,00	6 459,26
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46000	0,55	76 681,00	42 327,91
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92000	1,10	862,00	951,65
		ВОДА	МЗ	0,15000	0,18	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,30000	1,56	56 645,70	88 367,29
78	E0601-001-05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,05330			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785,88000	41,89	13 981,40	585 644,55
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27000	0,01	72 437,00	1 042,44
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,72000	2,01	1 081,00	2 173,32
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87000	0,05	916,00	42,48
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99000	0,05	54 548,00	2 878,33
		ВОДА	МЗ	0,44100	0,02	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02380	0,00	15 400 000,00	19 535,52
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02700	0,00	678 260,87	976,09
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,03750	0,00	8 130 435,00	16 250,71
		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00610	0,00	9 699 000,00	3 153,44
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,74000	0,04	2 800 000,00	110 437,60
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,50000	5,41	339 777,51	1 838 179,35
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,10000	3,42	59 672,00	203 871,18
79	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,21300		8 693 573,00	1 851 731,05
80	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	0,06500		7 330 440,00	476 478,60
81	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,10600		15 700 000,00	1 664 200,00
82	C1	АНКЕР Д-16ММ	ТН	0,02280		11 511 012,00	262 451,07
83	E1202-001-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,40800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	10,57	13 981,40	147 744,25
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,00000	0,41	76 681,00	31 285,85
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,82	3 164,00	2 581,82
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25000	0,10	54 548,00	5 563,90
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,24400	0,10	5 755 077,00	572 929,43
84	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,74820			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	4,93	13 981,40	68 937,22
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,11	127 627,00	14 323,58
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09000	0,07	11 102,00	747,59
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,17	54 548,00	9 386,95
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	1,68	1 077,00	1 805,02
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00	14 872 000,00	44 508,92
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	115,22
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	1,46	11 740,00	17 128,54
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00	14 900 000,00	4 459,27
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59000	0,44	2 600,00	1 147,74
85	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X100X5ММ	ТН	0,69980		11 521 262,00	8 062 579,15
86	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,04840		15 700 000,00	759 880,00
87	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,72900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79000	11,51	13 981,40	160 938,64
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,09	127 627,00	12 095,21
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58000	0,42	11 102,00	4 694,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,14	54 548,00	7 555,44
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67000	0,49	1 077,00	526,04
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00300	0,00	14 872 000,00	32 525,06
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	112,27
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,50000	0,36	11 740,00	4 279,23
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00260	0,00	14 900 000,00	28 241,46
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03000	0,02	5 500,00	120,29
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,11	2 600,00	284,31
88	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X100X5ММ	ТН	0,72900		11 521 262,00	8 399 000,00
89	E0903-013-01	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,27630			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11000	15,50	13 981,40	216 756,34
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,04	127 627,00	4 584,23
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07000	0,02	11 102,00	214,72
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,05	54 548,00	2 863,61
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12000	0,31	1 077,00	333,28
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01400	0,00	14 872 000,00	57 527,87
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	42,55
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,90000	0,25	11 740,00	2 919,39
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00030	0,00	14 900 000,00	1 235,06
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27000	0,07	2 600,00	193,96

1	2	3	4	5	6	7	8
90	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X40X2ММ	ТН	0,17950		11 782 730,00	2 115 000,04
91	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,09680		15 700 000,00	1 519 760,00
92	Ц3801-003-03 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ	Т	1,37400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,00000	159,38	13 981,40	2 228 411,46
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30000	0,41	950,00	391,59
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,52000	11,71	12 505,00	146 389,53
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10000	1,51	1 327,00	2 005,63
		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84000	1,15	5 228,00	6 033,95
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,30000	40,26	4 656,00	187 442,18
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,69	71 069,00	48 824,40
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,00000	1,37	1 077,00	1 479,80
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,60000	3,57	11 740,00	41 939,98
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,02310	0,03	14 900 000,00	472 917,06
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,50000	0,69	2 600,00	1 786,20
93	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X3,5ММ	ТН	0,82820		11 086 695,00	9 182 000,80
94	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60X60X3ММ	ТН	0,54600		11 086 857,00	6 053 423,92
95	E0903-012-01	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	1,37400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53000	35,08	13 981,40	490 442,63
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47000	0,65	127 627,00	82 418,96
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23000	0,32	1 327,00	419,36
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,60000	0,82	11 102,00	9 152,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71000	0,98	54 548,00	53 213,76
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,90000	1,24	1 077,00	1 331,82
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00190	0,00	14 872 000,00	38 824,84
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	211,60
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72000	0,99	11 740,00	11 614,15
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00270	0,00	14 900 000,00	55 276,02
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06000	0,08	5 500,00	453,42
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22000	0,30	2 600,00	785,93
96	E0903-014-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРЕШЕТКИ	Т	0,48900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28000	30,94	13 981,40	432 639,32
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,06	127 627,00	7 489,15
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,10000	0,05	11 102,00	542,89
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,09	54 548,00	5 068,05
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46000	0,71	1 077,00	768,91
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02100	0,01	14 872 000,00	152 720,57
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	75,31
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,20000	0,59	11 740,00	6 889,03
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00	14 900 000,00	3 205,88
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36000	0,18	2 600,00	457,70
97	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40X2ММ	ТН	0,48930		11 782 403,00	5 765 129,79
98	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,33800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31000	7,10	13 981,40	99 334,77
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	72 437,00	969,21
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	1 207,00	16,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	54 548,00	729,85
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12000	1,50	4 254,00	6 374,87
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01200	0,02	15 400 000,00	247 262,40
		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00200	0,00	1 100 000,00	2 943,60
99	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,33800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83000	5,12	13 981,40	71 648,24
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	72 437,00	969,21
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	1 207,00	16,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	54 548,00	729,85
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65000	0,87	4 254,00	3 699,70
		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,01900	0,03	21 000 000,00	533 862,00
		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00140	0,00	35 019 000,00	65 597,59
100	E1203-004-01 РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНСУВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	1,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53000	42,38	13 981,40	592 573,68
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41000	2,65	950,00	2 518,45
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29000	0,32	127 627,00	40 713,01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,40000	0,44	54 548,00	24 001,12
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,00000	709,50	85,00	60 307,50
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,00000	89,10	120,00	10 692,00
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,00000	17,60	2 500,00	44 000,00
101	C1	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	М2	116,60000		82 000,00	9 561 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
102	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41000	6,60	13 981,40	92 222,71
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09000	0,02	54 548,00	1 030,96
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00380	0,00	15 400 000,00	12 289,20
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,16900	0,04	2 650 000,00	94 048,50
103	C1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	21,00000		21 500,00	451 500,00
104	E1201-008-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,00000	7,56	13 981,40	105 699,38
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43000	0,05	54 548,00	2 814,68
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,09500	0,01	2 650 000,00	30 210,00
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00030	0,00	9 221 000,00	331,96
105	C1	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	12,00000		21 500,00	258 000,00
106	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,50000	8,70	13 981,40	121 638,18
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5-Т	МАШ.-Ч	0,07000	0,01	54 548,00	763,67
		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,00900	0,00	2 800 000,00	5 040,00
		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,40000	0,68	59 672,00	40 576,96
		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,03500	0,01	3 030 000,00	21 210,00
107	E1101-014-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100M2	0,80000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,50000	26,80	13 981,40	374 701,52
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	12,18000	9,74	14 193,00	138 296,59
		ВОДА	М3	0,50000	0,40	0,00	0,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2,3-7,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,11000	0,09	2 800 000,00	246 400,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	15,30000	12,24	339 777,51	4 158 876,74
108	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,71000		8 693 573,00	6 172 436,83
109	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100M	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52000	2,46	13 981,40	34 450,17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	497,48
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	100ШТ	0,02000	0,01	45 000,00	630,00
		ЛЕНТА К226	100M	0,05000	0,04	26 450,00	925,75
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,18	5 500,00	1 001,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,07	23 000,00	1 610,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,11	52 000,00	5 824,00
110	C1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X1ММ2	М	40,00000		2 743,00	109 720,00
111	C1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X2,5ММ2	М	30,00000		6 491,30	194 739,12
112	C1	Канал кабельный (25x25) (2м.) ЕКФ Basic	М	70,00000		9 100,00	637 000,00
113	C1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16ММ	М	40,00000		1 100,00	44 000,00
114	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,05000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	3,93	13 981,40	54 918,94
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	71,07
115	C1	Светильник наружный квадратный LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	5,00000		54 957,00	274 785,00
116	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	0,33	13 981,40	4 585,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	28,43
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	20,48
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	1,02	65,00	66,30
117	C1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1,00000		14 000,00	14 000,00
118	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	0,76	13 981,40	10 653,83
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	56,86
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,03	14 872,00	446,16
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	40,95
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	2,04	65,00	132,60
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,01	52 000,00	436,80
119	C1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00000		11 000,00	22 000,00
120	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36000	3,36	13 981,40	46 977,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	710,69
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51000	0,51	1 176,00	599,76
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	4 000,00	164,00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,00000	21,00	65,00	1 365,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	1,00	450,00	450,00
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	5 500,00	225,50
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12400	0,12	27 000,00	3 348,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01600	0,02	52 000,00	832,00
121	C1	ЩИТ ЩВР-П	ШТ	1,00000		0,00	0,00
122	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОлюСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	4,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32000	9,28	13 981,40	129 747,39
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04000	0,16	950,00	152,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00500	0,02	71 069,00	1 421,38
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,01400	0,06	4 000,00	224,00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 000,00	19 520,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38000	1,52	14 872,00	22 605,44
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,10000	24,40	150,00	3 660,00
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 500,00	21 960,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	4,00	450,00	1 800,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,03600	0,14	52 000,00	7 488,00
123	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 25А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
124	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 32А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	СУМ				80 622 570,04
РАЗДЕЛ 6. НАВЕС-2							
125	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,08400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,00000	12,94	13 981,40	180 863,39
126	E0801-002-02 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	1,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,40000	2,88	13 981,40	40 266,43
		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,10	67 284,00	6 459,26
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46000	0,55	76 681,00	42 327,91
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92000	1,10	862,00	951,65
		ВОДА	МЗ	0,15000	0,18	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,30000	1,56	56 645,70	88 367,29
127	E0601-001-05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,05330			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785,88000	41,89	13 981,40	585 644,55
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27000	0,01	72 437,00	1 042,44
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	37,72000	2,01	1 081,00	2 173,32
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87000	0,05	916,00	42,48
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99000	0,05	54 548,00	2 878,33
		ВОДА	МЗ	0,44100	0,02	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02380	0,00	15 400 000,00	19 535,52
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02700	0,00	678 260,87	976,09
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,03750	0,00	8 130 435,00	16 250,71
		ПРОВОДОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00610	0,00	9 699 000,00	3 153,44
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,74000	0,04	2 800 000,00	110 437,60
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,50000	5,41	339 777,51	1 838 179,35
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,10000	3,42	59 672,00	203 871,18
128	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,21300		8 693 573,00	1 851 731,05
129	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	0,06500		7 330 440,00	476 478,60
130	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,10600		15 700 000,00	1 664 200,00
131	C1	АНКЕР Д-16ММ	ТН	0,02280		11 511 012,00	262 451,07
132	E1202-001-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,40800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	10,57	13 981,40	147 744,25
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,00000	0,41	76 681,00	31 285,85
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,00000	0,82	3 164,00	2 581,82
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25000	0,10	54 548,00	5 563,90
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,24400	0,10	5 755 077,00	572 929,43
133	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,57330			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	3,78	13 981,40	52 822,39
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,09	127 627,00	10 975,28
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09000	0,05	11 102,00	572,83
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,13	54 548,00	7 192,64
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	1,28	1 077,00	1 383,07
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00	14 872 000,00	34 104,47
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	88,29
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	1,12	11 740,00	13 124,56
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00	14 900 000,00	3 416,87
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59000	0,34	2 600,00	879,44
134	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X100X5ММ	ТН	0,52490		11 521 262,00	6 047 510,42
135	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12ММ	ТН	0,04840		15 700 000,00	759 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8
136	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,72900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79000	11,51	13 981,40	160 938,64
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,09	127 627,00	12 095,21
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58000	0,42	11 102,00	4 694,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,14	54 548,00	7 555,44
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67000	0,49	1 077,00	526,04
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00300	0,00	14 872 000,00	32 525,06
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	112,27
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,50000	0,36	11 740,00	4 279,23
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00260	0,00	14 900 000,00	28 241,46
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03000	0,02	5 500,00	120,29
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,11	2 600,00	284,31
137	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X100X5MM	ТН	0,72900		11 521 262,00	8 399 000,00
138	E0903-013-01	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,24760			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11000	13,89	13 981,40	194 241,30
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,03	127 627,00	4 108,06
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07000	0,02	11 102,00	192,42
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,05	54 548,00	2 566,16
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12000	0,28	1 077,00	298,67
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01400	0,00	14 872 000,00	51 532,30
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	38,13
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,90000	0,22	11 740,00	2 616,14
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00030	0,00	14 900 000,00	1 106,77
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27000	0,07	2 600,00	173,82
139	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X40X2MM	ТН	0,15100		11 782 730,00	1 779 192,23
140	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.12MM	ТН	0,09680		15 700 000,00	1 519 760,00
141	ЦЗ801-003-03 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ	Т	1,35100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,00000	156,72	13 981,40	2 191 109,08
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30000	0,41	950,00	385,04
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	8,52000	11,51	12 505,00	143 939,05
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10000	1,49	1 327,00	1 972,05
		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84000	1,13	5 228,00	5 932,94
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	29,30000	39,58	4 656,00	184 304,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,68	71 069,00	48 007,11
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,00000	1,35	1 077,00	1 455,03
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,60000	3,51	11 740,00	41 237,92
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,02310	0,03	14 900 000,00	465 000,69
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,50000	0,68	2 600,00	1 756,30
142	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X3,5MM	ТН	0,79970		11 086 695,00	8 866 029,99
143	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60X60X3MM	ТН	0,55130		11 086 857,00	6 112 184,26
144	E0903-012-01	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	1,35100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53000	34,49	13 981,40	482 232,89
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47000	0,63	127 627,00	81 039,32
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23000	0,31	1 327,00	412,34
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,60000	0,81	11 102,00	8 999,28
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71000	0,96	54 548,00	52 322,99
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,90000	1,22	1 077,00	1 309,52
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00190	0,00	14 872 000,00	38 174,94
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	208,05
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72000	0,97	11 740,00	11 419,73
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00270	0,00	14 900 000,00	54 350,73
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06000	0,08	5 500,00	445,83
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22000	0,30	2 600,00	772,77
145	E0903-014-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРЕШЕТКИ	Т	0,39600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28000	25,06	13 981,40	350 358,22
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,05	127 627,00	6 064,84
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,10000	0,04	11 102,00	439,64
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,08	54 548,00	4 104,19
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46000	0,58	1 077,00	622,68
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02100	0,01	14 872 000,00	123 675,55
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	60,98
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,20000	0,48	11 740,00	5 578,85
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00	14 900 000,00	2 596,18
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36000	0,14	2 600,00	370,66
146	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40X2MM	ТН	0,39610		11 782 403,00	4 667 009,83
147	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100M2	1,21500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31000	6,45	13 981,40	90 203,10
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	72 437,00	880,11
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	1 207,00	14,67
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	54 548,00	662,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12000	1,36	4 254,00	5 788,84
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01200	0,01	15 400 000,00	224 532,00
		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00200	0,00	1 100 000,00	2 673,00
148	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100M2	1,21500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83000	4,65	13 981,40	65 061,75
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	72 437,00	880,11
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01000	0,01	1 207,00	14,67
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	54 548,00	662,76
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65000	0,79	4 254,00	3 359,60
		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,01900	0,02	21 000 000,00	484 785,00
		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00140	0,00	35 019 000,00	59 567,32
149	E1203-004-01 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53000	34,68	13 981,40	484 833,01
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41000	2,17	950,00	2 060,55
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,29000	0,26	127 627,00	33 310,65
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,40000	0,36	54 548,00	19 637,28
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,00000	580,50	85,00	49 342,50
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,00000	72,90	120,00	8 748,00
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,00000	14,40	2 500,00	36 000,00
150	C1	СТАЛЬНАЯ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	M2	95,40000		82 000,00	7 822 800,00
151	E1201-009-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,19000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41000	5,97	13 981,40	83 439,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09000	0,02	54 548,00	932,77
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00380	0,00	15 400 000,00	11 118,80
		ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,16900	0,03	2 650 000,00	85 091,50
152	C1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	M	19,00000		21 500,00	408 500,00
153	E1201-008-05 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,00000	7,56	13 981,40	105 699,38
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43000	0,05	54 548,00	2 814,68
		ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,09500	0,01	2 650 000,00	30 210,00
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00030	0,00	9 221 000,00	331,96
154	C1	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	M	12,00000		21 500,00	258 000,00
155	E1101-014-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100M2	0,63300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,50000	21,21	13 981,40	296 482,58
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	12,18000	7,71	14 193,00	109 427,18
		ВОДА	M3	0,50000	0,32	0,00	0,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	M3	0,11000	0,07	2 800 000,00	194 964,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	15,30000	9,68	339 777,51	3 290 711,22
156	C1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,56830		8 693 573,00	4 940 557,54
157	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100M	0,77000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52000	2,71	13 981,40	37 895,19
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	547,23
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02000	0,02	45 000,00	693,00
		ЛЕНТА К226	100M	0,05000	0,04	26 450,00	1 018,33
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,20	5 500,00	1 101,10
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,08	23 000,00	1 771,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,12	52 000,00	6 406,40
158	C1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X1MM2	M	45,00000		2 743,00	123 435,00
159	C1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X2,5MM2	M	32,00000		6 491,30	207 721,73
160	C1	Канал кабельный (25x25) (2м.) ЕКФ Basic	M	77,00000		9 100,00	700 700,00
161	C1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16ММ	M	45,00000		1 100,00	49 500,00
162	Ц0803-593-21 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,56000	3,14	13 981,40	43 935,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	56,86
163	C1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	4,00000		0,00	0,00
164	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,80000	0,33	13 981,40	4 585,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	28,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	20,48
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	1,02	65,00	66,30
165	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1,00000		14 000,00	14 000,00
166	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	0,76	13 981,40	10 653,83
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	56,86
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,03	14 872,00	446,16
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	40,95
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	2,04	65,00	132,60
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,01	52 000,00	436,80
167	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00000		11 000,00	22 000,00
168	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36000	3,36	13 981,40	46 977,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	710,69
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51000	0,51	1 176,00	599,76
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	4 000,00	164,00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,00000	21,00	65,00	1 365,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	1,00	450,00	450,00
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	5 500,00	225,50
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12400	0,12	27 000,00	3 348,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01600	0,02	52 000,00	832,00
169	С1	ЩИТ ЩВР-П	ШТ	1,00000		0,00	0,00
170	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	4,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32000	9,28	13 981,40	129 747,39
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04000	0,16	950,00	152,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00500	0,02	71 069,00	1 421,38
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,01400	0,06	4 000,00	224,00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 000,00	19 520,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38000	1,52	14 872,00	22 605,44
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,10000	24,40	150,00	3 660,00
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 500,00	21 960,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	4,00	450,00	1 800,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,03600	0,14	52 000,00	7 488,00
171	С1	АВТОМАТ ВА47-63-П 25А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
172	С1	АВТОМАТ ВА47-63-П 32А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
Итого прямые затраты по разделу 6			СУМ				71 998 082,01
РАЗДЕЛ 7. УБОРНАЯ							
173	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,07560			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154,00000	11,64	13 981,40	162 777,05
174	E0801-002-02 ДОН. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	1,08000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,40000	2,59	13 981,40	36 239,79
		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,09	67 284,00	5 813,34
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46000	0,50	76 681,00	38 095,12
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92000	0,99	862,00	856,48
		ВОДА	МЗ	0,15000	0,16	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,30000	1,40	56 645,70	79 530,56
175	E0601-001-05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,07560			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785,88000	59,41	13 981,40	830 670,32
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27000	0,02	72 437,00	1 478,58
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,72000	2,85	1 081,00	3 082,61
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87000	0,07	916,00	60,25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99000	0,07	54 548,00	4 082,59
		ВОДА	МЗ	0,44100	0,03	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02380	0,00	15 400 000,00	27 708,91
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,02700	0,00	678 260,87	1 384,47
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,03750	0,00	8 130 435,00	23 049,78
		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00610	0,00	9 699 000,00	4 472,79
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,74000	0,06	2 800 000,00	156 643,20
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,50000	7,67	339 777,51	2 607 248,75
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,10000	4,85	59 672,00	289 168,13
176	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,07990		8 693 573,00	694 616,48
177	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	0,03390		7 330 440,00	248 501,92
178	E1202-001-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,19200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,90000	4,97	13 981,40	69 526,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,00000	0,19	76 681,00	14 722,75
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,00000	0,38	3 164,00	1 214,98
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25000	0,05	54 548,00	2 618,30
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,24400	0,05	5 755 077,00	269 613,85
179	E0601-034-09	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100МЗ	0,00720			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1593,00000	11,47	13 981,40	160 361,07
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27000	0,00	72 437,00	140,82
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	77,95000	0,56	1 081,00	606,70
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	6,32000	0,05	916,00	41,68
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	191,59000	1,38	4 656,00	6 422,71
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,74000	0,01	54 548,00	683,38
		ВОДА	МЗ	0,23100	0,00	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,06350	0,00	15 400 000,00	7 040,88
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМТОВАЯ, СОРТ I	Т	0,07700	0,00	678 260,87	376,03
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25000	0,00	8 130 435,00	14 634,78
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23000	0,00	14 900 000,00	24 674,40
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	8,60000	0,06	2 800 000,00	173 376,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,40000	0,01	2 800 000,00	28 224,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51000	0,02	2 800 000,00	50 601,60
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,50000	0,73	339 777,51	248 309,41
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183,00000	1,32	59 672,00	78 623,83
180	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,02660		8 693 573,00	231 249,04
181	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-8ММ	ТН	0,01980		8 248 804,00	163 326,32
182	E0802-001-01	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	21,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,40000	116,64	13 981,40	1 630 790,50
		ВОДА	МЗ	0,44000	9,50	0,00	0,00
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,39400	8,51	699 130,00	5 949 875,95
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,00050	0,01	2 800 000,00	30 240,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,24000	5,18	411 488,72	2 133 157,50
183	E1001-037-01/ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИННЕВЫХ, АЛЮМИННЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ГОСАРХИТЕКТ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	100М2	0,05880			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47000	5,26	13 981,40	73 553,85
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84000	0,23	851,00	192,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99000	0,12	54 548,00	6 382,77
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91000	0,35	1 176,00	408,67
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66,00000	3,88	3 670,00	14 242,54
		ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533,00000	31,34	115,00	3 604,15
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100,00000	5,88	480 746,00	2 826 786,48
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92000	0,11	16 827,00	1 899,70
184	E1001-036-01/ДОП. 11	УСТАЦОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ СТРОЙ РУЗ ПР. (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,01280			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82000	2,07	13 981,40	28 959,62
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52000	0,12	851,00	103,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22000	0,03	54 548,00	1 550,04
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65000	0,19	1 176,00	220,52
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75,00000	0,96	3 670,00	3 523,20
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100,00000	1,28	699 199,00	894 974,72
		ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600,00000	7,68	115,00	883,20
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,20000	0,03	16 827,00	473,85
185	E0903-046-02/ДОП. 11	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ СПЛАВОВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ	100М2	0,15600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	235,44000	36,73	13 981,40	513 517,81
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,02000	0,16	127 627,00	20 308,01
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	31,70000	4,95	4 326,00	21 392,94
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,74000	0,12	54 548,00	6 297,02
		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00031	0,00	0,00	0,00
186	С1	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА	М2	15,60000		571 163,00	8 910 142,80
187	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,01600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26000	16,26	13 981,40	227 339,80
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27000	0,00	72 437,00	312,93
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09000	0,79	1 081,00	849,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25000	3,33	4 656,00	15 513,79
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,23000	0,02	54 548,00	1 073,50
		ВОДА	МЗ	0,12000	0,00	0,00	0,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03700	0,00	15 400 000,00	9 116,80
		ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШАЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04000	0,00	678 260,87	434,09
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25000	0,00	8 130 435,00	32 521,74
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25000	0,00	14 900 000,00	59 600,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81000	0,01	2 800 000,00	36 288,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,50000	1,62	339 777,51	551 798,68
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,90000	1,25	59 672,00	74 375,18
188	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0,07100		8 693 573,00	617 243,68
189	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-8ММ	ТН	0,04740		8 248 804,00	390 993,31
190	E1001-021-01	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКОТОМ ИЗ ЩИТОВ	100М2	0,17900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,46000	18,34	13 981,40	256 423,63
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	3,27000	0,59	127 627,00	74 703,91
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,47000	0,08	916,00	77,06
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,17000	0,39	54 548,00	21 188,08
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00053	0,00	15 400 000,00	1 461,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00250	0,00	15 400 000,00	6 891,50
		ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	111,00000	19,87	2 500,00	49 672,50
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	52,50000	9,40	2 415,00	22 694,96
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,11000	0,02	2 650 000,00	52 178,50
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,02600	0,00	2 650 000,00	12 333,10
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,17000	0,03	2 800 000,00	85 204,00
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,01750	0,00	2 540 000,00	7 956,55
		ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	М2	80,00000	14,32	17 000,00	243 440,00
191	С1	БАЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,57600		2 886 441,00	1 662 590,02
192	E1502-016-03 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,72000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84000	61,80	13 981,40	864 117,63
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87000	1,35	371 888,50	500 710,68
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,00	15 400 000,00	1 330,56
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00600	0,00	650 000,00	2 808,00
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54000	3,99	7 370,00	29 397,46
193	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,72000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228,00000	164,16	13 981,40	2 295 186,62
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05000	0,04	72 437,00	2 607,73
		ВОДА	МЗ	0,46500	0,33	0,00	0,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,50000	1,08	411 488,72	444 407,81
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04000	0,03	652 174,00	18 782,61
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,10000	0,07	65 000,00	4 680,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,36	3 200,00	1 152,00
		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100,00000	72,00	39 130,00	2 817 360,00
194	E1507-017-04 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,17900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,30000	27,80	13 981,40	388 664,74
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21000	0,57	950,00	545,86
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,55000	0,10	916,00	90,18
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69000	0,12	54 548,00	6 737,22
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,20000	0,21	2 650,00	569,22
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100	0,00	15 400 000,00	2 756,60
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41000	0,07	2 800 000,00	205 492,00
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00280	0,00	11 511 012,00	5 769,32
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105,00000	18,80	18 600,00	349 587,00
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00210	0,00	15 400 000,00	5 788,86
195	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,52800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88000	37,42	13 981,40	523 248,86
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,90000	0,48	1 604,00	762,22
		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78000	1,47	21 603,00	31 709,75
		ВОДА	МЗ	0,35000	0,18	0,00	0,00
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89000	1,00	371 888,50	371 114,98
196	E1502-019-07 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,52800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,00000	29,57	13 981,40	413 402,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,02	72 437,00	1 529,87
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67000	0,88	950,00	837,67
		ВОДА	МЗ	0,63000	0,33	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	0,44	1 100 000,00	479 160,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,01	14 000 000,00	133 056,00
197	E1502-019-11 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,52800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,00000	-13,20	13 981,40	-184 554,48
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02000	-0,01	72 437,00	-764,93
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,83500	-0,44	950,00	-418,84
		ВОДА	МЗ	0,31500	-0,17	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,22	1 100 000,00	-239 580,00
198	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,52800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74000	3,56	13 981,40	49 755,89
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,16000	0,08	1 207,00	101,97
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05000	0,03	54 548,00	1 440,07
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03800	0,02	8 000 000,00	160 512,00
199	E1507-017-04 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,08750			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,30000	13,59	13 981,40	189 989,75
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21000	0,28	950,00	266,83
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,55000	0,05	916,00	44,08
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69000	0,06	54 548,00	3 293,34
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,20000	0,11	2 650,00	278,25
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100	0,00	15 400 000,00	1 347,50
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41000	0,04	2 800 000,00	100 450,00
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00280	0,00	11 511 012,00	2 820,20
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105,00000	9,19	18 600,00	170 887,50
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00210	0,00	15 400 000,00	2 829,75
200	E1001-002-01	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	МЗ	1,44000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09000	34,69	13 981,40	485 009,17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22000	0,32	54 548,00	17 280,81
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00720	0,01	15 400 000,00	159 667,20
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38000	4,87	2 415,00	11 754,29
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,03800	0,05	2 650 000,00	145 008,00
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,01	8 130 435,00	51 280,28
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16000	0,23	2 800 000,00	645 120,00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06000	0,09	2 800 000,00	241 920,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83000	1,20	2 800 000,00	3 346 560,00
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,00	2 540 000,00	7 168,90
201	E1203-004-01 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2	0,37500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53000	14,45	13 981,40	202 013,75
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41000	0,90	950,00	858,56
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,29000	0,11	127 627,00	13 879,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,40000	0,15	54 548,00	8 182,20
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,00000	241,88	85,00	20 559,38
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,00000	30,38	120,00	3 645,00
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,00000	6,00	2 500,00	15 000,00
202	С1	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	М2	39,75000		82 000,00	3 259 500,00
203	E1201-009-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41000	6,28	13 981,40	87 831,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09000	0,02	54 548,00	981,86
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00380	0,00	15 400 000,00	11 704,00
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,16900	0,03	2 650 000,00	89 570,00
204	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	20,00000		21 500,00	430 000,00
205	E1201-008-05 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,08000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,00000	5,04	13 981,40	70 466,26
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43000	0,03	54 548,00	1 876,45
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,09500	0,01	2 650 000,00	20 140,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00030	0,00	9 221 000,00	221,30
206	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	8,00000		21 500,00	172 000,00
207	Е1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	1,79000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,50000	4,48	13 981,40	62 566,77
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09000	0,16	72 437,00	11 669,60
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46000	0,82	76 681,00	63 139,14
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93000	1,66	862,00	1 434,97
		ВОДА	МЗ	0,15000	0,27	0,00	0,00
		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	0,11000	0,20	41 356,00	8 143,00
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,10000	0,18	64 737,90	11 588,08
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09000	0,16	64 737,90	10 429,28
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1,00000	1,79	64 737,90	115 880,84
208	Е1101-014-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ	100М2	0,17920			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,00000	6,45	13 981,40	90 196,81
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	12,76000	2,29	14 193,00	32 453,60
		ВОДА	МЗ	0,50000	0,09	0,00	0,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,15000	0,03	2 800 000,00	75 264,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	20,40000	3,66	339 777,51	1 242 117,85
209	Е1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65000	4,33	13 981,40	60 539,46
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,20000	0,04	950,00	38,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,04	54 548,00	2 400,11
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4,00000	0,80	400,00	320,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00040	0,00	18 600 000,00	1 488,00
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2,00000	0,40	3 000,00	1 200,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00020	0,00	12 000 000,00	480,00
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00360	0,00	2 650 000,00	1 908,00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00070	0,00	16 827 000,00	2 355,78
210	С1	УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	КОМП	2,00000		200 000,00	400 000,00
211	Е1701-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89000	2,18	13 981,40	30 451,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62000	0,12	54 548,00	6 763,95
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00140	0,00	18 600 000,00	5 208,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00070	0,00	12 000 000,00	1 680,00
		КАБОЛКА	Т	0,00070	0,00	0,00	0,00
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00200	0,00	652 174,00	260,87
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,00	14 900 000,00	89,40
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00010	0,00	14 872 000,00	297,44
212	С1	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	ШТ	2,00000		220 000,00	440 000,00
213	Е1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,00000	3,50	13 981,40	48 934,90
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10000	0,05	950,00	47,50
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2,00000	1,00	400,00	400,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,00	18 600 000,00	2 418,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,00	12 000 000,00	780,00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00010	0,00	16 827 000,00	841,35
214	С1	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	5,00000		80 870,00	404 350,00
194	Е1701-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,8800	6,98	13 981,40	97 534,25
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3000	0,06	950,00	57,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,9300	0,19	54 548,00	10 145,93
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,0000	1,20	400,00	480,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00	18 600 000,00	1 116,00
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4,0000	0,80	3 000,00	2 400,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001	0,00	12 000 000,00	240,00
		СТОИМОСТЬ ЧАШАГЕН	КОМП	10,0000	2,00	193 500,00	387 000,00
		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20,0000	4,00	0,00	0,00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00	16 827 000,00	2 019,24
215	Е1604-005-01 ДОН. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,75000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24000	142,68	13 981,40	1 994 866,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,17	54 548,00	9 000,42
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28000	3,21	1 176,00	3 774,96
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34000	10,01	10 891,00	108 964,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВОДА	МЗ	0,47000	0,35	0,00	0,00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00	0,00	0,00
216	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-15ММ	М	20,00000		3 381,00	67 620,00
217	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	55,00000		3 381,00	185 955,00
218	E1604-005-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64000	59,86	13 981,40	836 870,68
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,09	54 548,00	4 800,22
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56000	1,82	1 176,00	2 145,02
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12000	3,25	10 891,00	35 373,97
		ВОДА	МЗ	0,74000	0,30	0,00	0,00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00250	0,00	0,00	0,00
219	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	40,00000		5 290,00	211 600,00
220	С1	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	10,00000		520,00	5 200,00
221	С1	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	12,00000		750,00	9 000,00
222	С1	ТРОЙНИК ППР Д-20ММ	ШТ	35,00000		770,00	26 950,00
223	С1	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	15,00000		1 030,00	15 450,00
224	С1	КРАННИК Д-20ММ	ШТ	20,00000		13 316,00	266 320,00
225	С1	АМЕРИКАНКА Д-20ММ	ШТ	2,00000		10 550,00	21 100,00
226	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,24000	12,85	13 981,40	179 633,03
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,02	54 548,00	1 200,06
		ВОДА	МЗ	0,39000	0,08	0,00	0,00
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,50000	0,30	14 500,00	4 350,00
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00120	0,00	14 872 000,00	3 569,28
227	С1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-50ММ	М	20,00000		10 383,00	207 660,00
228	С1	ОТВОД ППР Д-50ММ	ШТ	8,00000		1 666,00	13 328,00
229	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,60000	24,64	13 981,40	344 501,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,09	54 548,00	4 800,22
		ВОДА	МЗ	1,57000	0,63	0,00	0,00
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4,00000	1,60	14 500,00	23 200,00
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,00	14 872 000,00	15 823,81
230	С1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-100ММ	М	40,00000		25 958,00	1 038 320,00
231	С1	ОТВОД ППР Д-100ММ	ШТ	4,00000		5 945,00	23 780,00
232	С1	ТРОЙНИК ППР Д-50ММ	ШТ	5,00000		4 224,00	21 120,00
233	С1	ТРОЙНИК ППР Д-100ММ	ШТ	4,00000		9 732,00	38 928,00
234	С1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 50X100ММ	ШТ	7,00000		9 918,00	69 426,00
235	E1701-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36000	8,74	13 981,40	122 141,51
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53000	0,05	54 548,00	2 891,04
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,00	18 600 000,00	446,40
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,00	12 000 000,00	144,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,02000	0,00	411 488,72	822,98
236	С1	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН 80Л	ШТ	1,00000		1 300 000,00	1 300 000,00
237	П0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,57000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52000	2,01	13 981,40	28 052,28
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	405,09
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02000	0,01	45 000,00	513,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,03	26 450,00	753,83
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,15	5 500,00	815,10
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,06	23 000,00	1 311,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,09	52 000,00	4 742,40
238	С1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X1ММ2	М	25,00000		2 743,00	68 575,00
239	С1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2X2,5ММ2	М	32,00000		6 491,30	207 721,73
240	С1	Канал кабельный (25x25) (2м.) ЕКР Basic	М	57,00000		9 100,00	518 700,00
241	С1	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д-16ММ	М	25,00000		1 100,00	27 500,00
242	П0803-593- 21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	3,14	13 981,40	43 935,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	56,86
243	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	4,00000		0,00	0,00
244	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	0,33	13 981,40	4 585,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	28,43
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	20,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	1,02	65,00	66,30
245	C1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1,00000		14 000,00	14 000,00
246	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,10000	0,76	13 981,40	10 653,83
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	56,86
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,03	14 872,00	446,16
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	40,95
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	2,04	65,00	132,60
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,01	52 000,00	436,80
247	C1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00000		11 000,00	22 000,00
248	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 кг	ШТ	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36000	3,36	13 981,40	46 977,50
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	710,69
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,51000	0,51	1 176,00	599,76
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	4 000,00	164,00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,00000	21,00	65,00	1 365,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	1,00	450,00	450,00
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04100	0,04	5 500,00	225,50
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12400	0,12	27 000,00	3 348,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01600	0,02	52 000,00	832,00
249	C1	ЩИТ ШВР-П	ШТ	1,00000		0,00	0,00
250	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	4,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32000	9,28	13 981,40	129 747,39
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04000	0,16	950,00	152,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,00500	0,02	71 069,00	1 421,38
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,01400	0,06	4 000,00	224,00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 000,00	19 520,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38000	1,52	14 872,00	22 605,44
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,10000	24,40	150,00	3 660,00
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22000	4,88	4 500,00	21 960,00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,00000	4,00	450,00	1 800,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,03600	0,14	52 000,00	7 488,00
251	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 25А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
252	C1	АВТОМАТ ВА47-63-1П 32А	ШТ	2,00000		10 261,00	20 522,00
253	E2001-001-02	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,07200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86000	12,09	13 981,40	168 978,08
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,39000	0,03	3 166,00	88,90
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79000	0,13	4 656,00	600,07
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,78000	0,06	54 548,00	3 063,42
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01500	0,00	14 872 000,00	16 061,76
		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,00	3 071 037,00	1 107,78
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Ф42А	Т	0,00045	0,00	14 900 000,00	482,76
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8,00000	0,58	42 000,00	24 192,00
254	C1	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	7,20000		97 000,00	698 400,00
255	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98000	15,92	13 981,40	222 583,89
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91000	3,64	1 495,00	5 441,80
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,16	54 548,00	8 727,68
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00	14 872 000,00	1 189,76
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08000	0,32	42 000,00	13 440,00
256	C1	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕНТС	ШТ	4,00000		144 000,00	576 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			СУМ				67 891 295,56
РАЗДЕЛ 8. УБОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА							
257	E65-004-02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,03000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84000	1,92	13 981,40	26 777,18
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65000	0,08	0,00	0,00
258	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,43000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,30000	31,95	13 981,40	446 691,75
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,64000	0,71	76 681,00	54 075,44
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28000	1,41	1 676,00	2 363,83
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35000	0,15	18 892,00	2 843,25
259	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,14500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87000	10,13	13 981,40	141 647,66
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,20000	0,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
270	E1101-027-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,14500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78000	17,37	13 981,40	242 830,35
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,05	72 437,00	3 781,21
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28000	0,04	54 548,00	2 214,65
		ВОДА	МЗ	3,85000	0,56	0,00	0,00
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102,00000	14,79	39 130,00	578 732,70
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06000	0,44	65 000,00	28 840,50
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,30000	0,19	411 488,72	77 565,62
271	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,80000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06000	4,05	13 981,40	56 596,71
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,08	54 548,00	4 363,84
		КАБОЛКА	Т	0,00070	0,00	0,00	0,00
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00200	0,00	652 174,00	1 043,48
272	С1	ТРАП Д-50ММ	ШТ	8,00000		11 824,00	94 592,00
273	E0903-046-02 ДОН. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ	100М2	0,22000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	235,44000	51,80	13 981,40	724 191,78
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,02000	0,22	127 627,00	28 639,50
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	31,70000	6,97	4 326,00	30 169,52
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,74000	0,16	54 548,00	8 880,41
		КАНАТЫ ПЕНЫКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00031	0,00	0,00	0,00
274	E1001-037- 01ДОН. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,03000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47000	2,68	13 981,40	37 527,48
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84000	0,12	851,00	98,04
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99000	0,06	54 548,00	3 256,52
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91000	0,18	1 176,00	208,50
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66,00000	1,98	3 670,00	7 266,60
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533,00000	15,99	115,00	1 838,85
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100,00000	3,00	480 746,00	1 442 238,00
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92000	0,06	16 827,00	969,24
275	E1701-009- 18МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89000	5,45	13 981,40	76 128,72
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62000	0,31	54 548,00	16 909,88
276	С1	ПОДДОЙ ДУШЕВОЙ	ШТ	5,00000		220 000,00	1 100 000,00
277	E1701-010- 04МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88000	13,95	13 981,40	195 068,49
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30000	0,12	950,00	114,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93000	0,37	54 548,00	20 291,86
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,00000	2,40	400,00	960,00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00060	0,00	16 827 000,00	4 038,48
278	С1	ЧАШАГЕН	ШТ	4,00000		180 000,00	720 000,00
279	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,00000	8,40	13 981,40	117 443,76
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10000	0,12	950,00	114,00
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2,00000	2,40	400,00	960,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,00	18 600 000,00	5 803,20
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,00	12 000 000,00	1 872,00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00010	0,00	16 827 000,00	2 019,24
280	С1	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	12,00000		80 870,00	970 440,00
281	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	8,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98000	31,84	13 981,40	445 167,78
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,91000	7,28	1 495,00	10 883,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,32	54 548,00	17 455,36
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00	14 872 000,00	2 379,52
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08000	0,64	42 000,00	26 880,00
282	С1	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕНТС	ШТ	8,00000		144 000,00	1 152 000,00
283	E1701-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36000	8,74	13 981,40	122 141,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53000	0,05	54 548,00	2 891,04
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,00	18 600 000,00	446,40
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,00	12 000 000,00	144,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,02000	0,00	411 488,72	822,98
284	С1	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН 100Л	ШТ	1,00000		2 282 000,00	2 282 000,00
285	П0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52000	2,46	13 981,40	34 450,17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	497,48
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02000	0,01	45 000,00	630,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,04	26 450,00	925,75
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,18	5 500,00	1 001,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,07	23 000,00	1 610,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,11	52 000,00	5 824,00
286	С1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.2Х1,5ММ2	М	40,00000		4 098,94	163 957,48
287	С1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	30,00000		9 999,05	299 971,59
288	С1	Канал кабельный (25х25) (2м.) ЕКФ Basic	М	70,00000		9 100,00	637 000,00
289	П0803-593-21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,14000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	11,00	13 981,40	153 773,03
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	198,99
290	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	14,00000		32 348,00	452 872,00
291	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	1,31	13 981,40	18 343,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	113,71
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	81,90
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	4,08	65,00	265,20
292	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4,00000		14 000,00	56 000,00
293	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	1,52	13 981,40	21 307,65
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	113,71
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,06	14 872,00	892,32
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	81,90
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	4,08	65,00	265,20
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,02	52 000,00	873,60
294	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	4,00000		11 000,00	44 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			СУМ				18 355 368,66
РАЗДЕЛ 9. ДУШЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 1							
295	Е1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06000	2,02	13 981,40	28 298,35
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,04	54 548,00	2 181,92
		КАБОЛКА	Т	0,00070	0,00	0,00	0,00
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00200	0,00	652 174,00	521,74
296	С1	ТРАП Д-50ММ	ШТ	4,00000		11 824,00	47 296,00
297	Е1701-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36000	8,74	13 981,40	122 141,51
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53000	0,05	54 548,00	2 891,04
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,00	18 600 000,00	446,40
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,00	12 000 000,00	144,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,02000	0,00	411 488,72	822,98
298	С1	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА АРИСТОН 80Л	ШТ	1,00000		1 300 000,00	1 300 000,00
299	Е1604-005-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24000	85,61	13 981,40	1 196 919,69
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,10	54 548,00	5 400,25
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28000	1,93	1 176,00	2 264,98
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34000	6,00	10 891,00	65 378,67
		ВОДА	МЗ	0,47000	0,21	0,00	0,00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00	0,00	0,00
300	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	45,00000		3 381,00	152 145,00
301	Е1604-005-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,25000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64000	37,41	13 981,40	523 044,17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,06	54 548,00	3 000,14
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56000	1,14	1 176,00	1 340,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12000	2,03	10 891,00	22 108,73
		ВОДА	МЗ	0,74000	0,19	0,00	0,00
		ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00250	0,00	0,00	0,00
302	C1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	25,00000		5 290,00	132 250,00
303	C1	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	12,00000		520,00	6 240,00
304	C1	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	15,00000		750,00	11 250,00
305	C1	ТРОЙНИК ППР Д-20ММ	ШТ	18,00000		770,00	13 860,00
306	C1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР 20X25ММ	ШТ	28,00000		1 480,00	41 440,00
307	C1	КРАННИК Д-15ММ	ШТ	6,00000		13 316,00	79 896,00
308	C1	АМЕРИКАНКА Д-25ММ	ШТ	3,00000		15 000,00	45 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			СУМ				3 806 282,22
РАЗДЕЛ 10. ДУШЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 2							
309	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06000	2,02	13 981,40	28 298,35
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,10000	0,04	54 548,00	2 181,92
		КАБОЛКА	Т	0,00070	0,00	0,00	0,00
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00200	0,00	652 174,00	521,74
310	C1	ТРАП Д-50ММ	ШТ	4,00000		11 824,00	47 296,00
311	E1604-005-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24000	85,61	13 981,40	1 196 919,69
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22000	0,10	54 548,00	5 400,25
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28000	1,93	1 176,00	2 264,98
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34000	6,00	10 891,00	65 378,67
		ВОДА	МЗ	0,47000	0,21	0,00	0,00
		ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00	0,00	0,00
312	C1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	45,00000		3 381,00	152 145,00
313	E1604-005-02 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,25000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64000	37,41	13 981,40	523 044,17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22000	0,06	54 548,00	3 000,14
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56000	1,14	1 176,00	1 340,64
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12000	2,03	10 891,00	22 108,73
		ВОДА	МЗ	0,74000	0,19	0,00	0,00
		ИЗВЕЩЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00250	0,00	0,00	0,00
314	C1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	25,00000		5 290,00	132 250,00
315	C1	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	12,00000		520,00	6 240,00
316	C1	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	15,00000		750,00	11 250,00
317	C1	ТРОЙНИК ППР Д-20ММ	ШТ	25,00000		770,00	19 250,00
318	C1	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР 20X25ММ	ШТ	10,00000		1 480,00	14 800,00
319	C1	КРАННИК Д-15ММ	ШТ	6,00000		13 316,00	79 896,00
320	C1	АМЕРИКАНКА Д-25ММ	ШТ	2,00000		15 000,00	30 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			СУМ				2 343 586,29
РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНОЙ КПП							
321	E57-002-08	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100М2	0,33900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59000	13,76	13 981,40	192 384,20
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,08000	1,04	0,00	0,00
322	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,08910			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87000	6,23	13 981,40	87 040,05
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,20000	0,46	0,00	0,00
323	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	2,04500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,00000	75,67	13 981,40	1 057 902,63
324	E1502-031-09	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,00000	19,69	13 981,40	275 330,12
325	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,30000	8,92	13 981,40	124 658,16
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64000	0,20	76 681,00	15 090,82
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28000	0,39	1 676,00	659,67
326	E1101-011-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65000	17,40	13 981,40	243 308,03
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,70000	2,01	655,00	1 317,91
		ВОДА	МЗ	3,50000	1,50	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,04000	0,87	339 777,51	296 735,86
327	E1101-011-04 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,00000	1,28	13 981,40	17 956,31
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92000	5,96	655,00	3 903,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,06000	1,31	339 777,51	445 103,78
328	E1101-034-07 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	0,33900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,29000	12,64	13 981,40	176 743,21
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27000	0,09	54 548,00	4 992,78
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,17	3 200,00	542,40
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6,00000	2,03	450,00	915,30
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102,00000	34,58	3 500,00	121 023,00
		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33000	1,13	4 500,00	5 079,92
		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104,00000	35,26	121 800,00	4 294 180,80
329	E1101-040-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66000	2,00	13 981,40	27 934,84
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33000	0,40	950,00	379,05
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01000	0,60	851,00	513,15
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,01	54 548,00	490,93
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,00000	2,10	2 000,00	4 200,00
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,00000	2,10	2 000,00	4 200,00
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40,00000	12,00	2 000,00	24 000,00
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,00000	4,80	2 000,00	9 600,00
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,30000	7,89	400,00	3 156,00
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263,00000	78,90	113,00	8 915,70
		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101,00000	30,30	3 348,00	101 444,40
330	E1101-027-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,08910			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78000	10,67	13 981,40	149 215,07
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,03	72 437,00	2 323,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28000	0,02	54 548,00	1 360,86
		ВОДА	М3	3,85000	0,34	0,00	0,00
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102,00000	9,09	39 130,00	355 621,27
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06000	0,27	65 000,00	17 721,99
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,30000	0,12	411 488,72	47 662,74
331	E1101-039-04 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,14000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,60000	3,30	13 981,40	46 194,55
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06000	0,01	54 548,00	458,20
		ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101,00000	14,14	6 500,00	91 910,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,16000	0,02	411 488,72	9 217,35
332	E1502-019-07 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	1,37600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	77,06	13 981,40	1 077 350,76
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,06	72 437,00	3 986,93
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	2,30	950,00	2 183,02
		ВОДА	М3	0,63000	0,87	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	1,14	1 100 000,00	1 248 720,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,02	14 000 000,00	346 752,00
333	E1502-019-11 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-1,37600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,00000	-34,40	13 981,40	-480 960,16
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	-0,03	72 437,00	-1 993,47
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,83500	-1,15	950,00	-1 091,51
		ВОДА	М3	0,31500	-0,43	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,57	1 100 000,00	-624 360,00
334	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,34400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01000	17,55	13 981,40	245 337,78
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,04	54 548,00	2 064,10
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00750	0,00	14 000 000,00	36 120,00
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01130	0,00	12 000 000,00	46 646,40
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,29	3 500,00	1 011,36
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01	21 200 000,00	133 968,74
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,11	3 200,00	341,25
335	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,03200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	44,27	13 981,40	618 995,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,15	54 548,00	8 444,03
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,07	8 000 000,00	520 128,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,05	800 000,00	42 105,60
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,87	3 500,00	3 034,08
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,32	3 200,00	1 023,74
336	E1502-019-08 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	29,15	13 981,40	407 608,28
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,02	72 437,00	1 550,51
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	0,83	950,00	793,06
		ВОДА	М3	0,74000	0,32	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	0,41	1 100 000,00	453 015,42
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,01	14 000 000,00	119 868,00
337	E1502-019-12 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,65000	-13,12	13 981,40	-183 453,65
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02500	-0,01	72 437,00	-775,26
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,97500	-0,42	950,00	-396,53
		ВОДА	М3	0,37000	-0,16	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,48100	-0,21	1 100 000,00	-226 507,71
338	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,42810			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	23,07	13 981,40	322 615,07
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,07	54 548,00	3 736,32
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,03	8 000 000,00	236 311,20
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,02	800 000,00	18 836,40
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,36	3 500,00	1 258,61
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,13	3 200,00	424,68
339	E1502-019-07 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	50,40	13 981,40	704 662,56
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,04	72 437,00	2 607,73
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	1,50	950,00	1 427,85
		ВОДА	М3	0,63000	0,57	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	0,74	1 100 000,00	816 750,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,02	14 000 000,00	226 800,00
340	E1502-019-11 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,00000	-22,50	13 981,40	-314 581,50
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	-0,02	72 437,00	-1 303,87
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,83500	-0,75	950,00	-713,93
		ВОДА	М3	0,31500	-0,28	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,37	1 100 000,00	-408 375,00
341	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74000	6,07	13 981,40	84 811,17
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16000	0,14	1 207,00	173,81
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,05	54 548,00	2 454,66
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03800	0,03	8 000 000,00	273 600,00
342	E1501-016-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ, БЕТОННЫМИ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ СТЕН И КОЛОНН	100М2	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,52000	14,10	13 981,40	197 171,30
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,01	72 437,00	956,17
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,00000	0,12	411 488,72	49 378,65
		ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	0,04000	0,00	9 600 000,00	46 080,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,06	3 200,00	192,00
		ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	100,00000	12,00	40 000,00	480 000,00
343	E1201-009-02 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,08000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41000	2,51	13 981,40	35 132,46
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09000	0,01	54 548,00	392,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00380	0,00	15 400 000,00	4 681,60
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,16900	0,01	2 650 000,00	35 828,00
344	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	8,00000		21 500,00	172 000,00
345	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,75000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52000	2,64	13 981,40	36 910,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	533,02
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	100ШТ	0,02000	0,02	45 000,00	675,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,04	26 450,00	991,88
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,20	5 500,00	1 072,50
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,10000	0,08	23 000,00	1 725,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,12	52 000,00	6 240,00
346	С1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.2Х1,5ММ2	М	40,00000		4 098,94	163 957,48
347	С1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	35,00000		9 999,05	349 966,86
348	С1	Канал кабельный (25x25) (2м.) ЕКГ Basic	М	75,00000		9 100,00	682 500,00
349	Ц0803-593-21	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	4,71	13 981,40	65 902,73
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	85,28
350	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	6,00000		32 348,00	194 088,00
351	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	0,98	13 981,40	13 757,70
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	85,28
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	61,43
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	3,06	65,00	198,90
352	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	3,00000		14 000,00	42 000,00
353	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	1,52	13 981,40	21 307,65
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	113,71
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,06	14 872,00	892,32
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	81,90
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	4,08	65,00	265,20
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,02	52 000,00	873,60
354	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	4,00000		11 000,00	44 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			СУМ				16 694 493,28
РАЗДЕЛ 12. ЗАДНИЙ КПП							
355	E57-002-08	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100М2	0,11000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	4,46	13 981,40	62 425,55
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,08000	0,34	0,00	0,00
356	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87000	4,19	13 981,40	58 612,83
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,20000	0,31	0,00	0,00
357	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	0,98800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	36,56	13 981,40	511 104,06
358	E1502-031-09	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,00000	7,82	13 981,40	109 334,55
359	E1101-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	6,91	13 981,40	96 618,46
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	0,80	655,00	523,35
		ВОДА	М3	3,50000	0,60	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2,04000	0,35	339 777,51	117 834,84
360	E1101-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,00000	0,51	13 981,40	7 130,51
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92000	2,37	655,00	1 549,99
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,06000	0,52	339 777,51	176 752,26
361	E1101-034-07	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,11000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,29000	4,10	13 981,40	57 350,30
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22000	0,02	18 892,00	457,19
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27000	0,03	54 548,00	1 620,08
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,06	3 200,00	176,00
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6,00000	0,66	450,00	297,00
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102,00000	11,22	3 500,00	39 270,00
		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33000	0,37	4 500,00	1 648,35
		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104,00000	11,44	121 800,00	1 393 392,00

1	2	3	4	5	6	7	8
362	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,12000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66000	0,80	13 981,40	11 173,93
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33000	0,16	950,00	151,62
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01000	0,24	851,00	205,26
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,00	54 548,00	196,37
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,00000	0,84	2 000,00	1 680,00
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,00000	0,84	2 000,00	1 680,00
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40,00000	4,80	2 000,00	9 600,00
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,00000	1,92	2 000,00	3 840,00
		ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,30000	3,16	400,00	1 262,40
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263,00000	31,56	113,00	3 566,28
		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101,00000	12,12	3 348,00	40 577,76
363	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78000	7,19	13 981,40	100 481,53
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,02	72 437,00	1 564,64
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28000	0,02	54 548,00	916,41
		ВОДА	М3	3,85000	0,23	0,00	0,00
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102,00000	6,12	39 130,00	239 475,60
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06000	0,18	65 000,00	11 934,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,30000	0,08	411 488,72	32 096,12
364	E1101-039-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,09000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,60000	2,12	13 981,40	29 696,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06000	0,01	54 548,00	294,56
		ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101,00000	9,09	6 500,00	59 085,00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,16000	0,01	411 488,72	5 925,44
365	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,53800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	30,13	13 981,40	421 231,62
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,02	72 437,00	1 558,84
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	0,90	950,00	853,54
		ВОДА	М3	0,63000	0,34	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	0,44	1 100 000,00	488 235,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,01	14 000 000,00	135 576,00
366	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,53800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,00000	-13,45	13 981,40	-188 049,83
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	-0,01	72 437,00	-779,42
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,83500	-0,45	950,00	-426,77
		ВОДА	М3	0,31500	-0,17	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,22	1 100 000,00	-244 117,50
367	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,13450			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01000	6,86	13 981,40	95 924,22
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,01	54 548,00	807,04
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00750	0,00	14 000 000,00	14 122,50
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01130	0,00	12 000 000,00	18 238,20
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,11	3 500,00	395,43
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00	21 200 000,00	52 380,22
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,04	3 200,00	133,42
368	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,40350			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	17,31	13 981,40	242 020,13
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,06	54 548,00	3 301,52
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,03	8 000 000,00	203 364,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,02	800 000,00	16 462,80
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,34	3 500,00	1 186,29
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,13	3 200,00	400,27
369	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	11,58	13 981,40	161 862,67
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,01	72 437,00	615,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95000	0,33	950,00	314,93
		ВОДА	МЗ	0,74000	0,13	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	0,16	1 100 000,00	179 894,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,00	14 000 000,00	47 600,00
370	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,65000	-5,21	13 981,40	-72 850,08
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02500	0,00	72 437,00	-307,86
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,97500	-0,17	950,00	-157,46
		ВОДА	МЗ	0,37000	-0,06	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,48100	-0,08	1 100 000,00	-89 947,00
371	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,17000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,90000	9,16	13 981,40	128 111,57
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16000	0,03	54 548,00	1 483,71
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,01	8 000 000,00	93 840,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,01	800 000,00	7 480,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,14	3 500,00	499,80
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,05	3 200,00	168,64
372	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,00000	25,20	13 981,40	352 331,28
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,02	72 437,00	1 303,87
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67000	0,75	950,00	713,93
		ВОДА	МЗ	0,63000	0,28	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	0,37	1 100 000,00	408 375,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,01	14 000 000,00	113 400,00
373	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,00000	-11,25	13 981,40	-157 290,75
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02000	-0,01	72 437,00	-651,93
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,83500	-0,38	950,00	-356,96
		ВОДА	МЗ	0,31500	-0,14	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,19	1 100 000,00	-204 187,50
374	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74000	3,03	13 981,40	42 405,59
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,16000	0,07	1 207,00	86,90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05000	0,02	54 548,00	1 227,33
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03800	0,02	8 000 000,00	136 800,00
375	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,55000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52000	1,94	13 981,40	27 067,99
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	390,88
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	100ШТ	0,02000	0,01	45 000,00	495,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,03	26 450,00	727,38
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,14	5 500,00	786,50
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,06	23 000,00	1 265,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,09	52 000,00	4 576,00
376	С1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.2Х1,5ММ2	М	25,00000		4 098,94	102 473,43
377	С1	ПРОВОД ПУГНП СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	30,00000		9 999,05	299 971,59
378	С1	Канал кабельный (25x25) (2м.) EKF Basic	М	55,00000		9 100,00	500 500,00
379	Ц0803-593- 21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,56000	1,57	13 981,40	21 967,58
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	28,43
380	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18Вт	ШТ	2,00000		32 348,00	64 696,00
381	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,80000	0,66	13 981,40	9 171,80
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	56,86
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	40,95
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	2,04	65,00	132,60
382	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	2,00000		14 000,00	28 000,00
383	Ц0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,10000	0,76	13 981,40	10 653,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ -Ч	0,04000	0,00	71 069,00	56,86
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,03	14 872,00	446,16
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	40,95
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	2,04	65,00	132,60
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,01	52 000,00	436,80
384	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00000		11 000,00	22 000,00
			СУМ				6 703 198,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12							
РАЗДЕЛ 13.СТОЛОВАЯ							
385	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	2,16200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	37,00000	79,99	13 981,40	1 118 428,11
386	E1502-031-09	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	1,59000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	46,00000	73,14	13 981,40	1 022 599,60
387	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,47200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	56,00000	82,43	13 981,40	1 152 514,76
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	0,04000	0,06	72 437,00	4 265,09
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	1,67000	2,46	950,00	2 335,33
		ВОДА	М3	0,63000	0,93	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	1,21	1 100 000,00	1 335 840,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,03	14 000 000,00	370 944,00
388	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,47200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	25,00000	-36,80	13 981,40	-514 515,52
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	0,02000	-0,03	72 437,00	-2 132,55
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,83500	-1,23	950,00	-1 167,66
		ВОДА	М3	0,31500	-0,46	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,61	1 100 000,00	-667 920,00
389	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,36800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	51,01000	18,77	13 981,40	262 454,37
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,11000	0,04	54 548,00	2 208,10
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00750	0,00	14 000 000,00	38 640,00
		ОДИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01130	0,00	12 000 000,00	49 900,80
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,31	3 500,00	1 081,92
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01	21 200 000,00	143 315,39
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,11	3 200,00	365,06
390	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,10400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	42,90000	47,36	13 981,40	662 181,47
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,15000	0,17	54 548,00	9 033,15
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,07	8 000 000,00	556 416,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,06	800 000,00	45 043,20
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,93	3 500,00	3 245,76
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,34	3 200,00	1 095,17
391	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,59000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	68,10000	108,28	13 981,40	1 513 892,01
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	0,05000	0,08	72 437,00	5 758,74
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	1,95000	3,10	950,00	2 945,48
		ВОДА	М3	0,74000	1,18	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,53	1 100 000,00	1 682 538,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,03	14 000 000,00	445 200,00
392	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-1,59000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	30,65000	-48,73	13 981,40	-681 362,56
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	0,02500	-0,04	72 437,00	-2 879,37
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,97500	-1,55	950,00	-1 472,74
		ВОДА	М3	0,37000	-0,59	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,48100	-0,76	1 100 000,00	-841 269,00
393	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,59000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	53,90000	85,70	13 981,40	1 198 219,96
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,16000	0,25	54 548,00	13 877,01
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,11	8 000 000,00	877 680,00


1	2	3	4	5	6	7	8
		ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,05500	0,09	800 000,00	69 960,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,34	3 500,00	4 674,60
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,49	3 200,00	1 577,28
394	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,69000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	38,64	13 981,40	540 241,30
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,03	72 437,00	1 999,26
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	1,15	950,00	1 094,69
		ВОДА	М3	0,63000	0,43	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	0,57	1 100 000,00	626 175,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,01	14 000 000,00	173 880,00
395	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,69000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,00000	-17,25	13 981,40	-241 179,15
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	-0,01	72 437,00	-999,63
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,83500	-0,58	950,00	-547,34
		ВОДА	М3	0,31500	-0,22	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,41250	-0,28	1 100 000,00	-313 087,50
396	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,69000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74000	4,65	13 981,40	65 021,90
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16000	0,11	1 207,00	133,25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,03	54 548,00	1 881,91
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03800	0,03	8 000 000,00	209 760,00
397	Ц0802-399-01	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52000	3,52	13 981,40	49 214,53
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	71 069,00	710,69
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	100ШТ	0,02000	0,02	45 000,00	900,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,05000	0,05	26 450,00	1 322,50
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26000	0,26	5 500,00	1 430,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,10000	0,10	23 000,00	2 300,00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16000	0,16	52 000,00	8 320,00
398	C1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.2Х1,5ММ2	М	70,00000		4 098,94	286 925,59
399	C1	ПРОВОД ПУГНИ СЕЧ.3Х2,5ММ2	М	30,00000		9 999,05	299 971,59
400	C1	Канал кабельный (25х25) (2м.) ЕКГ Basic	М	100,00000		9 100,00	910 000,00
401	Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,16000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	12,57	13 981,40	175 740,61
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,00	71 069,00	227,42
402	C1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18Вт	ШТ	16,00000		32 348,00	517 568,00
403	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	1,31	13 981,40	18 343,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	113,71
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	81,90
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	4,08	65,00	265,20
404	C1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4,00000		14 000,00	56 000,00
405	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	2,29	13 981,40	31 961,48
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,00	71 069,00	170,57
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,09	14 872,00	1 338,48
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	122,85
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	6,12	65,00	397,80
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,03	52 000,00	1 310,40
406	C1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	6,00000		11 000,00	66 000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	СУМ				13 380 621,53
РАЗДЕЛ 14.ЯЩИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ							
407	E63-010-01	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,03000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,31000	0,22	13 981,40	3 066,10
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,20000	0,01	18 892,00	113,30
408	E0906-014-05 ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	Т	0,19000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,07000	12,17	13 981,40	170 199,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,16100	0,03	127 627,00	3 904,11
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28000	0,05	1 327,00	70,60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23100	0,04	54 548,00	2 394,11
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36000	0,07	1 077,00	73,67
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,50000	0,48	11 740,00	5 576,50
		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,33000	0,06	4 850,00	304,10
409	E0904-014-02 ДОП. 4 ШНК4.02.00-04 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	3,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,12000	13,60	13 981,40	190 091,11
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07800	0,26	1 327,00	341,57
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,19200	0,63	4 656,00	2 950,04
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,40	54 548,00	21 601,01
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,17400	0,57	1 176,00	675,26
410	ЦЗ801-003-04 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,82780			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,00000	99,34	13 981,40	1 388 856,35
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,30000	0,25	950,00	235,92
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31.39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,37000	1,13	1 495,00	1 695,46
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,10000	0,91	1 327,00	1 208,34
		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84000	0,70	5 228,00	3 635,30
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,30000	25,08	4 656,00	116 783,38
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,41	71 069,00	29 415,46
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,00000	0,83	1 077,00	891,54
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,60000	2,15	11 740,00	25 267,77
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,02390	0,02	14 900 000,00	294 787,86
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,50000	0,41	2 600,00	1 076,14
411	С1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X3ММ	ТН	0,24140		11 087 076,00	2 676 420,15
411	С1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X20X1,7ММ	ТН	0,06800		12 522 449,00	851 526,53
412	С1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.4ММ	ТН	0,51840		15 300 000,00	7 931 520,00
413	E0906-014-05	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,82780			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,07000	53,04	13 981,40	741 533,55
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,19	127 627,00	24 299,42
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	32,01000	26,50	11 102,00	294 179,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33000	0,27	54 548,00	14 901,10
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,95000	0,79	1 077,00	846,96
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00030	0,00	14 872 000,00	3 693,31
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	127,48
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,70000	0,58	11 740,00	6 802,86
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,03000	0,02	14 900 000,00	370 026,60
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21000	0,17	2 600,00	451,98
414	E0903-029-01	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫХ	Т	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,37000	1,94	13 981,40	27 154,68
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,01	127 627,00	918,91
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29000	0,02	1 327,00	23,09
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,62000	0,58	11 102,00	6 408,07
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,01	54 548,00	621,85
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68000	0,10	1 077,00	108,56
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	9,24
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37000	0,08	11 740,00	965,03
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00400	0,00	14 900 000,00	3 576,00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07000	0,00	5 500,00	23,10
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41000	0,02	2 600,00	63,96
415	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,15700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	6,37	13 981,40	89 098,29
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,00	54 548,00	256,92
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	0,42	12 000,00	5 086,80
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,00	21 200 000,00	81 878,64
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,05	3 200,00	150,72
416	E1001-037-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,04620			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47000	4,13	13 981,40	57 792,31
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84000	0,18	851,00	150,97
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99000	0,09	54 548,00	5 015,03
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91000	0,27	1 176,00	321,10
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66,00000	3,05	3 670,00	11 190,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	шт	533,00000	24,62	115,00	2 831,83
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100,00000	4,62	480 746,00	2 221 046,52
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	1,92000	0,09	16 827,00	1 492,62
117	E1507-016-01 Доп. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕП ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ; С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,04000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85000	5,15	13 981,40	72 060,14
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,00000	0,24	950,00	228,00
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,00000	0,24	851,00	204,24
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,41000	0,02	54 548,00	894,59
		ВОДА	М3	0,01630	0,00	0,00	0,00
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	шт	190,00000	7,60	55,00	418,00
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 шт	0,50000	0,02	113 000,00	2 260,00
		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	т	0,02500	0,00	725 000,00	725,00
		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105,00000	4,20	13 340,00	56 028,00
		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 м	0,75000	0,03	8 500,00	255,00
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	м	70,00000	2,80	5 700,00	15 960,00
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	м	200,00000	8,00	4 500,00	36 000,00
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	шт	70,00000	2,80	1 500,00	4 200,00
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 шт	1,40000	0,05600	113 000,00	6 328,00
		Итого прямые затраты по разделу 14	СУМ				17 893 289,99
		Итого прямые затраты по локальной ресурсной смете	СУМ				704 520 925,46
		в том числе:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				86 614 212,19
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				9 587 034,92
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				608 319 678,35
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	СУМ				30 415 983,92
		Итого	СУМ				734 936 909,38
		Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71%	СУМ				137 506 695,75
		Всего	СУМ				872 443 605,13
		НДС 15%	СУМ				130 866 540,77
		Всего с НДС	СУМ				1 003 310 145,90

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ



ТУРГУНОВА

ТОХИРОВА



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH
Sana: 06-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35722

Obyekt nomi «Andijon shaxar Boburshox-73A ko'chadagi «Uz Koram ko» MChJ xududida joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 34571

1. Loyihalash uchun asos

«UZ Koram KO» MChJning 2022 yil 23 fevraldagi №48-22P- sonli yig'ilish bayonnomasi.

Buyurtmachi «UZ Koram KO» MChJ bosh direktorining 1-o'rinbosari tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 27.02.2022 yilda tuzilgan №114752-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Boburshox-73A ko'chadagi «Uz Koram ko» MChJ xududida joriy ta'mirlash" ob'ekting peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Obodonlashtirish:* 30 mm qalinlikda sheben qorishma yotqizish. Bo'glovchi material bilan to'ldirish. Yirik zarrali asfal'tobeton qoplamasini 70mm va 50mm qalinlikda yotqizish. 150mm qalinlikda beton pol yotqizish. *Gradirnaya uskunasi:* Suvni sovitish uskunasi (Gradilnik)ni chiqarish. Metal konstruksilarni avtobolda yuklash va tashish. 2 tonnali suvni sovitish uskunasi (Gradilnik)ni 10 km. ga olib borish. 2 tonnali suvni sovitish uskunasi (Gradilnik)ni o'rnatish. Ekskovator

bilan yerni kovlash. Temirbeton sementli devor va orayopma quyish. Metal konstruksiyali temir narvon yasash va o`rnatish. Metal eshik yasash va o`rnatish. *Ishlab chiqarish binosi*: Sendvich panellarni buzish. Temir to`siqlarni va ustunlarni buzish. Temir rovoтни chiqarib olish. Demontaj qilingan temir rovoтни o`rnatish. Chiqarib olingan temir to`siq va ustunlarni montaj qilish. Chiqarib olingan sendvich panellarni montaj qilish. Detallarni o`rnatish. *Naves atrofini berkitish*: Oraliq uchun metal ustunlarni montaj qilish. Elektr rovoтни o`rnatish. Metal konstruksiyali obreshetka montaj qilish. Yon tarafga profnastil montaj qilish. Temir yuzalarni gruntovka qilish. Temir yuzalarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Tomga profnastil qoplamasini qoplash. Tom qismiga suv lotogini va quvurlarini o`rnatish. Beton pol qoplamasini yotqizish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida naves va hojatxona qurilishi, ishlab chiqarish stexidagi hojatxonani ta`mirlash, ishlab chiqarish stexidagi dushni ta`mirlash, asosiy va orqa tarafdagi kirish binosi (qorovulxona) hamda oshxonani ta`mirlash, yong`in xavfsizligi yashigini ta`mirlash ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan.

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1063346,257 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 60036,111 ming so'm o`zgargan ish hajmlaridan, mashina-mexanizmlar harajatlari, qurilish materiallari narxi xisobidan kamaytirildi hamda buyurmachining boshqa harajatlari ob`ektning xisoblangan boshlang`ich qiymatidan chiqarib yuborildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Boburshox-73A ko`chadagi «Uz Koram ko» MCHJ xududida joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 774,37 kishi/kun.

joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 1003310,146 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich