

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Кўп хонадонли уйларни мукаммал
ва жорий таъмирлаш ҳамда
иссиқлик таъминоти объектларини
қуриш бўйича инжиниринг
компанияси” ДУК Навоий вилоят
филиали директори



А.Бўриев
_____ 2022 й.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДАНИЙ

Навоий ш. - 2022 йил

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Navoiy viloyati Karmana tumani Zarafshon ko'chasi 3-sonli uy atrofni obodonlashtirgan holda bolalar maydonchasini qurish
2	Ob'ekt manzili	Karmana tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 iyundagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5152-sonli qarorning 3-ilovasi
4	Buyurtmachi	«Ko'p xonadonli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti obektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali
5	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
6	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	Ishlarni bajarish muddati 20 kun
7	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
8	Moliyalashtirish manbai.	Pespublika budjet mablag'lari.
9	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardoqlashga qo'yiladigan talablar	<i>mavjud yaroqsiz asfaltbeton qoplamasini buzib olish; maydonni mexanizm yordamida tekislash.</i>
10	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
11	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	Qurilish hujjatlari tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy asoslariga muvofiq bo'lishi kerak;
12	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

**“Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash
hamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini qurish boyicha IK”
DUK Navoiy viloyat filiali bosh mutaxassis**



S.Muhammadiyev



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Ҳолати: Тасдиқланди
Директор: Султонов Зафар Зокирович
Сана: 13-04-2021 йил



ЙИФМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 6106

Объект номи «Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области»

Буюртмачи - ГУП «ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения».

Бош лойиҳачи - ООО «Навоий сув лойиҳа»

Лицензия АЛ-001232-сонли, Минстрой Рес Узб 07-07-2020 г

Молиялаштириш манбаи - Бюджетное средство

Бош пудратчи - Определяется тендерными торгами.

Қурилиш тури: Капитальный ремонт.

Мурожаат рақами: № 5516

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.1 Постановление президента Республики Узбекистан №2922 от 24.04.2017года.

1.2 Задание на разработку проектно-сметной документации «Строительство и ремонт детские площадки, бетонирование тротуаров и установка наружное освещение прилегающие к многоквартирному жилому дому в Навоийской области», утвержденное начальником ГУП ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения А.Буриевым.

1.3 Дефектные акты б/н от 2021г, утвержденное начальником ГУП ИК по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения А.Буриевым.

1.4 Письмо заказчика за №01-49 от 23.03.2021г. (с приложением исходных данных на 2-х листах).

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

2.1. Письмо Заказчика на рассмотрение экспертизы за №01-50 от 23.03.21г.

2.2. Рабочий проект чертежи согласно задание на проектирование.

2.3. Локальный ресурсный сметный расчет, согласно дефектных актов.

Расчётная часть стоимости капитального ремонта.

Всего с НДС стоимость строительства – 5 818 069,709тыс.сум.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

3.1 Рабочим проектом предусматривается строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области. Согласно заданию на проектирование и дефектного акта предусматривается:

- строительство детская игровая площадка в количестве - 46шт;
- ремонт детская игровая площадка в количестве - 40шт;
- бетонирование тротуаров - 9148м²;
- установка наружное освещение - 308шт.

Детская игровая площадка:

- установка скамья - 4шт;
- установка урна - 4шт;
- беседка - 1шт;
- качели двухместные - 1шт;
- качели горизонтальные - 1шт;
- стенка шведская - 1шт;
- дуговая лестница (Радуга) - 1шт;
- горка спаренная - 1шт;
- турник - 1шт;
- брусья - 1шт;
- песочница;
- статуе оленя - 1шт;
- травы (газон)
- бетонная площадка и дорожки.

Детская игровая площадка имеет прямоугольной форме, размеры в плане 10,6х22,6м (240м²).

Проектом предусматривается площадки и дорожки из бетона класса В12,5 толщиной 100мм, по щебеночной основание толщиной 100мм. Детская игровая площадка покрываются из синтетической травы (газон) по подстилающему слою песчаных толщиной 50мм, по щебеночному основанию Т=100мм.

Ремонт детской игровой площадки в количестве - 40шт.

Утвержденным дефектным актом предусматривается текущий ремонт детских площадок:

- установка стальные конструкции;
- установка элементов каркаса из брусьев;
- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей.

Бетонирование тротуаров - 9148м².

Утвержденным дефектным актом предусматривается текущий ремонт бетонные покрытие тротуаров:

- устройство подстилающих слоев щебеночных;
- устройство бетонная покрытия тротуаров и отмостки Т=80мм, из бетона класса В10;
- устройство бетонная покрытия дороги Т=150мм, из бетона класса В15 с армированием;
- установка ж/б бордюров.

Установка наружное освещение – 308шт.

Утвержденным дефектным актом предусматривается текущий ремонт наружное освещение:

- установка светодиодные уличные светильники;
- устройство кронштейнов;
- установка кругли изоляторы;
- автоматические выключатели;
- прокладка кабеля силового;
- установка электронных счетчиков.

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

4.1 Не предусмотрено проектом.

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

5.1 Салосоват с органами местного власти.

6. Экспертиза натижалари.

6.1 Расчет стоимости строительства в текущих ценах выполнен ресурсным методом, основанном на калькулировании затрат в прогнозируемых текущих ценах в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. за № 261, в программном комплексе «TNQURILISH 5.0».

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих строителей, определённых в составе ресурсной сметы и среднечасовой заработной платы рабочих. Среднечасовая заработная плата рабочих принята согласно данных Заказчика.

Цены на строительные материалы, оборудование, материально-технические ресурсы приняты по данным каталога текущих цен (за 4- квартал 2020г).

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов принята исходя из нормативной потребности по маркам согласно ресурсных ведомостей.

Прочие затраты Подрядчика приняты согласно исходных данных утверждённых Заказчиком в пределах 18% от прямых затрат.

Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного и технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не рассматривались.

Материалы рабочей документации «Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области», разработаны в соответствии с объемами, согласно утвержденных дефектных ведомостей.

6.2 В процессе проведения экспертных работ, выявленные замечания и предложения были изложены в рабочем порядке и направлены в адрес заказчика и проектировщика.

Проектной организацией по замечаниям экспертизы была откорректирована проектно-сметная документация: корректировка ПСД согласно утвержденного дефектного акта.

6.3 Для рабочего проекта «Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской

области», заявленная заказчиком стоимость строительства в сумме 5 818 069,709тыс.сум с НДС, за счёт уточнения объёмов работ и затрат уменьшена на 24 513,420тыс.сум.

После рассмотрения экспертизы, рекомендуемая стоимость строительства по объекту «Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области», рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со следующими технико-экономическими показателями составила **5 793 556,289**тыс.сум с НДС, кроме того прочие затраты заказчика 289 677,814тыс.сум., в том числе:

№	Наименование показателя	Ед.изм	Заявленная стоимость с НДС	Рекомендуемая стоимость с НДС
	Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области в текущих ценах с НДС, в том числе:	тыс.сум	5 818 069,709	5 793 556,289
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	73 667,193	47 046,412
2	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.И.КАРИМОВ ДОМ №150А В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
3	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.Б.АВЛОД ДОМ №13-15 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
4	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ИБН СИНО ДОМ №5 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
5	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.УЗБЕКИСТОН ДОМ №2 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
6	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.Навоий ДОМ №2 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
7	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЖАНУБИЙ ДОМ №38А В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
8	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЛОМОНОСОВ ДОМ №2 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
9	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.М.УЛУГБЕК ДОМ №10 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
10	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ГАЛАБА ШОХ ДОМ №145 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
11	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЗАРАПЕТАН ДОМ №20 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
12	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.М.ТАРОБИЙ ДОМ №117Г В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
13	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.М.ТАРОБИЙ ДОМ №110 И ДОМ №108 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
14	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЭНЕРГЕТИК ДОМ №1 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
15	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ГАЛАБА ШОХ ДОМ №75 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
16	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ГАЛАБА ДОМ №95 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
17	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.И.КАРИМОВ ДОМ №63 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
18	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.Б.АВЛОД ДОМ №11 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020

19	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ТОЛСТОЙ ДОМ №6 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
20	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.НАВОИЙ ДОМ №30 В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
21	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ТИНЧЛИК ДОМ №1А В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
22	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОД НАВОИЙ	тыс.сум	138 871,793	138 871,793
23	"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПО УЛ.Б.АВЛОД ДОМ.№9,11, УЛ.ГАЛАБА ШОХ ДОМ.№121 В ГОРОД НАВОИЙ"	тыс.сум	32 049,516	30 910,278
24	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ХУРРИЯТ ДОМ №9 В ГОРОД ГАЗГОН	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
25	"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ПО УЛ.ХУРИЯТ ДОМ.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 В ГОРОД ҒОЗҒОН"	тыс.сум	300 487,967	306 116,035
26	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЗАРАФШОН ДОМ №3 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
27	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.С.АЙНИЙ ДОМ №6 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
28	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.РОХАТ ДОМ №4 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
29	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ИПАК ЙУЛИ ДОМ №5 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
30	"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	97 800,522	97 800,522
31	"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ"	тыс.сум	141 726,346	127 342,940
32	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.А.КОДИРИЙ ДОМ №16,19 В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	22 871,373	21 095,063
33	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.УЗБЕКИСТОН ДОМ №21 В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
34	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.А.НАВОИЙ ДОМ №7 В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
35	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.МУСТАКИЛЛИК ДОМ №1-2-3 В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
36	"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ"	тыс.сум	85 086,726	85 086,726
37	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ В КИЗИЛТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	131 498,478	123 952,569
38	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ИБН СИНО ДОМ №10 В КОНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	20 593,530	18 817,219

39	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ШОДЛИК ДОМ №136 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
40	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ШОДЛИК ДОМ №23 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
41	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ШОДЛИК ДОМ №89 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
42	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ШОДЛИК ДОМ №10 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
43	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ИБН СИНО ДОМ №86 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
44	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.АБАЙ ДОМ №7 В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
45	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	129 014,660	129 014,660
46	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ В КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	177 286,775	159 294,443
47	РЕМОНТ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ К МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛАМИ ДОМУ В НАВБАХОРСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	10 555,340	6 935,457
48	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИЙ ПЛОЩАДОК В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ"	тыс.сум	24 155,284	14 855,519
49	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	22 261,572	22 261,572
50	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРАТУАРОВ ПО УЛИЦА Х.ХУДОЙКУЛОВ ДОМ №3, 5 В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	32 794,855	133 994,358
51	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИЙ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ТОГ ДОМ №2. УЛ.ЧУЛ ГУЛИ ДОМ №10,17,23,24. УЛ.УЗБЕКИСТОН ДОМ №10,17 В УЧКУДУКИСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТ	тыс.сум	25 885,841	13 862,661
52	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.КИЗИЛКУМ ДОМ №6-8 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
53	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.МУСТАКИЛЛИК ДОМ №5 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
54	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.Х.ДУСТЛИГИ ДОМ №4А В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
55	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.БУСТОН ДОМ №3 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
56	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ТОГ ДОМ №8 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
57	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЧУЛ ГУЛИ ДОМ №4 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020

58	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ЧУЛ ГУЛИ ДОМ №19 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
59	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ГЕОЛОГЛАР ДОМ №3 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
60	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.И.БУХОРИЙ ДОМ №3-4-5 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
61	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.И.КИЗИЛКУМ ДОМ №25 В УЧКУДУКСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
62	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В УЧКУДУКИСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	73 277,353	72 532,010
63	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ В УЧКУДУКИСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	255 622,780	229 680,359
64	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ПУЛКАН ДОМ №26 В ХАТИРЧИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	5 804,819	3 997,682
65	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.ПУЛКАН ДОМ №32 В ХАТИРЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
66	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ.АДОЛАТ ДОМ №24 В ХАТИРЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс.сум	84 960,914	84 887,020
67	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАТИРЧИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	38 077,491	38 077,491
68	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ В ХАТИРЧИНСКОМ РАЙОНЕ	тыс.сум	70 477,462	67 207,620

7. Хулосалар.

7.1 Рабочая документация по объекту «Строительство и ремонт детских площадок, бетонирование тротуаров и установка наружного освещения прилегающее к многоквартирному жилому дому в Навоийской области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Рекомендуемая стоимость строительства не является основанием для заключения договора подряда.

7.2 В соответствии Постановлениями Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261, 03.07.2003г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения тендерных торгов определяется Заказчиком.

7.3 Затраты подрядчика, и транспортные расходы, строительные материалы и конструкции даются справочно, функцию регулирования осуществляет Заказчик.

7.4 За стоимость строительных материалов и оборудования не учтенных КТЦ Управление Госэкспертизы ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

7.5 Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Бош мутахассис: Нуралиев Уткир Урмонович 444451085

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПО УЛ. ЗАРАФШОН ДОМ №3 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта - 2

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 Г

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,2400			
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,264		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,1032		
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,1608		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
		ТРАТУАР					
2	Е1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ Т=0,1М	М3	9,9000			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	24,75		
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	5,445		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,891		
2.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,554		
2.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	9,207		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.6	9219	ВОДА	М3	0,15	1,485		
2.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,089		
2.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,99		
2.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,891		
2.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	9,9		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	Е1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В=12,5 Т=0,08М	М3	15,5400			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	27,972		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	7,4592		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	9219	ВОДА	М3	0,35	5,439		
3.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,03108		
3.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,01554		
3.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	15,8508		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	Е1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	12,8000			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	32		
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	7,04		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	1,152		
4.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	5,888		
4.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	11,904		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.6	9219	ВОДА	М3	0,15	1,92		
4.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,408		
4.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,19	15,232		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	Е1101-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,4000			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,3	14,72		
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	1,92		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,512		
5.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	1,408		
5.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	2,816		

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.6	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,96		
5.7	45049	ПЕСОК ЖЕЛТЫЙ	МЗ	1,2	7,68		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E1102-001-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLTAN LIGATURF)	100М2		1,2800		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	78	99,84		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	2857	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	8	10,24		
6.3	2858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	10	12,8		
6.4	2859	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	12,6	16,128		
6.5	2860	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	14,2	18,176		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.6	32725	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	1200	1536		
6.7	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА (ГАЗОН)	М2	105	134,4		
6.8	40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕВАНИЯ ШВОВ	М	64	81,92		
6.9	40163	КЛЕЙ POLYUAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	24	30,72		
6.10	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	4710,4		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		МОНТАЖ СКАМЕЙКА 4 ШТ					
7	E0601-015-07	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		0,0145		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;5:1)	ЧЕЛ.-Ч	215,82	3,12939		
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,00522		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,002175		
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,003045		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.5	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0145		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	ПРАЙЛИСТ	СКАМЕЙКА №2	ШТ		4,0000		
9	ПРАЙЛИСТ	МУСОРНАЯ УРНА	ШТ		4,0000		
		МОНТАЖ БЕСЕДКА					
10	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0050		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,77		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0090		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	2,52		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
12	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ		0,0090		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	4,8195		
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,26145		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00243		
12.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,2367		
12.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,25065		
12.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00333		
12.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00756		
12.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00504		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
12.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,003969		
12.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000214		
12.11	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000243		
12.12	35516	РОГОЖА	М2	153	1,377		
12.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00612		
12.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	0,918		
12.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,5769		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
13	ПРАЙЛИСТ	БЕСЕДКА	ШТ		1,0000		
		МОНТАЖ КАЧЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ					
14	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0040		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,616		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
15	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0060		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	1,68		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ		0,0060		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	3,213		
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,1743		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00162		
16.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,1578		
16.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,1671		

1	2	3	4	5	6	7	8
16.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00222		
16.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00504		
16.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00336		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
16.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,002646		
16.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000143		
16.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000162		
16.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,918		
16.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,00408		
16.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	0,612		
16.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,3846		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
17	ПРАЙЛИСТ	КАЧЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ(ДВУХМЕСТНЫЕ)2400X1320X1100 МОНТАЖ ДУГОВАЯ ЛЕСНИЦА	ШТ	1,0000			
18	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0040			
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,616		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
19	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0060			
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	1,68		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
20	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0060			
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	3,213		
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,1743		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00162		
20.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,1578		
20.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,1671		
20.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00222		
20.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00504		
20.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00336		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
20.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,002646		
20.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000143		
20.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000162		
20.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,918		
20.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,00408		
20.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	0,612		
20.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,3846		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
21	ПРАЙЛИСТ	ДУГОВАЯ ЛЕСНИЦА 4000X2000X800 МОНТАЖ КАЧЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000			
22	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0040			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,616		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
23	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0030			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	0,84		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
24	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0030			
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	1,6065		
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,08715		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
24.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00081		
24.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,0789		
24.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,08355		
24.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00111		
24.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00252		
24.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00168		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
24.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,001323		
24.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000071		
24.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000081		
24.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,459		
24.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,00204		
24.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	0,306		
24.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,1923		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
25	ПРАЙЛИСТ	КАЧЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 4000X300X560 МОНТАЖ ГОРКА СПАРЕННАЯ	ШТ	1,0000			
26	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0050			

1	2	3	4	5	6	7	8
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,77		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
27	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0180		
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	5,04		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
28	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ		0,0180		
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	9,639		
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,5229		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00486		
28.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,4734		
28.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,5013		
28.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00666		
28.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,01512		
28.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,01008		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
28.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,007938		
28.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000428		
28.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000486		
28.12	35516	РОГОЖА	М2	153	2,754		
28.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,01224		
28.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	1,836		
28.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	1,1538		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
29	ПРАЙЛИСТ	ГОРКА СПАРЕННАЯ	ШТ		1,0000		
		МОНТАЖ ТУРНИК					
30	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0040		
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,616		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
31	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0060		
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	1,68		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
32	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ		0,0060		
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	3,213		
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,1743		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
32.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00162		
32.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,1578		
32.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,1671		
32.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00222		
32.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00504		
32.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00336		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
32.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,002646		
32.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000143		
32.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000162		
32.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,918		
32.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00408		
32.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	0,612		
32.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,3846		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
33	ПРАЙЛИСТ	ТУРНИК	ШТ		1,0000		
		МОНТАЖ СТЕНКА ШВЕДСКАЯ					
34	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0020		
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,308		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
35	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0045		
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	1,26		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
36	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ		0,0045		
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	2,40975		
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,130725		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
36.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,001215		
36.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,11835		
36.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,125325		

1	2	3	4	5	6	7	8
36.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,001665		
36.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00378		
36.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00252		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
36.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,001984		
36.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000107		
36.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000121		
36.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,6885		
36.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00306		
36.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	0,459		
36.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,28845		
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
37	ПРАЙЛИСТ	СТЕНКА ШВЕДСКАЯ	ШТ	1,0000			
МОНТАЖ БРУСЬЯ							
38	Е0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0040			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	0,616		
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
39	Е0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0015			
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	0,42		
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
40	Е0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0015			
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	0,80325		
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,043575		
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
40.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,000405		
40.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,03945		
40.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,041775		
40.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,000555		
40.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00126		
40.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00084		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
40.9	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,000661		
40.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000036		
40.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,00004		
40.12	35516	РОГОЖА	М2	153	0,2295		
40.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00102		
40.14	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	0,153		
40.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,09615		
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
41	ПРАЙЛИСТ	БРУСЬЯ	ШТ	1,0000			
МОНТАЖ ПЕСОЧНИЦА							
42	Е1101-002-01 ДОП.3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	МЗ	0,8000			
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,3	1,84		
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,24		
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
42.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,064		
42.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,176		
42.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,352		
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
42.6	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,12		
42.7	45049	ПЕСОК ЖЕЛТЫЙ	МЗ	1,2	0,96		
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
МОНТАЖ СТАТУЕ ОЛЕНА							
43	ПРАЙЛИСТ	СТАТУЕ ОЛЕНА	ШТ	1,0000			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			СУМ				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М