



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: [expertiza.rk@mail.ru](mailto:expertiza.rk@mail.ru). [www.expertiza.mc.uz](http://www.expertiza.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 28-02-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 32770**

**Obyekt nomi** «Xo'jayli tuman tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash (Ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

**Buyurtmachi** - Xo'jayli tuman tibbiyot birlashmasi.

**Bosh loyihachi** - "MODERN PROEKT NUKUS" MChJ.

**Litsenziya** AL-001952-sonli, 05.11.2021 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy tamirlash.

**Murojaat raqami:** № 32376

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 22 fevralda №351 son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Xo'jayli tuman tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash (Ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 541 850,903 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 3 911,746 ming so'mga kamaytirilib, 537 939,157 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 467 773,180 ming so'm.

QQS: 70 165,977 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 24 009,659 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tastiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Xo'jayli tuman tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash (Ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI

**Общество с ограниченной ответственностью  
«MODERN PROEKT NUKUS»**

**Сметы.  
По объекту**

Текущий ремонт зданий Ходжейлийского РМО  
(Многопрофильная семейная поликлиника)

Расчет ориентировочной стартовой стоимости.  
Ведомость потребных ресурсов.  
Ведомость объемов работ.

Директор

ООО «Modern proekt nukus»



Д.Ж.Ибраимов

**г. Нукус 2022г**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### Текущий ремонт зданий Ходжейлийского РМО (Многопрофильная семейная поликлиника)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с июля 2020 года по июнь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за IV квартал 2021г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ в бюллетене Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании дефектного акта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-квартал 2021г.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 467 773,180 тыс. сум

Четыреста шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят сум 00 тийин  
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 537 939,157 тыс. сум

Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч сто пятьдесят семь сум 00 тийин  
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими  
затратами заказчика: 561 948,816 тыс. сум

Пятьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестнадцать сум 00 тийин  
(сумма прописью)

ГИП:

Составила:



Фазылов А.

Ибраймов Дж.

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**Текущий ремонт зданий Ходжейлийского РМО (Многопрофильная семейная поликлиника)**

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с октября 2020 года по сентябрь 2021 года составила:

$2\,579\,220,335$  сум;

количество рабочих часов в месяц:

$163,92$  час;

часовая ставка:

$Sч = 2\,579\,220,335 : 163,92 = 15\,735,82$  сум/час;

рудозатраты по ресурсной смете:

$Траб = 1\,778,066$  чел/час;

основная заработная плата рабочих-строителей:

$Сзп = 1\,778,066 \times 15\,735,82 : 1000 = 27\,979,240$  тыс.сум;

отчисления на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$27\,979,240 \times 0,12 = 3\,357,509$  тыс.сум;

основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$27\,979,240 + 3\,357,509 = 31\,336,749$  тыс.сум.

№ смет	Наименование	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
		З/плата с отчислением /тыс. сум/							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-1	Ремонтные работы	1 778,066 30 664,749	122,840	331 759,944	0,00	0,000	0,000	0,00	362 547,533
	ИТОГО	1 778,066 30 664,749	122,840	331 759,944	0,000	0,000	0,000	0,000	362 547,533
	Заготовительно-складские расходы			6 635,199	0,000	0,000	0,000		6 635,199
	Транспортные услуги			16 587,997	0,000	0,000	0,000		16 587,997
	ИТОГО	1 778,066 30 664,749	122,840	354 983,140	0,000	0,000	0,000	0,000	385 770,729
	Прочие затраты подрядчика 20,87%								$385\,770,729 \times 0,2087 = 80\,510,351$
								ВСЕГО	466 281,081
	Затраты на страхование строительства 0,32%								$466\,281,081 \times 0,0032 = 1\,492,099$
								ИТОГО	467 773,180
								НДС 15%	70 165,977
								ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	537 939,157
	Прочие затраты заказчика							Затраты на ПСД	23 388,659
								Проведение экспертизы	621,000
								ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	561 948,816

Составил Ибрагимов Ж.

Проверил Фазылов А.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт зданий Ходжейлийского РМО (Многопрофильная семейная поликлиника)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт зданий Ходжейлийского РМО (Многопрофильная семейная поликлиника)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

Полы из релина ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>ПОЛЫ ИЗ РЕЛИНА</b>					
<b>1</b>	<b>E57-2-1</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>	<b>100М2</b>	<b>11,456</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	130,48384
<b>2</b>	<b>E11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/</b>	<b>100М2</b>	<b>11,456</b>	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	452,62656
2.2	009219	ВОДА	М3	3,5	40,096
2.3	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	23,37024
<b>3</b>	<b>E11-1-11-2 К=2</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 / ДОБАВЛЯТЬ 10ММ/ ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>11,456</b>	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	11,456
3.2	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,02	11,68512
<b>4</b>	<b>E11-1-56-2 ШНКДОП.12</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>11,456</b>	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	109,06112
4.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	63,23712
4.3	009219	ВОДА	М3	0,615	7,04544
4.4	031593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	10,3104
<b>5</b>	<b>E11-1-37-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ</b>	<b>100М2</b>	<b>12,53</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	589,6618
5.2	031688	КЛЕИ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,6265
<b>6</b>	<b>C111-9878</b>	<b>ГОМОГЕННЫЙ РЕЛИН АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОЛЩ 2ММ</b>	<b>М2</b>	<b>1278,06</b>	
<b>7</b>	<b>E11-1-40-3 ШНКДОП.6</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100М</b>	<b>10,738</b>	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	71,51508
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	14,28154
7.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	21,58338
7.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	75,166
7.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	75,166
7.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	429,52
7.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	171,808
7.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	282,4094
7.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	2824,094
<b>8</b>	<b>C1610-1053</b>	<b>ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПВХ /ДЛЯ МЕДИЦИНЫ/</b>	<b>М</b>	<b>1084,538</b>	
<b>9</b>	<b>C1610-2009</b>	<b>ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ</b>	<b>М</b>	<b>70,2</b>	
<b>ПРОЕМЫ</b>					
<b>10</b>	<b>E9-5-11-1 ШНКДОП.6</b>	<b>ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КОНСТРУКЦИЯХ:БЕТОННЫХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>2,1</b>	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15	31,5
10.2	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,1	6,51
10.3	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	100	210
<b>11</b>	<b>C126-9271</b>	<b>РУЛОННЫЕ ТКАНЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЕНЬ-НОЧЬ</b>	<b>М2</b>	<b>262,5</b>	
<b>САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
<b>12</b>	<b>E65-4-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН</b>	<b>100ПРИБ</b>	<b>0,05</b>	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	2,565
<b>13</b>	<b>E65-4-2</b>	<b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ</b>	<b>100ПРИБ</b>	<b>0,04</b>	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	2,5536
<b>14</b>	<b>E65-3-6</b>	<b>СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,85</b>	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	57,57	48,9345

15	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,5	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	10,825
15.2	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00035
15.3	074736	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	10	5
16	2407-1703	СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКОВИН ГОСТ 6924-73, ГОСТ 18297-80=СФ110Д	ШТ	5	
17	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,4	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	9,856
17.2	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
17.3	074741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛЕКТ	10	4
18	C138-1638	СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	4	
19	E65-6-3	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ШТ	0,85	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76,3	64,855
20	C138-1638	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	85	
21	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	9	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	63
22	2407-1833	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГИБКОЙ ШЛАНГОЙ	ШТ	90	

## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

23	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	1	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,32	6,32
24	ЦБ-3-593-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	1	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	88,3
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	25,6
24.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	4,08
24.4	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,31
25	150747-3011	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000K 220-240VAC PRIME LIGHT NV-LD40	ШТ	100	
26	ЦБ-3-591-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОКЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,78	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	25,116
26.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002457
26.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	79,56
27	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	78	
28	ЦБ-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	1,56	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	59,436
28.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,004914
28.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	159,12
28.4	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,6552
29	C1512-42	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 16А,250В	ШТ	156	

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

## ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1778,0655
---	----------------------------------	-------	-----------

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	103,11866
3	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	21,58338
4	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	6,51

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

5	2407-1703	СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКОВИН ГОСТ 6924-73, ГОСТ 18297-80=СФ110Д	ШТ	5
6	2407-1833	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГИБКОЙ ШЛАНГОЙ	ШТ	90
7	150747-3011	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000K 220-240VAC PRIME LIGHT NV-LD40	ШТ	100
8	C140-9219	ВОДА	М3	47,14144

9		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	210
10		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	75,166
11		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	75,166
12		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	429,52
13		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	171,888
14		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08
15		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,6
16	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,007371
17		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	282,4094
18		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	10,3104
19	C1610-1043	КЛЕИ "БУСТИЛАТ"	Т	0,6265
20	C111-9878	ГОМОГЕННЫЙ РЕЛИН АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОЛЩ.2ММ	M2	1278,06
21		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	2824,094
22	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПВХ (ДЛЯ МЕДИЦИНЫ)	M	1084,538
23	C1610-2009	ПОРОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ	M	70,2
24		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	35,05636
25	C126-9271	РУЛОННЫЕ ТКАНЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЕНЬ-НОЧЬ	M2	262,5
26		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	238,68
27	C130-1638	СИФОНЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	89
28		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00035
29		УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	5
30		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛЕКТ	4
31	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,9652
32	C1512-42	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, 16А, 250В	ШТ	156
33	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	78

Составил:  Ибраимов Ж.Проверил:  Фазылов А.