

“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”

“Сурхондарё миқтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК директори

А.Боқиев

“ \_\_\_\_\_ ” 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Музработ тумани ҳудудидаги ички йўлларини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун

**ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ**


Термиз ш. -2022 йил

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	«Termiz Grand Road Projekt» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Тахминий узунлиги 9.147 км (аниқ узунлик ўлчов ишларидан сўнг аниқлик киритилади)
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Музработ тумани
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
17	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
18	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул

19	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНК 2.07.01-03* “Шаҳарсозлик” талабларига мувофиқ лойиҳалансин;</li> <li>-Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин;</li> <li>- Режа ва бўйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, катнов кисмининг нишабликлари ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин;</li> <li>- Курилиш минтақасидаги муҳандислик тармоклари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви), фойдаланувчи ташкилотлар томонидан ўз ҳисобидан қучирилади.</li> <li>- Бетон йўлларда В22.5 (М-300) маркали бетон орқали қурилсин</li> <li>-Нуксонлар қайдномаси асосида бажарилади.</li> </ul>
20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

**Буюртмачи:**

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили



“ ” 2022 й.

**Бош лойиҳачи:**

«Termiz Grand Road Projekt» МЧЖ бош муҳандиси



Ф.Рустамов

2022 й.

## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш**

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	169 085 945
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	9 727 475
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	54 316 544
	<b>ИТОГО</b>	<b>233 129 963</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	27 975 596
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
<b>8</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>261 105 559</b>
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	39 165 834
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
-	Содержание службы заказчика	
<b>11</b>	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>300 271 392</b>

**ЗАКАЗЧИК**

М.П.

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:25-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50950**

**Objekt nomi** «"Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz Grand Road Projekt" MChJ

**Litsenziya** AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49622

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Mustaqillik" MFY "Tong Yulduzi" MFY, "Dehqonobod" MFY "Mehrigiyox" MFY, "Alpomish" MFY, "Yangi hayot" MFY "Oriyat" MFY, "Fayzobod" MFY, "Darvoza" MFY, Anorzor MFY, Obod turmush MFY, Yo'lchi MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-14,773km eni B=4,0-4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash

ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi L=322m B-4,5m beton qoplama;*

*Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;*

*Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi L=155m B-4,5m beton qoplama;*

*Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi L=650m B-4,5m beton qoplama;*

*Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari L=1000m B-4,5m beton qoplama;*

*Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi L=1100m B-4,5m asphalt qoplama;*

*Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;*

*Oriyat MFY Maktab ko'chasi L=400m eni B=4,5m, beton qoplama va uzunligi L=50m eni B=4,5m; asphalt qoplama yotqizish;*

*Fayzobod MFY Sharq yulduzi ko'chasi L=900m; eni B=4,5m shag'al qoplama;;*

*Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;*

*Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi L=400m; eni B=4,5m shag'al qoplama;*

*Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi L=1200m; eni B=4,5m shag'al qoplama;*

*Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;*

*Anorzor MFY Qo'shko'prik guzari ko'chasi L=1350m; eni B=4,5m shag'al qoplama;*

*Obod turmush MFY Yangi turmush ko'chasi L=2666m; eni B=4,5m shag'al qoplama;*

*Yo'lchi MFY M.Tursunzoda ko'chasi L=610m; eni B=4,5m shag'al qoplama;*

*Darvoza MFY Rabot ko'chasi L=270m B-4,5m asphalt qoplama yotqizish;*

*Anorzor MFY Shabada guzari ko'chasi L=1000m; B=4,5m asphalt qoplama yotqizish;*

Loyihada beton qoplama yo'llarda quyidagi ishlar: 25sm qum shag'al aralashmasidan asos yotqizish, M300 markali 14sm qalinlikda beton qoplama yotqizish, yo'l chetini 10sm qalinlikda QSHA bilan mustahkamlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha 12sm QSHA dan asos yotqizish, asos ustidan 0,5L/m<sup>2</sup> bitum to'kish hamda 5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 200 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

## 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4662500,228ming so'mni** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 3861283,833ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 579192,575ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 222023,820ming.so'm.

No	Yo'llarning joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha
1	Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi	10853,217	227917,554
2	Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi	13095,350	275002,342
3	Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi	6098,524	128068,996
4	Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi	19604,274	411689,746
5	Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari	31342,161	658185,379
6	Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi	25283,336	530950,053
7	Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi	13458,904	282636,979
8	Oriyat MFY Maktab ko'chasi	13813,640	290086,447
9	Fayzobod MFY Sharq yulduzi ko'chasi	20434,390	429122,199
10	Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi	4188,386	87956,110
11	Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi	1802,424	37850,909
12	Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi	5654,321	118740,749
13	Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi	4188,386	87956,110
14	Anorzor MFY Qo'shko'prik guzari ko'chasi	7023,196	147487,120
15	Obodturmush MFY Yangiturmush ko'chasi	15013,570	315284,962
16	Yo'lchi MFY Tursunzoda ko'chasi	3248,235	68212,940
17	Darvoza MFY Rabot ko'chasi	5897,017	123837,347
18	Anorzor MFY Shabada guzari ko'chasi	21024,490	441514,285
	<b>Jami</b>	<b>222023,820</b>	<b>4662500,228</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi

javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich





Музработ тумани Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-2666 м  
**НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	ПК бўйича				Узулиги М	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	КМ		ПК							
	дан	гача	боши	охир						
	1	2	3	4						
5	6					7		8	9	10
<b>Янги Турмуш гуари кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м (Шағал қоплама ётқизиш)</b>										
1	0	1	0+00	10+00	1000	Мавжуд йўл ҳолати ёз ойларидида туپроқ, қиш ойларидида лой эканлигини ва халқ талаб ва эътирозига асосланиб 20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш лойиҳада инобатга олинди	20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш	1000*4,5	м <sup>2</sup>	4500
<b>Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш L-400 м (Шағал қоплама ётқизиш)</b>										
1	0	0,4	0+00	4+00	400	Мавжуд йўл ҳолати ёз ойларидида туپроқ, қиш ойларидида лой эканлигини ва халқ талаб ва эътирозига асосланиб 20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш лойиҳада инобатга олинди	20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш	400*4,5	м <sup>2</sup>	1800
<b>Даҳнаижон кўчасини жорий таъмирлаш L-400 м (Шағал қоплама ётқизиш)</b>										
1	0	0,4	0+00	4+00	400	Мавжуд йўл ҳолати ёз ойларидида туپроқ, қиш ойларидида лой эканлигини ва халқ талаб ва эътирозига асосланиб 20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш лойиҳада инобатга олинди	20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш	400*4,5	м <sup>2</sup>	1800
<b>Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш L-356 м (Шағал қоплама ётқизиш)</b>										
1	0	0,356	0+00	3+56	356	Мавжуд йўл ҳолати ёз ойларидида туپроқ, қиш ойларидида лой эканлигини ва халқ талаб ва эътирозига асосланиб 20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш лойиҳада инобатга олинди	20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш	356*4,5	м <sup>2</sup>	1602
<b>Янги турмуш 2 кўчасини жорий таъмирлаш L-510 м (Шағал қоплама ётқизиш)</b>										
1	0	0,51	0+00	5+10	510	Мавжуд йўл ҳолати ёз ойларидида туپроқ, қиш ойларидида лой эканлигини ва халқ талаб ва эътирозига асосланиб 20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш лойиҳада инобатга олинди	20 см қалинликда ҚША дан қоплама ётқизиш	510*4,5	м <sup>2</sup>	2295

"Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК  
 бошқармаси вакили  
 Музработ ТИФУК вакили  
 Музработ тумани ободлашнинг тирив бошқармаси вакили  
 "Termiz Grand Road Project" МЧЖ вакили

