

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ISRO LOYINA"

Лицензия № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**на реставрационно-восстановительные по объекту:
"ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"**

КНИГА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

САМАРКАНД - 2022 г

4232200

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ISRO LOYINA"

Лицензия № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**на реставрационно-восстановительные по объекту:
"ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"**

КНИГА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

**ДИРЕКТОР
ООО "ISRO LOYINA"**

ГИП:



ИКРОМОВ Ж.К.

СИНДОРОВ С.А.

САМАРКАНД - 2022 г

**Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах
на реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ"**


№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Основная заработная плата рабочих-строителей	76 420 257
3	Отчисление на социальное страхование	9 170 431
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
5	Строительные материалы, изделия и конструкции	16 819 288
6	Транспортные расходы - 5%	840 964
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ (СМР):	103 250 940
7	Прочие затраты подрядчика - 18,11%	18 698 745
	Всего стоимость в договорных текущих ценах без НДС	121 949 685
8	НДС 15%	18 292 453
	Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС 15%	140 242 138
9	Прочие затраты заказчика - 5%	7 012 107
	Всего смета с учетом прочие затраты заказчика	147 254 245

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261 приложения №1 п.4 стартовой стоимости является ориентиром при проведении конкурсных торгов, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных торгов.

Данный расчет выполнена предварительно, на основании дистанционной связи с инспекцией, в связи с пандемией. В ходе выполнения работ будут внесены дополнения и по завершению работ будет составлен исполнительный расчет.

ДИРЕКТОР "ISRO LOYIHA":

ГИП:



ИКРОМОВ Ж.

СИНДОРОВ С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметно-ресурсному расчету по определению стартовой стоимости
на реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ"

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями приложения №1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу. Постановления Кабинетов Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09

1. Определяем стоимость по затратам:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость один чел/часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Сзп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}, \text{ где:}$$

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисляем среднечасовой заработной платы, производим по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi \text{ где:}$$

Змс - среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум/месяц;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан управления статистики сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по Самаркандской области с январь 2020 года по декабрь 2020 года составила .

Количество рабочих часов в месяц на 2020год – **2020 час/год : 12 = 171 час/месяц;**

Часовая ставка **Сч =**

18609,72 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете – **Траб =**

4106,47 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей – **Сзп =**

$$4106,47 \times 18609,72 = 76420257 \text{ сум;}$$

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы, согласно постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2011 год» №ПП-1449 от 26.12.2011 года;

$$76420257 \times 12\% = 9170431 \text{ сум;}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила: - **Сосн/зп + С соц.стр =**

$$76420257 + 9170431 = 85590688 \text{ сум;}$$

2. Затраты на эксплуатацию машин механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по мониторинг «Центр...» Госархитектстроя Республики Узбекистан цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где: **ЭМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах – маш/час;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет

0 сум.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots Смп,$$

где: **См1, См2, См3, Смп** – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций требуемого для строительства объекта;

$$Смп = N \times Цср. \text{ где:}$$

N – количество отдельного вида строительных материалов, изделий и конструкций требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена за единицу строительного материала, изделия и конструкция.

Стоимость строительных материалов – Смат = 16819288 сум.

Стоимость кабель и провод – Скаб = сум.

Стоимость оборудование – Соб = 0 сум.

4. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определены согласно письмо «Госархитектстроя» №352/11-05 от 31.01.2011 г., на кабельно-проводниковую продукцию принять до 1,5%, оборудования до 2% и остальные строительные материалы принять в размере до 5% с учетом заготовительный исходные расходом 2%

Стр. мат= 16819288 x 5% = 840964 сум.

Стр. каб= 0 x 1,5% = 0 сум.

Стр. об= 0 x 2% = 0 сум.

I. Структура прямых затрат.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)	Структура в %
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-	0,00
2	Основная заработная плата рабочих-строителей	76 420 257	74,01
3	Отчисление на социальное страхование	9 170 431	8,88
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	-	0,00
5	Строительные материалы, изделия и конструкции	16 819 288	16,29
6	Транспортные расходы	840 964	0,81
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ (СМР):	103 250 940	100

5. Прочие затраты подрядчика.

Согласно данным Госкомстат Республики Узбекистан управления статистики прочие затраты подрядчика по Самаркандская области за 2021 год определены в размере 18,11% от суммы прямых затрат.

Пп - прочие затраты - $103250940 \times 18,11\% =$ 18698745 сум.

Всего стоимость в текущих ценах без НДС - 121 949 685 сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС - 15% 140 242 138 сум

6. Прочие затраты и расходы заказчика.

Согласно временного положения «О порядке определения стоимости строительства договорных текущих ценах» приложения №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261, прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затраты на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора и другие расходов.

Прочие затраты заказчика 7 012 107 сум.

Всего по смете с учетом прочие расходы заказчика- 147 254 245 сум

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261 приложения №1 п.4 стартовой стоимости является ориентиром при проведении конкурсных торгов, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных торгов.

Данные стоимостные показатель носят рекомендательный характер и могут быть уточнены в процессе согласования договорной цены.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года №261 приложения №1 п.4 стартовой стоимости является ориентиром при проведении конкурсных торгов, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных торгов.

Данные стоимостные показатель носят рекомендательный характер и могут быть уточнены в процессе согласования договорной цены.

Смету составил

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №01-1

на реставрационно-восстановительные по объекту: "Чор-су" в г. Самарканде

Составлен в текущих ценах по состоянию

г.

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	ССН 8-20	Отбивка штукатурки стен и потолков	м2	260,0	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	0,9360	243,36
2	ССН 21-7 А-Б	Устройство инвентарных металлических лесов в интерьеры с послед разборкой	м3	1012	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	0,81	819,72
		Щиты настила	м2	0,05	50,6
3	ССН8-24-1	Штукатурка стен и поверхностей купола ганчевом раствором	м2	260,0	
	00001	Затраты труда рабочих	Ч/ч	2,262	588,12
		Алебастр	Тн	0,0284	7,384
		Краски сухие	Кг	0,01	2,6
		Столярный клей	Кг	0,132	34,32
5	E15-04-005-7	Водоэмульсионная окраска стен, потолков и поверхностей купола	100 м2	14,93	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	68,75	1026,44
		Краска водоэмульсионная	Тн	0,063	0,9406
		Шпатлевка клеевая	Тн	0,079	1,17947
		Шкурка шлифовальная	м2	0,88	13,1384
6	ССН4-18	Реставрация и воссоздание лестничных маршей из мраморных брусков сечением 20x40 см	м2	30,0	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	9,00	270,00
		Раствор кладочный	м3	0,03	0,90
7	ССН VI-1	Разборка майоликовых плит	10 м2	0,840	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	95,16	79,93
8	ССН-75-VII-12	Облицовка майоликовых плит прямолинейных поверхностей тимпанов	м2	8,40	
	00001	Затраты труда рабочих	м2	16,263	136,61
		Алебастр	Тн	0,032	0,2688
		Плитки глазурованные майоликовые	м2	1,05	8,82
9	ССН 75-VIII-40	Воссоздание панжары из майоликовых плит	м2	0,60	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	50,232	30,14
		Плитки глазурованные майоликовые	м2	0,55	0,33
		Проволка стальная	кг	5,5	3,3
		Алебастр	Тн	0,068	0,0408

10	ССН21-01	Устройство инвентарных лесов с последующий разборкой высотой до 16 метр	м2	32,0	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	0,7605	24,34
		Щиты настила	м2	0,05	1,6
11	ССН3-57	Шлифовка кирпичной поверхностей вручную от загрязнений и надписей	м2	9,2	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	9,516	87,55
		Наждачная бумага	м2	0,25	2,3
12	ССН8-18	Разборки забутовки из ганча бетона толь-до 15см	м2	8,4	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	0,585	4,91
13	ССН13-5-4	Очистка поверхностей резных дверей от пыли, грязи и многослойной окрасок II кот. Слож. Резьбы	дц/м2	2300	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	0,156	358,80
		Смывка	кг	0,02	46
		Растворитель	литр	0,01	23
14	Е1504-39-07	Лаковая окраска резных дверей б/цветный лаком за 2-раза	100 м2	0,46	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	22,99	10,58
		Лак б/цветный	тн	0,0255	0,01173
		Растворитель	литр	0,0007	0,000322
15	ССН3-16	Очистка и заделка швов повехностей большого купола отд местами цемент. Рас-ом	м2	190,0	
	00001	Затраты труда рабочих	ч/ч	2,242	425,98
		Раствор сложный	м3	0,004	0,76
		Итого затраты труда рабочих строителей	ч/ч	4109,77	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

на реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"

Составлен в текущих ценах

№ п.п.	Наименование ресурсов, оборудования,	Единица	Количество	Сметная стоимость	
				на.ед.изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4106,47	18 609,72	76 420 257
2	Отчисление на социальное страхование 12%	сум		0,12	9 170 431
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	сум			85 590 688
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
1	Щиты настила	м2	52,2	50000	2 610 000
3	Алебастр	Тн	7,6936	550000	4 231 480
4	Краска сухие	Кг	2,6	15500	40 300
5	Столярный клей	Кг	34,32	8500	291 720
6	Краска водоземulsionные	Тн	0,9406	5000000	4 703 000
7	Шпатлевка клеевая	Тн	1,17947	850000	1 002 550
8	Шкурка шлифовальная	м2	13,1384	23000	302 183
9	Раствор сложный	м3	0,760	480000	364 800
10	Плитки глазурованные майоликовые	м2	9,15	165 000	1 509 750
11	Проволока стальная	кг	3,3	11 000	36 300
14	Смывка	кг	46	15 000	690 000
15	Растворитель	литр	23,000322	15 840	364 325
16	Лак б/цветный	тн	0,01173	26 000 000	304 980
17	Наждачная бумага	м2	2,3	23 000	52 900
18	Раствор кладочный	м3	0,900	350000	315 000
	ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	СУМ			16 819 288



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Регистрон ансамбили директори

С.Самаров

“ 22 ” “ 07 ” 2022-йил.

Самарқанд шаҳрида жойлашган “ Чор Су савдо мажмуи ” маданий мерос объектида килиниши лозим бўлган таъмирлаш реставратсия ишлари бўйича

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

20.07.2022

Самарқанд ш.

Бизлар ким ; қуйидаги имзо чекиб далолатнома ёзувчилар Самарқанд вилоят маданий меърос объектларини таъмирлаш дирекцияси бошлиғи - Б.Абдуллаев. Самарқанд вилоят маданий мерос бошқармаси, маданий мерос объектларини асрашга доир ишларни режалаштириш ва илмий-техник назорат қилиш бўйича бош мутахассис - О.Шодиев. Самарқанд вилоят маданий мерос бошқармаси санъатшунос бош мутахассиси - Ж.Бобобеков. Регистрон мустақил дирекцияси реставратсия ишлари бўйича техник назоратчи - Д.Хақимов. Регистрон мустақил дирекцияси директорининг илмий ишлар бўйича мовуни - А.Саматов туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаки юқорида қайд этилган маданий мерос объектида қуйидаги таъмирлаш-реставратсиялаш ишлари амалга ошириш лозим.

1.	Отбивка штукатурки стен и потолков	100 м ²	2,6
2.	Устройство инвентарных лесов в интерьеры	м ³	1012,0
3.	Штукатурка стен и поверхностей купола ганчевом раствором	100 м ²	2,60
4.	Водоземulsionная окраска стен за 2 раза	100 м ²	10,90
5.	Водоземulsionная окраска потолков и поверхностей купола	100 м ²	4,03
6.	Реставрация и воссоздание лестничных маршей из мраморных брусков сечением 20х40 см	100 м ²	0,3
7.	Разборка майоликовых плит	10м ²	0,84
8.	Облицовка майоликовых плит прямолинейных поверхностей	м ²	8,4

	тимпанов		
9.	Устройство майоликовые панжары	M ²	0,6
10.	Устройство металлических лесов высотой до 6 метров для реставрации фасадов с предварительной разборкой на 4 местах	M ²	32
11.	Шлифовка вручную поверхности кирпичной кладки от загрязнений и надписей	M ²	9,2
12.	Разборка забутовки из ганчабетона толщиной до 15 см	M ²	8,4
13.	Окраска поверхности разных дверей от пыли, грязи и многослойной окрасок 6 шт дверей	M ²	23,0
14.	Очистка поверхности резных дверей безцветным лаком за 2 раза с двух сторон	M ²	46,0
15.	Очистка и заделка поверхности швов большого купола отдельными местами цементным раствором"	M ²	190

деб далолатнома тузамиз ва имзо билан тасдиқлаймиз:

Б.Абдуллаев

О.Шодиев

Ж.Бобобеков

Д.Хакимов

А.Саматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. Mukumiy ko'chasi, 94 uy., Tel.(91)534-38-80 Лицензия № КЛЭ-000089 от 16.07.2020г.



«TASDIQLAYMAN»

«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

МЧЖ direktori

И.М.Халикулов

«03» августа 2022 год

EKSPERT XULOSA № 05/08-2022

По рабочей смете:

реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"

Заказчик: СДА «РЕГИСТАН»

Источник финансирования: Собственные средства

Генпроектировщик: ООО «ISRO LOYIHA»

Лицензия: № АЛ-001917 от 20.01.2022г.

Генподрядчик: хоз. способом

1. Основание для составления сметы:

1.1. Дефектный акт по объекту:

реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	Отбивка штукатурки стен и потолков	м2	260,0	
2	Устройство инвентарных металлических лесов в интерьеры с послед разборкой	м3	1012	
3	Штукатурка стен и поверхностей купола ганчевом раствором	м2	260,0	
5	Водоземulsionная окраска стен, потолков и поверхностей купола	100 м2	14,93	

6	Реставрация и воссоздание лестничных маршей из мраморных брусков сечением 20х40 см	м2	30,0
7	Разборка майоликовых плит	10 м2	0,840
8	Облицовка майоликовых плит прямолинейных поверхностей тимпанов	м2	8,40
9	Воссоздание панжары из майоликовых плит	м2	0,60
10	Устройство инвентарных лесов с последующий разборкой высотой до 16 метр	м2	32,0
11	Шлифовка кирпичной поверхностей вручную от загрязнений и надписей	м2	9,2
12	Разборки забутовки из ганча бетона толь-до 15см	м2	8,4
13	Очистка поверхностей резных дверей от пыли, грязи и многослойной окрасок II кот. Сложная резьба	дц/м2	2300
14	Лаковая окраска резных дверей б/цветным лаком за 2-раза	100 м2	0,46
15	Очистка и заделка швов поверхностей большого купола отдельными местами цементным раствором	м2	190,0

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Сметная часть

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно представленным объемам работ заказчика.

Стоимость затрат труда (за 1чел/час) принята согласно данным Самоблстатуправления.

3. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

3.1. При рассмотрении сметной документации, выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,

3.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.

Основная з/плата рабочих-строителей, без учета начислений на социальное страхование – 76 420 257 сум.

Отчисление на социальное страхование – 12% – 9 170 431 сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 0 сум.

Строительные материалы, изделия и конструкции – 16 819 288 сум.

Транспортные расходы – 5% – 840 964 сум.

Итого прямые затраты – 103 250 940 сум.

Прочие затраты подрядчика 18,11% – 18 698 745 сум.

Итого стоимость в текущих ценах без НДС – 121 949 685 сум.

НДС 15% - 18 292 453 сум

Всего с НДС – 140 242 138 сум.

Прочие затраты заказчика – 5% – 7 012 107 сум.

**Всего по смете с учетом прочих затрат заказчика –
147 254 245 сум.**

Стоимость строительства объекта, рассчитанная проектной организацией, согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4), является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

- 4.1. В процессе проведения экспертизы в смету внесены коррективы согласно Локальному заключению и получены ответы.
- 4.2. Все замечания приняты, исправления внесены в смету.
- 4.3. По замечаниям и предложениям экспертизы внесены исправления и дополнения
- 4.4. Авторам проекта передать Заказчику откорректированную смету по замечаниям экспертизы.
- 4.5. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. В Ы В О Д Ы:

5.1. Рабочая смета:

**реставрационно-восстановительные по объекту: "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЧОР СУ" В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ"**

может быть рекомендована к дальнейшему рассмотрению и утверждению в установленном порядке, с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по п.п. 4.1-4.5. настоящего заключения.

Ведущий эксперт по АР части:

Халикулов М.П.

Главный специалист по КС части:

Ахмаджанов С.





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8960-175f-106f-ce7a-f421-3112-6654
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16
Ариза рақами: 20819264

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA
EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306423085

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000089

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306423085

Юридик шахснинг почта манзили: DAXVET KO'CHASI 1-B UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1682



КОПИЯ ВЕРНА