

ООО "ARX-IDEYA PROJEST"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКАНДЕ.

КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

САМАРКАНД - 2022 г

ООО "ARX-IDEYA PROJECT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКАНДЕ.

КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ООО "ARX-IDEYA PROJECT"
Директор



Халимов А.Э

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКАНДЕ

№ п.п.	Наименование затрат	ЦЕНА (всего в суммах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	153 511 159
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	24 134 760
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 390 880
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	179 036 799
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	32 423 564
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	211 460 364
8	НДС-15%	31 719 055
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	243 179 418

ГИП

Гаибов Р.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКУАНДЕ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1248	19338,75	24 134 760
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			24 134 760
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	128	1250	160 000
2	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	160	581	92 960
3	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	201,6	1700	342 720
4	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	227,2	3500	795 200
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1 390 880
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	19200	2435	46 752 000
2	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	1680	39609	66 543 120
3	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	1024	252	258 048
4	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	384	11957	4 591 488
5	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	58880	474,6	27 944 448
6	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYTAN	М	448	250	112 000
	ИТОГО	СУМ			146 201 104
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			7 310 055
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			153 511 159
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			179 036 799



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКУАНДЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость	
			в базисном уровне	
			на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1248	19338,75
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ		24 134 75
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	128	1250
2	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	160	581
3	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	201,6	1700
4	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	227,2	3500
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ		1 390 81
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	19200	2435
2	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	1680	39609
3	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	1024	252
4	ШТЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	384	11957
5	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	58880	474,6
6	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYTAN	М	448	250
	ИТОГО	СУМ		146 201
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ		7 310
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ		153 511
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ		179 036



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
 (локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКУАНДЕ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Номер	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			4	5
1	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (типа POLTAN LIGATURF)	100M2	16,0000	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			

г.о.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ШКОЛЫ №56 В Г. САМАРКУАНДЕ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
■	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (типа POLTAN LIGATURF)	100М2		16,0000
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД.-Ч	78	1248
2	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	8	128
3	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	10	160
4	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	12,6	201,6
5	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	14,2	227,2
6	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	1200	19200
7	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	105	1680
8	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	64	1024
9	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	24	384
10	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	58880
11	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYTAN	М	28	448
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:11-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56005

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand shahar 56-son umumta`lim maktab stadionini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand shahar XTB.

Bosh loyihachi - "ARX-IDEYA PROJECT" MChJ.

Litsenziya AL-000440 sonli 01.02.2022 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 53038

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand shahar XTB mudiri v.v.b. N. Suyarov tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-tonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-ton. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosida amalga oshiriladi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida «O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanan layotgan moddiy-tehnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi»dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarining ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'limgan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil apreligacha bo'lgan davrda o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19338,75 so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi .

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnomaga narxlarida QQS bilan 255 326,605 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 12 147,187 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnomaga narxlarida QQS bilan 243 179,418 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 1248,0 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Mijozga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Samarqand shahar 56-sod umumta`lim muktab stadionini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sod, 03.07.2003 yildagi 302-sod qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnomaga narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mu'taxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich