



«УТВЕРЖДАЮ»

О. Главный инженер
ул-лойиха бюроси»

Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование объекта | 4P160 «Урганч ш. - Гурлан ш. - Мангит ш. - Туркменистон Республикаси чегараси» автомобиль йўлининг 5-75 км кисмини реконструкция килиш |
| 2. Стадия проектирования | ТИА |
| 3. Заказчик | |
| 4. Сроки производства работ | |
| 5. Стоимость работ | |
| 6. Местонахождение мостовых переходов | Хорезмская область, а/д 4P160 на км 6; 10.0, 10.3, 10.9, 11.9, 13.9, 17.5, 18.8, 19.5, 20.3, 23.7, 27.9, 30.4, 34.3, 36.7, 39.1, 47.1, 47.7, 51.9, 52.8, 54.1, 61.6, 64.3, 69.4 |
| 7. Категория дороги | I |
| 8. Длина моста | Длина существующего сооружения 11.36м |
| 9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки. | |
| 10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды | |
| 11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства | |

Составил

М. Усманов