

*Андижон вилояти Избоскан тумани "Кўзай" МФЙ
худудида ичимлик ва оқова сув иншооти ҳамда
тармоқлари қурилиши объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Андижон – 2022 йил

| | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Буюртмачи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль кунги № 22-сонли йиғилиш баёни |
| 3. | Қурилиш тури | Янги қурилиш |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Бюджет маблағлари ҳисобидан |
| 5. | Буюртмачи реквизити | Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000300974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан |
| 8. | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | <p>Янги қурилиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МФЙ ҳудудида 1 ичимлик сув иншооти (кудук)ни қуриш: (гидрогеология ҳулосасига асосан) - Иншоот ҳудудига бир дона сув минораси (каркасной) ўрнатиш (баландлиги ва ҳажми лойиҳа ишлаб чиқишда аниқланади); - Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш; - Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (қуввати лойиҳада аниқланади); - Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёқиш ускунаси билан жихозлаш; - Туман ҳудудий электр тармоқлари корхонаси томонидан тақдим этилган “техник шарт” га асосан юқори кучланишли ҳаво линиясини қуриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; (узунлиги ва қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - Сув иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр ҳисоблаш ускунаси ўрнатиш; <p>- Ичимлик сув тармоғини қуриш: (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда</p> |

аниқланади);

- Янги қуриладиган сув иншоотидан кўп қаватли уйларга қадар асосий ва ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: (узунлигига ва диаметрига лойихалаш жараёнида аниқлик киритилади)

Оқова сув иншооти қуриш:

- локал оқова сув тозалаш иншоотини қуришда “Ўзсувтаъминот” АЖ томонидан 2022 йил 28 апрел кунги ишлаб чиқилган техник талабларни қўллаш;

- Оқова сув тозалаш иншоотини қуриш (қуввати лойихани ишлаб чиқишда аниқланади);

- Иншоотни замонавий ва энергия тежамкор ускуна ҳамда жихозлар билан жихозлаш.

- Енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (базалтли, оқ рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангли) қўллаш;

- том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш;

- пойдеворда кулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш;

- эшик ва деразаларда пластик ромлардан фойдаланиш;

- насос станцияси пол қисмини мармар бўлақларидан (бречка ва мозайка усулида) қилиш;

- Янги қуриладиган оқова сув иншоотини юқори ҳаво линияларини ториб, электр трансформатор подстанциясини ўрнатган ҳолда электр таъминотига улаш; (қуввати лойихани ишлаб чиқишда аниқланади);

- Иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларни тортиш, тунги ёритиш мосламалари, замонавий (АСКУЭ) электр ҳисоблаш ускуналари ўрнатиш;

- Худуддаги асосий йўлақлар бетон қопламали, кам катновли йўлақларга қум-шағалли қопламаларни қўллаш;

- Темир дарвоза ўрнатиб уни кулранг рангига бўяш, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш;

- Иншоот ҳудудини ободонлаштириш ҳамда турли хилдаги манзарали арчалар билан иншоотни бойитиш.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Оқова сув тармоғини қуриш: (Қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқ кириталид);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Янги қуриладиган оқова сув тозалаш иншоотига қадар SN8 маркали (гофрированная труба) ички ҳамда магистрал оқова сув тармоқларини қуриш (узунлиги ва диаметрига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади); - Оқова сув тозалаш иншоотидан чиқувчи ташлама тармоғини доимий оқар сувга қадар бўлган қисмини қуриш; |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | <ul style="list-style-type: none"> - Сув манбаасидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагич (расходомер) ускунаси ўрнатиш; - Назорат кудуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (отверцияланган) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув кудуклари (колодецларни ўрнатиш). - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган қолцолардан фойдаланиш; - Назорат кудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - Марказий оқова сув тармоғини лойиҳалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиҳа 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин; |
| | Иншоот иш режими | Доимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 13. | Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар | "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС) |
| 14. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойиҳада аниқланади |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022 йил |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |

| | | |
|-----|---|---|
| 17. | Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шароитлари | <ul style="list-style-type: none"> - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши. |
| 19. | Лойиҳалаш учун махсус шартлар | <ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин. |
| 20. | Ҳисоб-китоблар варианти | Талаб этилмайди |
| 21. | Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар | Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан |

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ш.Матмусаев