

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор  
АО «ХОРАЗМ ХУДУДИЙ  
ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ»



С.М.Берегин

2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (РП)

«Строительство ВЛ-110 кV протяженностью 2x0,15 км и ПС 110/35/10 кV с двумя трансформаторами мощностью 2x6300 кVA, строительство ВЛ-35 кV протяженностью 2x0,1 км и ПС 35/0,4 кV с двумя трансформаторами мощностью 2x2500 кVA для электроснабжения мебельного комплекса на территории махалли «Дустлик» в Ханкинском районе Хорезмской области»

г. Ургенч - 2022 год

№№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «XORAZM NET»
2	Основание для разработки РП	2.1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5155 от 21.06.2021 года «О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах республики» и № ПП-271 от 06.06.2022 года «О мерах по созданию в регионах и обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктурой специальных экономических и малых промышленных зон»
3	Наименование проектной организации	Определяется тендерными торгами
4	Вид строительства	Новое строительство.
5	Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство.	Не требуется.
6	Состав, основные показатели и характеристики проектируемых объектов	6.1. Строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 2x0,15 км и ПС 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 2x6300 kVA. 6.2. Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 2x0,1 км и ПС 35/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 2x2500 kVA. 6.3. Выполнить проект РЗиА в необходимом объеме. 6.4. Выполнить проект АИИСКУЭ и СДТУ в объеме технических условий.
7	Режим работы предприятия	365 дней в году, круглосуточно
8	Место реализации проекта	Хорезмская область
9	Период реализации проекта	2022-2023 гг. .
10	Источники финансирования	Собственные средства заказчика
11	Исходные данные, предоставляемые заказчиком до начала работ	Задание на проектирование, Транспортная схема завоза и вывоза материалов, Материалы по отводу земель под строительство ВЛ-110/35 kV, ПС 110/35/10 kV (АПЗ). Заказчик обязуется до начала проектирования представить информацию устанавливаемых оборудования от завода-поставщика, т.е. технические каталоги и руководство по эксплуатации применяемых оборудования в рамках реализации данного проекта. Не учтенные исходные данные предоставляемые заказчиком передаются проектной организации согласно градостроительным нормам: «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений» «ШНК 1.03.01-16».
12	Варианты реализации проекта	Не требуется
13	Требования к производству инженерных изысканий	Инженерные изыскания по трассам ВЛ и ПС выполняются на основании ШНК 1.02.07.-09 "Инженерные изыскания для строительства" в необходимом объеме со стороны проектной организации.

14	Особые условия строительства	Сейсмичность, группа позадачности грунтов, высота грунтовых вод и другие принимается по материалам инженерно-технических изысканий.
15	Основные требования к проектным решениям	При проектировании применить современное энергоэффективное оборудование, тип и технические характеристики определить проектом.
16	Требования к благоустройству и рекультивации	Не требуется.
17	Требования к проектированию	Разработать согласно «Норм технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 kV», требований ПУЭ РУз, строительных норм и правил (ШНК и КМК) и другими действующими нормативами Республики Узбекистан.
18	Требования к ценообразованию	Расчет стоимости строительства объекта выполнить в соответствии с действующими нормативами Республики Узбекистан.
19	Дополнительные требования	-комплектация строительства объекта электротехническим оборудованием и строительными конструкциями должна предусматривать их максимально возможную поставку заводами-изготовителями РУз; -стартовая стоимость строительства определяется после завершения проектных работ; -проектными решениями должна быть предусмотрена следующая схема эксплуатации объекта: -оперативная подчинённость электротехнического оборудования ПС - ОДС АО «XORAZM NET»; электроснабжения - силами и средствами соответствующих служб АО «XORAZM NET».
20	Сроки разработки РП	60 дней.
21	Источник финансирования	Собственные средства заказчика
22	Продолжительность проектирования	По графику к договору
23	Рассылка проектно-сметной документации	2 экз. АО «XORAZM NET». 1 экз. АО «Региональные электрические сети».

**«ЗАКАЗЧИК»**

**Технический директор  
АО «ХОРАЗМ ХУДУДИЙ  
ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ»**



**О.И.РАДЖАПОВ**