

Договор № 16/08 На выполнение работ

«16» август 2022 г.

ООО «GOOD ASIAN GROUP» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хаитбаева И.Ж. действующего на основании Устава с одной стороны, и вспомогательной школа № 23 именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Мамонтовой Г. действующего на основании устав с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определённые настоящим договором работы, которые расписываются в утвержденной смете считающейся неотъемлемым приложением настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты работы и оплатить их.

Проектно сметная документация разработана - ООО «Simonur Arch Design».

Состав и содержание технической документации: проектно-сметная документация.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО АДРЕСУ: Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЗАКОВАТ 7** именуемая в дальнейшем работа.

Для выполнения указанных работ заказчик обязуется предоставить срок в течение 30-ти рабочих дней.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной «Заказчиком» и «Подрядчиком». Общая стоимость работы по настоящему договору устанавливается в сумме **992 077 077 (Девятьсот девяносто два миллиона семьдесят семь тысяч семьдесят семь.)** сум с НДС.

Оплате «Заказчиком» подлежат все работы, выполненные «Подрядчиком» в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной «Подрядчиком» и принятой «Заказчиком» к оплате в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия «Заказчика», досрочно.

2.3. Оплата работ производится путем перечисления «Заказчиком» **в начале 30%- предоплата** от общей суммы договора сумма которого составляет **297 623 123,10** (Двести девяносто семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи сто двадцать три сум 10 тийин) с НДС, **затем по этапно оплачивается 70%** сумма которого составляет **694 453 953,90** (Шестьсот девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три сум 90 тийин) с НДС в соответствии с каждым обоюдно утвержденными промежуточными актами выполненных работ и счёт фактуры на расчетный счет подрядчика в течении 5-ти банковских дней.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: в течении 10-ти дней с момента поступления аванса.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: с момента поступления аванса 30 рабочих дней.

3.3. Срок сдачи промежуточных этапов выполнения работ, по мере выполнения, каждый месяц.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком, и действует до **31 декабря 2022 г.**

4.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие договору сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Строительные работы осуществляются иждивением «Подрядчика».

5.2. «Подрядчик» обязуется предоставить все материалы.

5.3. Срок завоза материалов и оборудования по видам: после поступления аванса на расчетный счет подрядчика.

5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет «Подрядчик».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 6.1 «Подрядчик» обязан:
- 6.2. Выполнить работу с надлежащим качеством.
- 6.3. Выполнить работу в сроки, указанные в п.п. 3.1 и 3.2. настоящего договора.
- 6.4. Передать результаты «Заказчику» на основании акта приемки выполненных работ.
- 6.5. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в течение 10-ти дней, если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
- 6.6. «Подрядчик» обязан выполнить работу своими силами и привлеченными «Субподрядными» организациями.
- 6.7. Гарантировать качество выполненных работ в течении (шесть) 6 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ, при условии правильной эксплуатации.
- 6.8. «Подрядчик» имеет право:
- 6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате цены указанной в пункте 2. Настоящего Договора, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.
- 6.10. «Заказчик» обязан:
- 6.11. Для выполнения указанной Работы в пункте 1.1 настоящего договора: Предоставить Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора необходимую проектную и сметную документацию, строительную площадку на период строительства объекта и его завершения, технические условия.
- 6.12. В течение 3 дней после получения от «Подрядчика» извещения об окончании работы либо по истечении сроков, указанных в п.п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, осмотреть и принять результаты работ и провести контрольный обмер, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику».
- 6.13. Оплатить работу по цене, указанной в обоюдно утвержденных актах выполненных работ указанной в пункте 2.1, в течение 5-ти дней с момента приёма результатов работы.
14. «Заказчик» имеет право:
- 6.15. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.
- 6.16. Расторгнуть договор в любое время до сдачи ему результатов работ, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о расторжении «Заказчиком» договора. При этом заказчик также обязан возместить подрядчику убытки в соответствии с текущим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз.
- 7.2. За просрочку выполнения работы «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не более 50% от общего объёма невыполненных работ.
- 7.3. За не сохранность завезенных материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.
- 7.4. За допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательных для сторон настоящего договора, строительных норм, «Подрядчик» за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости соответствующего фрагмента, по которому допущено отступление.
- 7.5. В случае просрочки оплаты согласно пункта 2.3 «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.
- 7.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.
- 7.7. При выполнении ремонтных работ за состояние техники безопасности и пожарной безопасности на объекте полностью несет ответственность «Подрядчик»
- 7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
- 7.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Чирчикский межрайонный экономический суд.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

- 8.1. «Подрядчик» обязан направлять «Заказчику» письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и при окончании всех строительных работ.
- 8.2. В 3-х дневный срок, с даты получения извещения, «Заказчик» обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический Суд города Чирчика Ташкентской Области.

9.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Законом РУз. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

У «Подрядчика» хранится один экземпляр, а у «Заказчика» два экземпляра договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИНН


Юрид. адрес

Телефон

Расч/счет

в банке

МФО



ПОДРЯДЧИК: ООО "Good Asian Group"

ИНН

Юрид. адрес

Телефон

Расч/счет

в банке

МФО

302 573 955

г.Ташкент, Юнусабад-5, 5/49.

+99899 493 17 94

2020 8000 0002 0867 0001

ТФ АТБ
«Хамкорбанк»г.Ташкента

00443

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Директор

М.П.

Мамонов Г.И.



ПОДРЯДЧИК:

Директор

М.П.

Хаитбаев И.Ж.

Юрист

Дусметов З.К.



15.08.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOOD ASIAN GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOOD ASIAN GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.04.2013

008225-10

ro'yxat raqamii yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Ezana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302573955

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 5-MAVZE, 5-UY, 49-XONADON.,

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'liq nomi).



Q. Chirg'ina
Q. Chirg'ina



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА**

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувохнома қўшилган қиймаг солиғи тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

ООО "GOOD ASIAN GROUP"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

302573955

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

5-MAVZE,5-UY,49-XONADON

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

326030107702

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАҒИ:

26.06.2020





ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23
Г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР: МАМОНТОВА Г.М.

"6" июля 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Мы, нижеподписавшиеся, представители заказчика вспомогательной школы №23 в лице членов ревизионной комиссии: Директор Мамонтова Г.М., Бухгалтер Есиркепова М.А., ХИБДУ Хамитова Ф.А., УТИБДУ Эргашева У.М., сего числа составили дефектный акт на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО АДРЕСУ: Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЗАКОВАТ 7

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: 1-ЭТАЖ				
КОРИДОР				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2		0,26
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2		1,2855
3	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М		1,216
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3		51,42
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		1,5455
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ	100М2		1,5455
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100М2		1,5455
8	ПЛИТИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60СМ К=1,05	М2		162,2775
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М		1,216
10	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М		121,6
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		4,574
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		4,574
13	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		4,574
14	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2		4,574
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		2,7444
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		1,8296
17	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		1,5132
18	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2		1,5132
19	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 М2		1,5132




20	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	0,1716
21	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	0,1726
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,1726
23	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	1,216
24	ТЯГА	M	121,6
ФОЙЕ			
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,576
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ *	100M2	0,576
27	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ	100M2	1,5455
28	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	0,216
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100M2	0,576
30	ПЛИТИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60СМ К=1,05	M2	60,48
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0,216
32	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M	21,6
33	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,754
34	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,754
35	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	0,754
36	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,4524
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,3016
38	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,576
39	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,576
40	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	0,576
41	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ КОЛОННЫ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,128
42	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ КОЛОННЫ	100M2	0,754
43	ПЕРФОУГОЛ	M	32
44	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	0,312
45	ТЯГА	M	31,2
УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ И АУДИТОРИИ			
46	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	4,0892
47	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	4,0892
48	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	4,0892
49	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	11,2672
50	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	11,2672

51	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	11,2672
52	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	6,76032
53	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	4,50688
54	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	0,4624
55	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ОТКОСОВ	100 M2	0,4624
56	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,4624
57	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	3,133
58	ТЯГА	M	313,3
КУХНЯ			
59	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,504
60	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,504
61	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,504
62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	0,504
63	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	1,406
64	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100M2	1,406
65	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,406
66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100M2	0,576
67	ПЛИТИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60СМ К=1,05	M2	52,5
68	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0,384
69	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M	38,4
РАЗДЕЛ: 2-ЭТАЖ			
КОРИДОР			
70	ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: СВЫШЕ 5 М2	100M2	1,77732
71	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	1,77732
72	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	1,36192
73	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	5,2601
74	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	5,2601
75	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	5,2601
76	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	3,15606
77	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,10404
78	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	1,74018
79	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,74018
80	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	1,74018
81	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	0,1716

82	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	0,1726
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,1726
84	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	1,216
85	ТЯГА	М	121,6
УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ И АУДИТОРИИ			
86	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	4,5932
87	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	4,5932
88	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	4,5932
89	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	11,2672
90	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	11,2672
91	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	11,2672
92	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	6,76032
93	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	4,50688
94	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	0,4624
95	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ОТКОСОВ	100 M2	0,4624
96	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100M2	0,4624
97	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	3,18
98	ТЯГА	М	318
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО			
99	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	25
100	ПРОВОД 2Х2,5 УЗКАБЕЛ МЕДНЫЙ	М	1500
101	ПРОВОД 2Х1,5 УЗКАБЕЛ МЕДНЫЙ	М	1000
102	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,6
103	РОЗЕТКА ДВОЙНОЙ	ШТ	60
104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,38
105	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	38
106	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ [ШТАНГАХ] С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 #/СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ/	100ШТ	2,16
107	СВЕТИЛЬНИК "LED"	ШТ	216

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1. Бухгалтер
2. ХИБДУ
3. УТИБДУ


 _____ Есиркепова М.А.

 _____ Хамитова Ф.А.

 _____ Эргашева У.М.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

ООО «SIMONUR ARCH DESIGN»

Лицензия № АЛ-001975 от 22.11.2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО
АДРЕСУ: Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЗАКОВАТ 7**

(по замечаниям экспертизы)

Директор



Д.А.Акбарова

Ташкент 2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО АДРЕСУ Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЗАКОВАТ 7

(по замечаниям экспертизы)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан » и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + C_{пп})$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование

$C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$C_{ч} =$	29 659,19 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	$\text{Траб} =$	12 977,73 Чел.Час	
	$C_{зп} =$	384 908 815 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times C_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{эм} = 5\,879\,287,56 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

См = 328 351 390,08 сум

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

Co = 0,00 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	384 908 815	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	5 879 288	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	328 351 390	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	9 539 292	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
7	Перевозка грузов	0	сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		728 678 785	сум

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 19,00\%$$

$$Пп = 138 448 969 \text{ сум}$$

Итого с прочими подрядчика : 867 127 754 сум

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС C= 867 127 754 сум

НДС 15% C= 130 069 163 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15% C= 997 196 917 сум

Составил

Аббарова Д.А.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО АДРЕСУ: Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ.
ЗАКОВАТ 7**

(по замечаниям экспертизы)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	337 890,682
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	384 908,815
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	5 879,288
5	Итого прямых затрат	728 678,785
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	138 448,969
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	867 127,754
	НДС 15%	130 069,163
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	997 196,917
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	997 196,917

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

школа №23

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО SIMONUR ARCH DESIGN

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №23 ПО АДРЕСУ: Г.ЧИРЧИК, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЗАКОВАТ 7

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
(по замечаниям экспертизы)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе	728 678 785 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	384 908 815 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5 879 288 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	337 890 682 сум
	0 сум

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12977,7251	29 659,19	384 908 815
			ИТОГО				384 908 815
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	9,25839	0,00	0
2	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	155,886213	866,00	134 997
3	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	545,774892	1 257,00	686 039
4	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	23,6532	0,00	0
5	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,75	0,00	0
6	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	2,196875	17 100,00	37 567
7	001195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	34,302276	19 346,00	663 612
8	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	130,25	0,00	0
9	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	32,5806997	0,00	0
10	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1812,10171	1 257,00	2 277 612
11	001603	C211-601	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	1,94599375	0,00	0
12	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	4,88585	0,00	0
13	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	24,95515	0,00	0
14	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	47,8206	0,00	0
15	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	55,314575	0,00	0
16	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,96	0,00	0
17	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,9108002	0,00	0
18	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,1172321	0,00	0
19	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,75	0,00	0
20	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	44,94336	1 350,00	60 674
21	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	780,111758	2 500,00	1 950 279
22	003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	54,342	1 257,00	68 308
			ИТОГО	СУМ			5 879 288
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							


МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60CM K=1.05	M2	162,2775	140 000,00	22 718 850
2		2	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M	121,6	32 000,00	3 891 200
3		3	ТЯГА	M	121,6	24 000,00	2 918 400
4		4	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60CM K=1.05	M2	60,48	140 000,00	8 467 200
5		5	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M	21,6	32 000,00	691 200
6		6	ПЕРФОУГОЛ	M	32	3 200,00	102 400
7		7	ТЯГА	M	31,2	24 000,00	748 800
8		8	ТЯГА	M	313,3	24 000,00	7 519 200
9		9	ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ 60X60CM K=1.05	M2	52,5	140 000,00	7 350 000
10		10	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M	38,4	32 000,00	1 228 800
11		13	ТЯГА	M	121,6	24 000,00	2 918 400
12		14	ТЯГА	M	318	24 000,00	7 632 000
13		17	РОЗЕТКА ДВОЙНОЙ	ШТ.	60	25 000,00	1 500 000
14		18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ.	38	24 000,00	912 000
15		19	СВЕТИЛЬНИК "LED"	ШТ.	216	78 000,00	16 848 000
16	009219	C140-9219	ВОДА	M3	38,3232014	0,00	0
17	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	3,5853	385 000,00	1 380 341
18	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	2,109	385 000,00	811 965
19	014352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	M3	5,6562	83 000,00	469 465
20	022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	29,55042	445 000,00	13 149 937
21	030325	C1610 1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,19003039	26 500 000,00	5 035 805
22	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	T	0,00040858	9 500 000,00	3 881
23	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	45	26 500,00	1 192 500
24	030475		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	32,5	9 500,00	308 750
25	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,9	26 500,00	23 850
26	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,395746	650 000,00	257 235
27	030825		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ.	24,32	2 500,00	60 800
28	030826		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3.5X9.5	1000 ШТ.	0,064	2 500 000,00	160 000
29	030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	T	0,0032	1 850 000,00	5 920
30	030848		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ КНАУФ ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	13,44	16 500,00	221 760
31	030850		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100M	0,096	0,00	0
32	030873		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	M	8,96	9 500,00	85 120
33	030874		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	M	25,6	9 500,00	243 200
34	030876		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ.	8,96	8 200,00	73 472
35	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,04034892	0,00	0
36	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	1,2520305	9 500 000,00	11 894 290
37	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,31114703	25 000 000,00	7 776 676
38	031087		КРАСКА	КГ	7,5	0,00	0
39	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	T	0,65949414	14 500 000,00	9 562 665
40	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,1088925	16 200 000,00	1 764 059
41	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,15568084	0,00	0
42	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	1,32053178	1 150 000,00	1 518 612
43	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	1,228025	1 420 000,00	1 743 796
44	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	1405,70424	16 500,00	23 194 120

45	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0,0625	0,00	0
46	034501	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,05624	0,00	0
47	035510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1406	0,00	0
48	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА). МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,03911117	0,00	0
49	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	11 714202	0,00	0
50	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	43,9694	40 000,00	1 758 776
51	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	3904,734	2 200,00	8 590 415
52	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	1561,8936	2 200,00	3 436 166
53	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	М	1952,367	2 200,00	4 295 207
54	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	937,13616	2 200,00	2 061 700
55	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	937,13616	2 200,00	2 061 700
56	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	1,06030974	1 450 000,00	1 566 449
57	040969		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,03253945	0,00	0
58	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	22,7278692	0,00	0
59	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	140,6	65 000,00	9 139 000
60	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	32,128825	1 150 000,00	36 948 149
61	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,057582	7 630 000,00	439 351
62	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	5,142	65 000,00	334 230
63	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	4,6278	65 000,00	300 807
64	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	51,42	65 000,00	3 342 300
65	045527		БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	7,75	0,00	0
66	045687		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	99,96	0,00	0
67	046163		СКОБЫ	10ШТ	700	0,00	0
68	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	6638,0478	9 500,00	63 061 454
69	051452	C123-352	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	137,55392	28 200,00	3 879 021
70	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	3	0,00	0
71	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	122,5	0,00	0
72	064080		КРЮК	ШТ	440,64	0,00	0
73	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	75	0,00	0
74	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	4,4064	0,00	0
75	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	3	0,00	0
76	065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	20,75	0,00	0
77	076848		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	0,1792	0,00	0
78	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛОЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,252	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			307 601 390
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		9 228 042
			ВСЕГО	СУМ			316 829 432
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		15	ПРОВОД 2X2,5 УЗКАБЕЛ МЕДНЫЙ	М	1500	9 500,00	14 250 000
2		16	ПРОВОД 2X1,5 УЗКАБЕЛ МЕДНЫЙ	М	1000	6 500,00	6 500 000
			ИТОГО	СУМ			20 750 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		311 250
			ВСЕГО	СУМ			21 061 250
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			337 890 682
			ВСЕГО	СУМ			728 678 785

		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			138 448 969
		ИТОГО	СУМ			867 127 754
		ИТОГО	СУМ			867 127 754
		НДС 15%	СУМ			130 069 163
		ВСЕГО	СУМ			997 196 917



Handwritten signature in blue ink.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4892-0061-9bd5-8199-41f4-8227-3074
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-22
Ариза рақами: 38295652

Хужжат берилган: SIMONUR ARCH DESIGN
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308852334

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"SIMONUR ARCH DESIGN" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 22-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001975

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308852334

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani XADRA MAVZESI, 11A-UY, 16-XONA

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9884





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SIMONUR ARCH DESIGN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SIMONUR ARCH DESIGN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.09.2021

1030652

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308852334

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, XADRA, 11a, 16,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 25-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52780

Obyekt nomi «Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Zakovot ko'chasi, 7 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab.

Bosh loyihachi - «Simonur Arch Design» MChJ.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 22 - noyabr 2021 - yilda berilgan AL - 001975 - son litsenziya.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 50683

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab direktori G. M. Mamontova tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash bo'yicha topshiriq.

2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab direktori G. M. Mamontova tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.

3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab va «Simonur Arch Design» MChJ o'rtasida 2022 - yil 8 - iyulda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 452994 - son shartnoma (lot № 22111008522879).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektni joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 1 112 229,828 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 13 454,528 kishi/soatni

tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. «Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Zakovot ko'chasi, 7 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab binosini joriy ta'mirlash» ishlarida bino ichki qismida demontaj ishlarini bajarib, pardoqlash ishlarini bajarish hamda to'k o'tkazgichlarni yangilab, LED Yoritgichlar o'rnatish ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29 659,19 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.

4. Kabel maxsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 1,5%.

5. Pudratchining boshqa xarajatlari - 19%.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

7. Binoning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 - yil 11 - iyundagi 261 - son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida elektr muhandislik ta'minoti joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 115 032,911 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 997 196,917 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonqonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi

tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. «Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Zakovot ko'chasi, 7 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi, Chirchiq shahar imkoniyati cheklangan bolalar uchun 23 - sonli ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab binosini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 997 196,917 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 337 890,682 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 384 908,815 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 5 879,288 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 138 448,969 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 130 069,163 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan

shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132621 на приобретение текущего ремонту зданий вспомогательная школа 23 г.Чирчика ул.Заковат 7

Способ проведения электронный

Дата 11.08.2022

Время рассмотрения 11.08.2022 15:30

Конкурсная комиссия Чирчик шаҳар 23-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус ёрдамчи мактаб, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMOTOVA GULNARA MAMATOVNA	23-sonli IYo maktab direktori	23 мактаб
Секретарь комиссии	TAJIYEVA MA'MURA ASTONOVNA	kadrlar bo'yicha menejer kotiba	23-sonli IYo maktab
Член комиссии	YESIRKEPOVA MALIKA ANARBAYEVNA	Hisobchi	23-sonli IYo maktab
Член комиссии	ISXAKOVA IRINA GENJEBAYEVNA	Kasaba uyushma raisi	23-sonli IYo maktab
Член комиссии	XAMITOVA FIRUZA ABDURASHITOVNA	XIBDO'	23-sonli IYo maktab
Член комиссии	QOSIMOVA ZOHIRA ANVAROVNA	hamshira	23-sonli IYo maktab

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.08.2022 года № лота 132621.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	текущему ремонту зданий вспомогательная школа 23 г.Чирчика ул.Заковат 7
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	997 196 917.00
Стартовая сумма	997 196 917.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Критерии №9 Сроки сдачи выполнения строительных работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса лично должен ознакомиться с объемом работ выезжая на объект и объявить о сроках сдачи объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	15	100	12	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	15	15	3	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	15	100	12	Экспертная		

Критерий №2 Критерии №2 Наличие материально технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимую материально техническую базу: 1. Собственный офис 2. Собственный производственный цех металлоконструкций, 3. Собственный производственный цех по изготовлению окон и дверей, 4. Складские помещения для хранения строительного материала, 5. Собственные земельные участки для строительной техники, механизмов и оборудования

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	15	100	15	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	15	15	5	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	15	100	10	Экспертная		

Критерий №3 Критерии №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить достоверные заверенные печатью подтверждающие документы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	5	100	4	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	5	5	2	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	5	100	4	Экспертная		

Критерий №4 Критерии №6 1. Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник должен иметь категорию как минимум ССС в электронном рейтинге строительно-подрядных организаций Республики Узбекистан 2. У участника конкурса должна быть дополнительная доступная достоверная информация в социальных сетях и в сети интернет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	10	100	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GRAND VERVE	10	10	10	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	10	100	10	Экспертная		

Критерий №5 Критерии №3 Необходимый штат сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимый штат дипломированных сотрудников: Начальник участка, прорабы, начальник производство и ПТО (не менее 10 человек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	15	100	15	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	15	15	5	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	15	100	15	Экспертная		

Критерий №6 Критерии №5 Информация об общем стаже работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь не мене 5 лет опыта работы в сфере строительства и ремонта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	15	100	15	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	15	15	15	Экспертная		
OOO ART REM STROY GROUP	15	100	15	Экспертная		

Критерий №7 Критерии №4 Финансовая устойчивость предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом и внебюджетными фондами 2. Участник не должен иметь задолженностей по картотеки-2, 3. Участник должен иметь прибыльный отчёт по финансовому результату Форма №2 и бухгалтерскому балансу Форма №1. 4. Участник конкурса обязан предоставить справку, подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов от обслуживаемого банка оферента, оформленную в установленном порядке

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GOOD ASIAN GROUP	15	100	13	Экспертная		
OOO GRAND VERVE	15	15	15	Экспертная		
OOO ART REM	15	100	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY GROUP						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GOOD ASIAN GROUP	997 196 917.00	992 077 077.00 UZS	992 077 077.00	00*00	992 077 077.00	10.08.2022 20:01:22	10.00
ООО ART REM STROY GROUP	997 196 917.00	997 196 917.00 UZS	997 196 917.00	00.00	997 196 917.00	11.08.2022 12:09:49	09.95

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GOOD ASIAN GROUP	83.9997	10	93.9997
ООО GRAND VERVE	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО ART REM STROY GROUP	79.0002	9.95	88.9502

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132621 от 11.08.2022 года на приобретение текущего ремонту зданий вспомогательная школа 23 г.Чирчика ул.Заковат 7 определила победителем:

ООО GOOD ASIAN GROUP
302573955

и резервный исполнитель: ООО ART REM STROY GROUP (306293329)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMOTOVA GULNARA MAMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISXAKOVA IRINA GENJEBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	XAMITOVA FIRUZA ABDURASHITOVNA	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOVA ZOXIRA ANVAROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Танлов комиссияси раиси
Г.М.Мамонтова

“ 16 ” 2022 йил

Чирчиқ шаҳар 23-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус ёрдамчи мактабда 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-тамойилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами № 132621 электрон танлов бўйича институт ишчи гуруҳининг

1 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчиқ шаҳри

“ 16 ” август 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – 23-сонли ИЁ мактаб директори Г.М.Мамонтова

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

М.А.Есиркепова	Ҳисобчи
И.Г.Исхакова	Қасаба уюшма раиси
Ф.А.Хамитова	ХИБДУ
З.А.Қосимова	Ҳамшира

Ишчи гуруҳ қотиби: М.А.Тажиева Кадрлар бўйича менежер

Қун тартиби:

Чирчиқ шаҳар Заковат кўчаси 7-уй манзилидаги 23-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус ёрдамчи мактаб биносида жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун ўтказилган танлов тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Қасаба уюшма раиси И.Г.Исхакова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-тамойилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар 23-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус ёрдамчи мактаби томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида № 132621 рақам лот билан 2022 йил 11 август қуни тугаган танлов баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган қорхона ташкилотлар баллар берилиши орқали танловда иштирок этган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

Корхона ва ташкилотларнинг танловда берган баллар бўйича таклифларига олган баллари

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тўпланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тўпланган балл	Жами тўпланган балл
1.	ООО GOOD ASIAN GROUP	83.9997	10	93.9997
2.	ООО GRAND VERVE	ўтмаган	ўтмаган	ўтмаган
3.	ООО ART REM STROY GROUP	79.0002	9.95	88.9502

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №132621 танлов электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида танлов иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан танлов ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан ООО “GOOD ASIAN GROUP” томонидан берилган таклифлар маъқул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ишчи гуруҳ аъзоси Касаба уюшма раиси И.Г.Исхакованинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Чирчиқ шаҳар Заковат кўча 7-уй манзилидаги 23-сонли имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган махсус ёрдамчи мактаб биносида жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун ООО “GOOD ASIAN GROUP” билан шартнома бюджет маблағлари ҳисобидан тузиш, тўлов харажатларини амалга ошириш Ҳисобчи М.А.Есиркепова зиммасига юклансин.

3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини ўз зиммамда қолдираман 23-сонли ИЁ мактаб директори Г.М.Мамонтова.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:

М.А.Есиркепова

И.Г.Исхакова

Ф.А.Хамитова

З.А.Қосимова

М.А.Тажиева

