Андижон вилояти Бўстон тумани "Ғолиб" МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув иншооти хамда тармоқлари қурилиши объектига

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Андижон – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль куни № 22-сонли йиғилиш баёни
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шахри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000300974345001 Узсаноаткурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	<u>**Янги қурилиш:**</u> - **МФЙ ҳудудида 1 ичимлик сув иншооти (қудуқ)ни қуриш:** *(гидрогеология хулосасига асосан)* - Иншоот худудига бир дона сув минораси (**каркасной**) ўрнатиш (*баландлиги ва хажми лойиҳа ишлаб чиқишда аниқланади*); - Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш; - Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (*қуввати лойиҳада аниқланади*); - Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёқиш ускунаси билан жихозлаш; - Туман худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан тақдим этилган "**техник шарт**" га асосан юқори кучланишли хаво линиясини қуриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; *(узунлиги ва қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);* - Сув иншоот худудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускунаси ўрнатиш; - **Ичимлик сув тармоғини қуриш:** *(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда*

		аниқланади); - Янги қуриладиган сув иншоотидан кўп қаватли уйларга қадар асосий ва ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: *(узунлигига ва диаметрига лойихалаш жараёнида аниқлик киритилади)* **Оқова сув иншооти қуриш:** - локал оқова сув тозалаш иншоотини қуришда “Ўзсувтаьминот” АЖ томонидан 2022 йил 28 апрел кунги ишлаб чиқилган техник талабларни қўллаш; - Окова сув тозалаш иншоотини қуриш *(қуввати лойихани ишлаб чиқишда аниқланади);* - Иншоотни замонавий ва энергия тежамкор ускуна ҳамда жихозлар билан жихозлаш. - Енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни *(базалтли, оқ рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангни)* қўллаш; - том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш; - пойдеворда кулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш; - эшик ва деразаларда пластик ромлардан фойдаланиш; - насос станцияси пол кисмини мармар бўлакларидан *(бречка ва мозайка усулида)* қилиш; - Янги қуриладиган оқова сув иншоотини юқори хаво линияларини ториб, электр трансформатор подстанциясини ўрнатган холда электр таъминотига улаш; *(қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);* - Иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларни тортиш, тунги ёритиш мосламалари, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускуналари ўрнатиш; - Хududдаги асосий йўлаклар бетон қопламали, кам катновли йўлакларга қум-шағалли қопламаларни қўллаш; - Темир дарвоза ўрнатиб уни кулранг рангига бўяш, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш; - Иншоот ҳудудини ободонлаштириш хамда турли хилдаги манзарали арчалар билан иншоотни бойитиш.

		Оқова сув тармоғини қуриш: *(Қувватига лойихалаш жараёнида аник кириталид);* - Янги қуриладиган оқова сув тозалаш иншоотига қадар **SN8 маркали (гофрированная труба)** ички хамда магистрал оқова сув тармоқларини қуриш *(узунлиги ва диаметрига лойихалаш жараёнида аниқлик киритилади);* - Оқова сув тозалаш иншоотидан чикувчи ташлама тармоғини доимий оқар сувга қадар бўлган қисмини қуриш;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	- Сув манбаасидан чиқиш қисмига замонавий сув хисоблагич *(расходомер)* ускунаси ўрнатиш; - Нназорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган *(отверцияланган)* темир бетон конструкцияларни қўллаш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув қудуқлари (колодецларни ўрнатиш). - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган колцолардан фойдаланиш; - Назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, "Ўзсувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - Марказий оқова сув тармоғини лойихалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиха 3 нусха ишлаб чиқилсин хамда "Андижон сув таъминоти" МЧЖ билан келишилсин;
	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди

17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансин; - Лойихани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

“Андижон сув таъминот” МЧЖ директори **Ш.Матмусаев**