

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Сурхондарё вилоят Ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати”

Инжиниринг компанияси директори



\_\_\_\_\_ А. Арамов

\_\_\_\_\_ 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 йил 18 мартдаги, 2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Қизирик тумани тумани “Қишлоққозон” МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктида 3 км пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, “Қишлоққозон” МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктида 2,7 км пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш учун

**ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Буюртмачи   | “Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК   |
| 2  | Лойиҳалаштириш учун асослар   | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан  |
| 3  | Молиялаштириш манбаи  | Бюджет маблағлари ҳисобидан  |
| 4  | Бош лойиҳалаш ташкилоти   | «Termiz Grand Road Projekt» МЧЖ  |
| 5  | Бош пудратчи  | Танлов асосида   |
| 6  | Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати  | Қишлоққозон МФЙ 2-бўлим аҳоли пункти тахминий узунлиги 3 км (аниқ узунлик ўлчов ишларидан сўнг аниқлик киритилади).<br>Қишлоққозон МФЙ 3-бўлим аҳоли пункти тахминий узунлиги 2.7 км (аниқ узунлик ўлчов ишларидан сўнг аниқлик киритилади). |
| 7  | Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати  | 15 кун   |
| 8  | Объектнинг жойлашган ҳудуди   | Сурхондарё вилояти Қизирик тумани  |
| 9  | Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари  | Бир босқичда   |
| 10 | Объектни ресурслар билан таъминлаш  | Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин   |
| 11 | Жойнинг тавсифи   | Текислик   |
| 12 | Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар             | Нархларни келишув баённомаси;  |
| 13 | Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар   | Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим   |
| 14 | Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар   | ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда   |
| 15 | Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари   | 2022 йилда   |
| 16 | Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар | Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин   |
| 17 | Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари   | Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 18 | <p><b>Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар</b></p> | <p>-Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин;<br/>         -Тунги ёритиш чироклари учун қуёш панелл батареяларидан фойдаланилсин;<br/>         - Пиёдалар йўлакчаси В15 (М-200) маркали бетон орқали қурилсин<br/>         -Нуксонлар кайдномаси асосида бажарилади.</p> |
| 19 | <p><b>Топшириш қабул қилиш тартиби</b></p>           | <p>Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак</p>  |

**Буюртмачи:**

**“Ягона буюртмачи хизмати”  
Инжиниринг компанияси вакили**

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Бош лойиҳачи:**

**«Termiz Grand Road Projekt» МЧЖ  
Бош муҳандиси**

**Ф.Рустамов**

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:06-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50022**

**Obyekt nomi** «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

**Bosh loyihachi** - TERMIZ GRAND ROAD PROJECT MChJ

**Litsenziya** AL-001840 15.06.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 48006

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 5.7 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- "Qishloqqozon" mahallasidagi 2-bo'lim - "Nodirabegim" ko'chasi (L=1410m; V=1.25m),

“Taraqiyot” ko’chasi (L=1672m; V=1.25m);

- “Qishloqqozon” mahallasidagi 3-bo’lim “3-bo’lim ” ko’chasini (L=2600m; V=1.25m),

Maxallalar ko’chalarining piyodalar yo’lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko’zda tutilgan:

- qum-shag’al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag’al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o’rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko’ra qayta tiklash davomiylik muddati 85 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o’tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo’yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi:

- yo’lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko’rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to’g’rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o’rtacha narxlar asosida qabul qilindi.

#### Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang’ich qiymati – **805 894,166 ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra – **23 638,713ming so’m** miqdorida kamaytirilib **782 255,453 ming so’m** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 647 830,603ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i – 97 174,590 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari – 37 250,260 ming so’m.

Ob’ektning umumiy qiymati ko’chalar kesimida:

| N | Yo’llarning nomi                     | Smeta bo’yicha jami | ming,so’mda       | Shu jumladan buyurtmachi b/x |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | "Qishloqqozon mfy" 2-Bo’lim ko’chasi | <b>407 229,107</b>  | <b>19 391,862</b> |                              |
| 2 | "Qishloqqozon mfy" 3-Bo’lim ko’chasi | <b>375 026,345</b>  | <b>17 858,397</b> |                              |
|   | <b>Jami</b>                          | <b>782 255,453</b>  | <b>37 250,260</b> |                              |

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko’rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko’rib chiqildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Qiziriq tumani "Qishloqqozon" MFY 2-bo'lim va 3-bo'lim axoli punkitlarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:  
**Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах**

**КИЗИРИК ТУМАНИ "КИШЛОККОЗОН МФЙ"2-БЎЛИМ ИЧКИ КЎЧАЛАРИДА ПИЕДАЛАР  
ЙЎЛАКЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| <b>№ п.п</b> | <b>Наименование затрат</b>  | <b>Стоимость<br/>(тыс.сум)</b> |
|--------------|---|--------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                       |
| 1            | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ                               |                                |
| 2            | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ   |                                |
| 3            | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  |                                |
| 4            | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  |                                |
| <b>5</b>     | <b>ИТОГО:</b>   |                                |
| 6            | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %   |                                |
| 7            | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %   |                                |
| 8            | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%) |                                |
| <b>9</b>     | <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   |                                |
| <b>10</b>    | <b>(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%</b>   |                                |
| <b>11</b>    | <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>   |                                |

**СПРАВОЧНО:**

Стоимость возвратных ресурсов определяется комиссионно согласно акта с оприходованием в бухгалтерском и складском учете, оформляемого в установленном законодательством порядке.

**ЗАКАЗЧИК**

\_\_\_\_\_

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_

М.П.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**

(локальная ресурсная смета)

на **КИШЛОККОЗОН МФЙ 2-БУЛИМ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| N п.п.  | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                    | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество        |                     |
|---|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |   |  |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6                   |
| <b>НОДИРАБЕГИМ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ</b>       |   |  |                   |                   |                     |
| <b>1</b>  | <b>E1101-002-03<br/>МИНСТРОЙ<br/>РУЗ 05.01.21 N<br/>9</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ</b>                                      | <b>М3</b>         | <b>28,2000</b>    |                     |
| 1.1   | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 2,4               | 67,68               |
| 1.2   | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,09              | 2,538               |
| 1.3   | 660   | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН     | МАШ.-Ч            | 0,46              | 12,972              |
| 1.4   | 1866  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 0,93              | 26,226              |
| 1.5   | 9219  | ВОДА   | М3                | 0,15              | 4,23                |
| 1.6   | 12303   | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3                | 1,28              | 36,096              |
| <b>2</b>  | <b>E2707-002-01</b>                                       | <b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ</b>                   | <b>100М2</b>      | <b>17,6250</b>    |                     |
| 2.1   | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 24,3              | 428,2875            |
| 2.2   | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 1,15              | 20,2688             |
| 2.3   | 621   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч            | 1,3               | 22,9125             |
| 2.4   | 1135  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 0,47              | 8,2837              |
| 2.5   | 9219  | ВОДА   | М3                | 2                 | 35,25               |
| 2.6   | 12303   | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3                | 14,88             | 262,26              |
| <b>3</b>  | <b>E1101-002-09<br/>МИНСТРОЙ<br/>РУЗ 05.01.21 N<br/>9</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>  | <b>М3</b>         | <b>176,2500</b>   |                     |
| 3.1   | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 1,8               | 317,25              |
| 3.2   | 404   | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ  | МАШ.-Ч            | 0,48              | 84,6                |
| 3.3   | 6322  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ   | М3                | 1,02              | 179,775             |
| 3.4   | 9219  | ВОДА   | М3                | 0,35              | 61,6875             |
| 3.5   | 32105   | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ   | Т                 | 0,002             | 0,3525              |
| 3.6   | 36138   | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3                | 0,001             | 0,17625             |
|   |   | <b>ПЛЕНКА</b>  | <b>М2</b>         | <b>440,6250</b>   |                     |
| <b>ТАРАККИЁТ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=1672М</b> |   |  |                   |                   |                     |
| <b>4</b>  | <b>E1101-002-03<br/>МИНСТРОЙ<br/>РУЗ 05.01.21 N<br/>9</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ</b>                                      | <b>М3</b>         | <b>33,4400</b>    |                     |
| 4.1   | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 2,4               | 80,256              |
| 4.2   | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,09              | 3,0096              |
| 4.3   | 660   | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН     | МАШ.-Ч            | 0,46              | 15,3824             |
| 4.4   | 1866  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 0,93              | 31,0992             |
| 4.5   | 9219  | ВОДА   | М3                | 0,15              | 5,016               |



| 1  | 2   | 3  | 4            | 5               | 6               |
|--|---|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 4.6  | 12303   | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3           | 1,28            | 42,8032         |
| <b>5</b>                                       | <b>E2707-002-01</b>   | <b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ</b>                   | <b>100М2</b> | <b>20,9000</b>  |                 |
| 5.1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч       | 24,3            | 507,87          |
| 5.2  | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч       | 1,15            | 24,035          |
| 5.3  | 621   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч       | 1,3             | 27,17           |
| 5.4  | 1135  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч       | 0,47            | 9,823           |
| 5.5  | 9219  | ВОДА   | М3           | 2               | 41,8            |
| 5.6  | 12303   | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3           | 14,88           | 310,992         |
| <b>6</b>                                       | <b>E1101-002-09</b><br><b>МИНСТРОЙ</b><br><b>РУЗ 05.01.21 N</b><br><b>9</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>  | <b>М3</b>    | <b>209,0000</b> |                 |
| 6.1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч       | 1,8             | 376,2           |
| 6.2  | 404   | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ  | МАШ.-Ч       | 0,48            | 100,32          |
| 6.3  | 6322  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ   | М3           | 1,02            | 213,18          |
| 6.4  | 9219  | ВОДА   | М3           | 0,35            | 73,15           |
| 6.5  | 32105   | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ   | Т            | 0,002           | 0,418           |
| 6.6  | 36138   | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3           | 0,001           | 0,209           |
|  |   | <b>ПЛЕНКА</b>  | <b>М2</b>    |                 | <b>522,5000</b> |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |   |  |              |                 |                 |

СОСТАВИЛ

С. ЖУМАЕВ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1**  
(локальная ресурсная смета)

на "КИШЛОККОЗОН МФЙ" 2-БЎЛИМ КЎЧАСИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ УРНАТИШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество        |                     |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                 | 6                   |
| 1  | ЕЗ304-014-03<br>ДОП. 9                 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ<br>С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 100 ШТ            | 0,1500            |                     |
| 1.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 34                | 5,1                 |
| 1.2  | 1935                                   | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М                 | МАШ.-Ч            | 14                | 2,1                 |
| 2  |  | Солнечный светодиодный прожектор с мощностьб 400 Вт                      | ШТ                |                   | 15,0000             |
| 3  | ПРАЙС-ЛИСТ                             | Хомут Х16  | ШТ                |                   | 30,0000             |
| 4  | ПРАЙС-ЛИСТ                             | МЕТИЗЫ   | КГ                |                   | 15,0000             |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                   |                     |

СОСТАВИЛ

С.ЖУМАЕВ