

*Андижон вилояти Кўргонтепа тумани
"Янги Хаёт" МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув
иншооти ҳамда тармоқлари қурилиши объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль кунги № 22-сонли йиғилиш баёни
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000700974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p><u>Янги қурилиш</u> (Ичимлик сув таъминоти):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ичимлик сув тармоғини қуриш: (узунлигига ва диаметрига лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади); - Қўрғонтепа тумани Янги Хаёт МФЙ ҳудудидан ўтган “Ҳонобод-Андижон марказий металл ичимлик сув тармоғига уланган холда, резервуарга қадар сув тармоғини қуриш (<i>қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади</i>); - Ичимлик сув тармоғига уланиш нуқтасига 2x2 темир-бетон ичимлик сув назорат кузатув камерасини қуриб, задвижка ўрнатган холда тармоқ тортиш ишларини амалга ошириш. - Кўп қаватли уйлар ҳудудининг энг юқори қисмига 1 дона ичимлик сув резервуарини қуриш: (<i>резервуар қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади</i>); - Резервуарни санитар муҳофаза зонасини евро сетка билан ўраш; - Қурилиши режалаштирилган резервуардан сомотек ишлашини инобатга олган холда кўп қаватли уйларга қадар ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: (<i>узунлигига ва диаметрига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади</i>);

		<p>(Оқова сув таъминоти):</p> <p>Оқова сув тармоғини қуриш: (узунлигига ва диаметрига лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кўп қаватли уйлар худудидан ўтган магистрал оқова сув тармоғига қадар ички ҳамда магистрал оқова сув тармоқларини қуриш. - Оқова сув тармоқларини лойиҳалаш жараёнида оқова сув тармоқларини SN8 маркали (гофрированная труба) оқова сув тармоғидан фойдаланиш: - Асосий ва ички оқова сув тармоқларига ўрнатиладиган оқова сув назорат кузатув колодецлари ичига одам тушиб ишлаши шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм.ли оқова сув колодецларидан фойдаланиш:
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<ul style="list-style-type: none"> - Марказий ичимлик сув тармоғига улашнуқтасига аниқлик киритиш учун лойиҳалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари марказига мурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув кудуқлари (колодецларни ўрнатиш). - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган колцолардан фойдаланиш; - Колодецларнинг плита перикритиялари ҳамда люк-кришкаларини лойиҳалаш жараёнида “Т” маркалисидан фойдаланиш; - Марказий оқова сув тармоғини лойиҳалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиҳа 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин;
	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди

17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	<ul style="list-style-type: none"> - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21.	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори



Ешур

Ш.Матмусаев

Ш.Матмусаев