

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ХОКИМЛИГИ
«ЯГОНА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»
ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сурхондарё вилояти хокимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати»
Инжиниринг компанияси бош муҳандиси



А. Мамадამинов

« _____ » 2022 й

Сурхондарё вилояти Кумкурган тумани «Исломобод» МФЙ да
пиёдалар йулаклари ва тунги ёритиш устунларини урнатиш ишлари
ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)



Буюртмачи	Сурхондарё вилояти хокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» Инжиниринг компанияси
Лойихачи	“Janub Universal Project” МЧЖ
Ёрдамчи лойихачилар	Республикадагидаги лойихалаш ташкилотлари.
Бош пудратчи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Лойихалаш учун	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда “Обод кишлок ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ПҚ-172-сонли қарорига асосан.
Қурилиш тури	Капитал таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сурхондарё вилояти Кумқургон тумани
Лойихалаштириш босқичлари	Ишчи лойиха:
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	Йўл кўндаланг кесимининг геометрик элементлари ҚМҚ 2.05.02-85 ва ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” ва ШНҚ 2.05.02-07*3 асосида олинсин
Жойини тавсифи	Текислик
Қурилишни бошлаш йили	2022 йил.
Қурилишни тугатиш йили	2022 йил .
Йўл муҳандислик иншоотларининг мавжудлиги	Дала кидирув ишлари жараёнида аниқлансин.
Лойиханинг асосий кўрсаткичлари	Узунлиги-Дала кидирув ишлари жараёнида аниқлансин. Пиёдалар йулакчаси эни - 1,0 - 1,50 м Қоплама тури- 10 см қалинликда В15(М-200) маркали қуйма бетон инобатга олинсин. Асос сифатида 12 см қалинликда ҚША ва 3 см қалинликда табиий қум ётқизиш инобатга олинсин. Тунги ёритиш чироклари – Мавжуд электр узатиш устунларидан максимал фойдаланилсин ва замонавий ёритиш чироклари кузда тутилсин. Иш хажмларини ҳисоблашда нуксонлар қайдномаси тузилсин ва буюртмачи ташкилот билан келишилсин.
Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари темир бетон конструкциялари деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базаларга олиб боровчи ва юк тушириш йўллари йўл қоришмаларини тайёрловчи қорхоналар оғборлари ва йўл қурилиш материаллари қарьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори иш хажми қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар тўғрисида. буюртмачи билан келишиш лозим. Ишчи лойида қурилиладиган материаллар ва қурилиш ашёларининг нарх наволари Сурхондарё вилояти Ягона буюртмачи хизмати ИКнинг амалдаги нархлар баённомасига асосан инобатга олинсин.

Муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Алохида шартнома асосида олиб борилади.
Лойихаларни ишлаб чиқиш	Шартномада аниқланади
Тугатиш муддати	Шартномада аниқланади
Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	ҚМҚ 2.05.03-97, ҚМҚ 2.05.02-85, ҚМҚ 2.05.02-95 ва ШНҚ 2.07.01-03 талаблари асосида
Техник жараёнлар жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Пудратчиларнинг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.
Қурилишни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.
Табийи атропо-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин
Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш, таъминланиши лозим. Атропо муҳитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш харажатлари кўзда тутилиши керак.
Капитал қурилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Маҳаллий ва республика маблағлари
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари.	Лойихалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб. ИЛ да аниқланди.
Қурилишнинг алохида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади, тупрок чўкиши дала-кидирув ишлари асосида аниқланади.
Муаллифлик назоратини ўтказиш эҳтиёжи	Алохида шартнома асосида амалга оширилади.
Стандартларга риоя қилиш	Маҳаллий стандарт
Тошпириш---қабул қилиш биноан тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник тошпирик талабларига қабул қилинади. Сметалар амалдаги нархларда, ҳисоблаб чиқилиши лозим ишчи лойиха 3-нускада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюртмачи томонидан  Булим бошқирми (лавозими,  М.Менглиев « » _____ 2022 й
(Ф. И. Ш.)

Келишилган:

“Janub Universal Project” МЧЖ томонидан:  ЛБМ (лавозими,  Ж.Юсунов « » _____ 2022 й
(Ф. И. Ш.)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50534

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Islomobod" MFYda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - "JANUB UNIVERSAL PROJEKT" MChJ

Litsenziya AL-001671 05.03.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 48447

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari.

1.4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Islomobod" MFY da 2,000km piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlari rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 2,000km, eni 1,25m tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalariga asosan quyidagi ishlar bajarish ko'zda tutilgan:

- yer ishlari, va qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish va ustidan 3sm qalinlikda

qum tushash hamda B15 (M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish shu jumladan quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o'rnatish.

3.1. Qurilish davri

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1 oy, shu jumladan 15 kun tayorgarlik davri.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Taqdim etilgan ishchi loyihaning boshlang'ich qiymati – **274443,015ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**30829,832ming.so'm** miqdorida kamaytirilib **243613,183ming.so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari-201750,048ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i-30262,507ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari-11600,628ming so'm.

Ob'ekt qiymatining kamayishi ayrim lokal resurs ko'rsatkichlariga va polietilen plyonka miqdoriga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomalari asosan ko'rib chiqildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish hajmlari qaydnomalari keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Islomobod" MFYda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

*СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ КУМКУРГОН ТУМАНИ "ИСЛОМОБОД" МФЙ
ДА ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЛАРИ ВА ТУНГИ ЕРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ
УРНАТИШ ИШЛАРИ*

№ шп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	
4	ОБОРУДОВАНИЕ	
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	
9	Н Д С 15%	
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ КУМКУРГОН ТУМАНИ "ИСЛОМОБОД" МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЛАРИ ВА
ТУНГИ ЕРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЧАСИНИ КУРИШ L-2000 М В-1,25 М
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е0101-031-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,2500	
1.2	261	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 121 (165) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,51	1,1275
2	Е0102-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,2500	
2.2	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,28	0,57
3	Е0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫШЕЙ	1000М3	0,2500	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	3,4775
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	3,4775
3.4	9219	ВОДА	М3	100	25
4	Е2704-003-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	2,5000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	104
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	5,8
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	14,8
4.5	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	7,28	18,2
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	3,575
4.7	9219	ВОДА	М3	10,5	26,25
4.8	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	152	380
5	Е0801-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО Н-3 СМ	М3	75,0000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	172,5
5.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	6
5.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,21	15,75
5.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,42	31,5
5.6	9219	ВОДА	М3	0,15	11,25
5.7	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,2	90
6	Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ Н-10 СМ	М3	250,0000	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДРС4.117 (РЕДАКЦИЯ 2021 г) 4 12500

1	2	3	4	5	6
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	450
6.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	120
6.3	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	255
6.4	9219	ВОДА	М3	0,35	87,5
6.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,5
6.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 м, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 мм IV СОРТА	М3	0,001	0,25
7	С100	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА	М2	750,000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ КУМКУРГОН ТУМАНИ "ИСЛОМОБОД" МФЙ ДА ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЛАРИ ВА
ТУНГИ ЕРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ УРНАТИШ ИШЛАРИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ УРНАТИШ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е3304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,1500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	5,1
1.3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	2,1
2	С1113	СОЛНЕЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ ХJ804	ШТ	15,0000	
3	С428	КРАНШТЕЙНЫ ДИАМЕТРОМ 57 ММ КС2	ШТ	15,0000	
4	С101	ХОМУТ Х 16	ШТ	30,0000	
5	С102	ЗАЖИМ ОР-6	ШТ	60,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3,4

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У