

*Андижон вилояти Пахтаобод тумани
"Қашқар" МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув иниооти
хамда тармоқлари қурилиши объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК**

| | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Буюртмачи | “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль кунги № 22-сонли йигилиш баёни |
| 3. | Қурилиш тури | Янги қурилиш |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Бюджет маблағлари хисобидан |
| 5. | Буюртмачи реквизити | Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, x/r 20210000300974345001 Узсаноаткурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан |
| 8 | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати | <p>Янги қурилиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МФЙ худудида 1 ичимлик сув иншооти (қудуқ)ни қуриш: (<i>гидрогеология хулосасига асосан</i>) - Иншоот худудига бир дона сув минораси (каркасной) ўрнатиш (<i>баландлиги ва хажми лойиҳа ишлаб чиқишида аниқланади</i>); - Янги ўрнатилган сув минораси перелив тармоғидан ариқга қадар сув тармоғини қуриш; - Ичимлик сув қудуғини янги замонавий энерготежамкор насос ускуналари билан жихозлаш (<i>қуввати лойиҳада аниқланади</i>); - Янги қуриладиган сув қудуғини автоматик ўчириб ёқиш ускунаси билан жихозлаш; - Туман худудий электр тармоқлари корхонаси томонидан тақдим этилган “техник шарт” га асосан юқори кучланишли хаво линиясини қуриш ҳамда бир дона трансформатор ўрнатиш; (<i>узунлиги ва қуввати лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади</i>); - Сув иншоот худудига ЛЕП кабелларини тортиш, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускунаси ўрнатиш; - Ичимлик сув тармоғини қуриш: (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишида</i>) |

аниқланади);

- Янги қуриладиган сув иншоотидан кўп қаватли уйларга қадар асосий ва ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: (*узунлигига ва диаметрига лойихалаши жараёнида аниқлик киритилади*)

Оқова сув иншооти қуриш:

- локал оқова сув тозалаш иншоотини қуришда “Ўзсувтъминот” АЖ томонидан 2022 йил 28 апрел кунги ишлаб чиқилган техник талабларни қўллаш;
- Оқова сув тозалаш иншоотини қуриш (*куввати лойихани ишлаб чиқишида аниқланади*);
- Иншоотни замонавий ва энергия тежамкор ускуна ҳамда жихозлар билан жихозлаш.
- Енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (*базалти, оқ рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангни*) қўллаш;
- том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш;
- пойдеворда кулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш;
- эшик ва деразаларда пластик ромлардан фойдаланиш;
- насос станцияси пол қисмини мармар бўлакларидан (*бречка ва мозайка усулида*) қилиш;
- Янги қуриладиган оқова сув иншоотини юқори хаво линияларини ториб, электр трансформатор подстанциясини ўрнатган холда электр таъминотига улаш; (*куввати лойихани ишлаб чиқишида аниқланади*);
- Иншоот ҳудудига ЛЕП кабелларни тортиш, тунги ёритиш мосламалари, замонавий (АСКУЭ) электр хисоблаш ускуналари ўрнатиш;
- Худуддаги асосий йўлаклар бетон қопламали, кам катновли йўлакларга қум-шағалли қопламаларни қўллаш;
- Темир дарвоза ўрнатиб уни кулранг рангига бўяш, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш;
- Иншоот ҳудудини ободонлаштириш ҳамда турли хилдаги манзарали арчалар билан иншоотни бойитиш.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Оқова сув тармоғини қуриш: <i>(Күвватига лойихалаш жараёнида аник кириталид);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Янги қуриладиган оқова сув тозалаш иншоотига қадар SN8 маркалы (гофрированная труба) ички хамда магистрал оқова сув тармоқларини қуриш (узунлиги ва диаметрига лойихалаш жараёнида аниқлик киритилади); - Оқова сув тозалаш иншоотидан чикувчи ташлама тармоғини доимий оқар сувга қадар бўлган қиёсмини қуриш; |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | <ul style="list-style-type: none"> - Сув манбаасидан чиқиш қисмига замонавий сув хисоблагич (<i>расходомер</i>) ускунаси ўрнатиш; - Назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (<i>отверцияланган</i>) темир бетон конструкцияларни қўллаш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув қудуқлари (колодецларни ўрнатиш). <ul style="list-style-type: none"> - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган колцолардан фойдаланиш; - Назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юқ кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойихалаш; - Марказий оқова сув тармоғини лойихалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиха З нусха ишлаб чиқилсин хамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин; |
| 12. | Иншоот иш режими | Доимий |
| 13. | Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 14. | Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар | "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС) |
| 15. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойихада аниқланади |
| 16. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022 йил |
| | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |

| | | |
|-----|--|---|
| 17. | Мұхандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шароитлари | <ul style="list-style-type: none"> - Курилаётган обьектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари мұхандислик-геологик холосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиша белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши. |
| 19. | Лойиҳалаш учун махсус шартлар | <ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошлангич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансан; - Лойиҳани ишлаб чиқиша аборентлар ва уланадиган ахоли сони кўрсатилсан; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсан. |
| 20. | Хисоб-китоблар варианти | Талаб этилмайди |
| 21 | Фуқаро мудофаасининг мұхандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишига қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар | Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан |

“Андижон сув таъминот” МЧЖ

директори



Ш.Матмусаев