

*Андижон вилояти Андижон туман "Ровот" МФЙ
худудида ичимлик ва оқова сув иншооти ҳамда
тармоқлари қурилиши объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 февраль кунги № 22-сонли йиғилиш баёни
3.	Қурилиш тури	Янги қуридиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000700974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>Янги қурилиш (Ичимлик сув таъминоти):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ичимлик сув тармоғини қуриш: (узунлигига ва диаметрига лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади); - Андижон тумани А-373 магистрал автомобил йўлининг четидан ўтган диаметри 1000 мм бўлган, металл магистрал ичимлик сув тармоғидан уланган ҳолда, қурилаётган кўп қаватли аҳоли турар жойлари ҳудудида қадар босимли сув тармоғини қуриш. - Ичимлик сув тармоғига уланиш нуқтасига 2x2 темир-бетон ичимлик сув назорат кузатув камерасини қуриб, задвижка ўрнатган ҳолда тармоқ тортиш ишларини амалга ошириш. - Кўп қаватли уйлар ҳудудининг энг юқори қисмига I донга ичимлик сув резервуарини қуриш: <i>(резервуар қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади);</i> - Резервуарни санитар муҳофаза зонасини евро сетка билан ўраш: - Қурилиши режалаштирилган резервуардан сомотек ишлашини инобатга олган ҳолда кўп қаватли уйларга қадар ички ичимлик сув тармоқларини қуриш: <i>(узунлигига ва диаметрига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади);</i>

	<p>(Оқова сув таъминоти): Оқова сув тармоғини куриш: (узунлигига ва диаметрига лойихани ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритилади);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кўп қаватли уйлар худудидан Фурқат кўчаси Фурқат шифохонаси олдидаги магистрал оқова сув коллекторга қадар ички ҳамда магистрал оқова сув тармоқларини куриш. - Оқова сув тармоқларини лойихалаш жараёнида оқова сув тармоқларини SN8 маркали (гофрированная труба) оқова сув тармоғидан фойдаланиш: - Асосий ва ички оқова сув тармоқларига ўрнатиладиган оқова сув назорат кузатув колодецлари ичига одам тушиб ишлаши шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм.ли оқова сув колодецларидан фойдаланиш:
<p>10. Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Марказий ичимлик сув тармоғига улашнуктасига аниқлик киритиш учун лойихалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари марказига мурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш; - Оқова сув тармоғини қурилишида амалдаги ҚМҚ нормативларига асосан назорат кузатув қудуқлари (колодецларни ўрнатиш). - Оқова сув назорат колодецларига одам тушиб ишлаш шароитини яратиш мақсадида, диаметри 1.5 м бўлган колцолардан фойдаланиш; - Колодецларнинг плита перикритиялари ҳамда люк-кришкаларини лойихалаш жараёнида “Т” маркалисидан фойдаланиш; - Марказий оқова сув тармоғини лойихалаш жараёнида нишоблигига жиддий эътибор қаратиш; - Лойиха 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин;
<p>Иншоот иш режими</p>	<p>Доимий</p>
<p>12. Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими</p>	<p>Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин</p>
<p>13. Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар</p>	<p>"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойихасини бажариш (ЗВОС)</p>
<p>14. Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб</p>	<p>Лойихада аниқланади</p>
<p>15. Режалаштирилган қурилиш муддати</p>	<p>2022 йил</p>
<p>16. Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги</p>	<p>Талаб этилмайди</p>

17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши.
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори



Sh. Matmusaev

Ш.Матмусаев

Handwritten signature