

«КЕЛИШИЛДИ»

Жиззах вилояти Қурилиш бош
бошқармаси бошлиғи



Б.Маматов
2022 г.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Ўзсувтаъминот” Акциядорлик
Жамияти бошқарув раиси



С.Саифназаров
2022 г.

Янгиобод тумани “Шодлик” МФЙда янги қурилатган кўп қаватли
уй-жойларнинг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш учун

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати Мажлисининг 2022 йил 20-июндаги 94-сонли баёни;
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети
5.	Буюртмачи реквизити	Жиззах шаҳри, Кимёгар маҳалласи Тўқимачилар кўчаси 2-уй “Ўзсаноатқурилишбанк” СТИР (ИНН) 305978471, Р/С 20210000600974391001 МФО-01152
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов савдолари асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p>Янги қурулиш</p> <p>I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уланиш нуқтаси “Шодлик” МФЙ ҳудудида янги қуриладиган артезиан сув кудугидан уланиш кўзда тутилсин. - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 0,82 км. (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) <p>II. Ичимлик сув манбаси:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гидрогеологик ҳулосага асосан бир дона сув кудуги қазил, уни жихозлаш ва енгил конструкцияли павилион қуриш; - 0.5 км ҳаво линияси тортиш; - 1 дона трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); <p>Жихоз ва ускуналар ўрнатиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 дона сув сақлаш минораси ўрнатиш (сизими лойиҳада аниқланади); - сувни зарарсизлантириш ускунасини (амалгама лампали бактерицид, ускунаси) сув кудуги жойлашган павильонда ўрнатиш; <p>Оқова сув тармоғини тортиш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оқова сув тармоғи, узунлиги 0,83 км. (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) - 1 дона локал тозалаш иншооти (КОС) қуриш. (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<p>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин:</p> <p>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уланиш нуқтаси ва тугалланиш нуқтаси “Янгиобод ҳудудий сув таъминоти” МЧЖ томонидан берилган _____ йил _____-сонли техник тавсияга асосан; - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш

		<p>(заводда ишлаб чиқарилган);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган (отверцияланган) темир бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк қўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - ёрдамчи бинони енгил конструкцияли сендвичдан (базалтли) оқ рангли ва ҳошияси переметри бўйича қўқ рангли павилион қуриш; - замонавий энерготежамкор насос ва ускуналарни қўллаш; - эшик ва деразаларда пластик ромларни фойдаланиш; - Оқова сувни тозалаш ускунасига “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви туширишни кўзда тутиш; -Эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - уланиш нуктасига замонавий типдаги сув ҳисоблаш ускунаси (ультразвуковой передача даних) ўрнатилсин <p>Иншоот ҳудудини ободонлаштириш:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кул рангли темир дарвоза ўрнатиб, яшил рангли евро сетка билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш; - лойиҳани “Жиззахсувтаъминоти” МЧЖ билан келишиш
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК директори



Х.Якубов

“Жиззахсувтаъминоти” МЧЖ директори



З.Мамарасулов

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи



М.Каратаев

ИШЧИ ЛОЙИХАНИНГ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТЕХНИК
ТОПШИРИК