

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қўқон шаҳар МТБ  
раҳбари  И Мирзаева



## **Техник топшириқ**

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни  
танлаб олиш учун**

Қўқон-2022



**Кўкон шаҳар 12-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб  
 чиқиш учун**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 12-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар Чаманзор кўчаси 13 уй
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Ал-Меъмор-А” МЧЖ
4	Қуввати	280 қатнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси уй
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	12-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Таъминотчи тугисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат кўрсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам бўлманган иш фаолиятига эга бўлиши талаб этилади) 2. Кафолат хати Кафолат хати 3. Молиявий ҳолати Ишни бажариш учун ҳисоб ракамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% микдорида маблағи мавжудлиги,

		<p>далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш)</p> <p>4.Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тўғрисида маълумот</p> <p>Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд бўлиши статистика бўлимига топширилган ҳолати. Мутахасис олий маълумотли ходимлар етарлилиги.)</p> <p>5. Қарздорлик йўқлиги тўғрисида солиқ маълумоти</p> <p>Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ идорасини маълумотномаси</p>
10	Бажариладиган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар	<p>Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага асосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.</p>
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар қиймати	ҚҚС билан 301 388 031 сўм





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 02-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54427**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "ALME'MOR-A" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "ALME'MOR-A" MCHJ

**Litsenziya** 29.06.2020y № AL-001071-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 50589

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 06.07.2022 yil kungi 13-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 322 136,826 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 262 076,549 ming so'm
QQS 15%	- 39 311,482 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 301 388,031 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 850,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 304 238, 032 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 17 898,794 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 12-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Республика Узбекистан  
Ферганская область

О.О.О.

**«Ал-Меъмор-А»**

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

## *Рабочая документация*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ №12 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**После замечаний экспертизы**

**Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах**

Том I Книга 1 – Пояснительная записка  
Структура прямых и прочих затрат  
Локальные ресурсные ведомости  
Ведомость потребности ресурсов  
Дефектный акт

Директор проектного института  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

## Пояснительная записка

### После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №12 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроем» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **304 238,032 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.



Составил

М. Турдалиев



## Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №12 в г. Коканде  
Ферганской области

После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	353,186
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	178 812,400
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	39 647,195
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	35 399,281
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	4 247,914
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>218 812,781</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	42 427,798
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.8</b>	<b>261 240,579</b>
9.1	<b>Итого затрат с НДС - 15%</b>	<b>300 426,666</b>
10	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>2 850,000</b>
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2 160,000
10.2	Затраты на топогеологиче	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР Узб от 20.12.1999 г за №532)	961,365
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>301 388,031</b>
14	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2 850,000</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика</b>	<b>304 238,032</b>

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Масор-А"

А. Ахмедов



**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**


Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №12

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
<b>РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ</b>								<b>206049991</b>
<b>1</b>	<b>E58-24-1</b>	<b>СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ЗАМЕНОЙ НА ПРОФНАСТИЛ 100 %</b>	<b>100 М2</b>	<b>15,25</b>		<b>11387928</b>	<b>173665897</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,34	2277,435	12114,89	27590875	
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,87	28,5175	0	0	
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,36	20,74	15340	318152	
1.4	43122	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	115	1753,75	63000	110486250	
1.5	33732	КОНЁК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	175		18000	3150000	
1.6	33732	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	271		18000	4878000	
1.7	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	7,1		3000000	21300000	
1.8	32501	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005	0,07625	5500000	419375	
1.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0305	15400000	469700	
1.10	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	Т	0,03	0,4575	11046000	5053545	
<b>2</b>	<b>E10-1-3-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН</b>	<b>ШТ</b>	<b>6</b>		<b>770906</b>	<b>4625434</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	39,78	12114,89	481930	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,32	0	0	
2.3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,96	150	144	
2.4	36011	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ	М3	0,06	0,36	2400000	864000	
2.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,1	0,6	3000000	1800000	
2.6	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	3	450000	1350000	
2.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0084	15400000	129360	
<b>3</b>	<b>E58-19-2</b>	<b>СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НАСТЕННЫХ ЖЕЛОНОВ</b>	<b>100 М</b>	<b>2,94</b>		<b>5125967</b>	<b>15070344</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	117,45	345,303	12114,89	4183308	
3.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,735	0	0	
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,5292	15340	8118	
3.4	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ: ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	294	19700	5791800	
3.5	36025	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	1,01		3000000	3030000	
3.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00294	15400000	45276	
3.7	32501	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,117	0,34398	5500000	1891890	
3.8	32521	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,006	0,01764	6800000	119952	
<b>4</b>	<b>E58-10-1</b>	<b>СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ</b>	<b>100 М</b>	<b>1,6</b>		<b>2166728</b>	<b>3466765</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,8	58,88	12114,89	713325	
4.2	63946	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	114,5	183,2	15000	2748000	


4.3	44446	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	Т	0,0005	0,0008	6800000	5440
5	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,65		9827486	6387866
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	100,945	12114,89	1222938
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,0865	250	522
5.3	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЕ	М2	105	68,25	63500	4333875
5.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00065	15400000	10010
5.5	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,2665	3000000	799500
5.6	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001365	15400000	21021
6	E53-17-1	РЕМОНТ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ: СПЛОШНЫХ	М3	7,44		380872	2833685
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,39	99,6216	12114,89	1206905
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	1,7112	0	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,7112	15340	26250
6.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	6,8448	187500	1283400
6.5	22461	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,11	0,8184	387500	317130
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				206049991
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				39647195
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				353186
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				178812400
ИТОГО:			сум				218812781
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				42427798
ИТОГО:			сум				261240579
НДС в размере 15 %			сум				39186087
ИТОГО С НДС:			сум				300426666

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов



Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ №12 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №12

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 921,9646	12 114,89	35 399 280
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,2837	0	0
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,0865	250	353 185
4	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,96	150	522
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	22,9804	15 340	144
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
6	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,2665	3 000 000	352 519
7	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001365	15 400 000	799 500
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,04244	15 400 000	21 021
9	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	1,01	3 000 000	653 576
10	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	7,7	3 000 000	3 030 000
11	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	6,8448	187 500	23 100 000
12	КОНЁК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЙ	М	175	18 000	1 283 400
13	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ	М3	0,36	2 400 000	3 150 000
14	ПАНЕЛИ ОКЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРАШЕННЫЕ	М2	68,25	63 500	864 000
15	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	3	450 000	4 333 875
16	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,42023	5 500 000	1 350 000
17	ПРОВОДОКА КАТАННАЯ	Т	0,0008	6 800 000	2 311 265
18	ПРОВОДОКА ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,01764	6 800 000	5 440
19	ПРОФИЛСТАЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	1 753,75	63 000	119 952
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50	М3	0,8184	387 500	110 486 250
21	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	271	18 000	317 130
22	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	Т	0,4575	11 046 000	4 878 000
23	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ: ЕВРОЖЕЛОБ	М	294	19 700	5 053 545
24	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	183,2	15 000	5 791 800
					2 748 000

Составил:  М. Турдалиев

Проверил:  А. Ахмедов



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник Отдела дошкольного  
образования г. Коканда  
И. Мирзаева

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №12  
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ				
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С ЗАМЕНОЙ НА ПРОФНАСТИЛ 100 %	100 М2	15,25	
2	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	6	
3	СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М	2,94	
4	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100 М	1,6	
5	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ. ДЕКОРАТИВНЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,65	
6	РЕМОНТ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ: СПЛОШНЫХ	М3	7,44	

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №12