



# «Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

## Рабочий проект

По объекту: "Фарғона вилояти Бувайда тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Октепа  
МФЙ худудидаги кўча чироқлари жорий таъмирлаш"

### ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

*Сметная документация в текущих ценах*  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

### Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.  
Ведомости потребных ресурсов.  
Локальные ресурсные ведомости.  
Дефектный акт.

Директор ЧП  
«Farg'ona garant loyiha servis»

М. М. Хамдамов

ГИП:



Ж.Н.Эгамов

Фергана 2022г.

## Структура прямых и прочих затрат

по объекту: **Фаргона вилояти Бувайда тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Октепа МФЙ худудидаги кўча чироқлари жорий таъмирлаш**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	10 644 822
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 0%	30 421 089
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 3%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 1,5%	5 409 157
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 2%	1 508 478
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	13 818 849
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 658 262
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>63 460 657</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и биллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	12 012 528
8	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 035 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>75 473 185</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	241 514
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>75 714 699</b>
	<b>НДС 15%</b>	<b>11 357 205</b>
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>87 071 904</b>
	<b>Итого прочие затраты заказчика</b>	<b>1 725 000</b>
	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>88 796 904</b>

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н.ЭГАМОВ

по объекту: Фаргона вилояти Бувайда тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидати  
Октепа МФЙ худудидаги кўча чироқлари жорий таъмирлаш  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1140,65	12 114,89	13 818 849
	<b>ИТОГО</b>				<b>13 818 849</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	66,5	55 193,00	3 670 335
2	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	453,15	14 667,00	6 646 351
3	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ-Ч	80,465	4 078,00	328 136
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	12,795	0,00	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>10 644 822</b>
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,054	40 000,00	2 160
2	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	28,275	14 002,00	395 907
3	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	82,5	3 000,00	247 500
4	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,04995	9 808 698,00	489 944
5	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	8,015	10 582,00	84 815
6	ТРАВЕРСЫ ДЛЯ УЛИЧНАЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	50	103 000,00	5 150 000
7	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАВЕС	ШТ	50	45 000,00	2 250 000
8	АНКЕР ТРОСОВОЙ	100ШТ	2,28	80 000,00	182 400
9	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	11,705	15 000,00	175 575
10	ЗАЖИМЫ ТРОСОВЫЕ	ШТ	342	250,00	85 500
11	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	139,65	250,00	34 913
12	МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ	ШТ	114	150,00	17 100
13	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ШТ	100	5 000,00	500 000
14	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,1	500,00	4 050
15	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	2	3 000,00	6 000
16	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	64,125	500,00	32 063
17	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	18,24	1 000,00	18 240
18	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,2	25 000,00	5 000
19	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНАЯ ОСВЕЩЕНИЕ 100W	ШТ	50	385 826,00	19 291 300
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>28 972 466</b>
<b>КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>					
1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 10 ММ <sup>2</sup>	1000М	2,4	1 853 913,00	4 449 391
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ <sup>2</sup>	1000М	0,2	1 208 922,00	241 784
3	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х6 КВ.ММ	1000М	0,25	2 552 174,00	638 044

	<b>ИТОГО</b>				<b>5 329 219</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 63А	ШТ	1	31 900,00	31 900
2	ПУСКАТЕЛЬ 95Х10	ШТ	1	195 000,00	195 000
3	РУБИЛЬНИК АВТОМАТ 100А	ШТ	1	252 000,00	252 000
4	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 220W	ШТ	2	500 000,00	1 000 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 478 900</b>

по объекту: Фаргона вилояти Бувайда тумани Ободонлаштириш бошкармаси тасарруфидаги Октепа МФЙ худудидаги кўча чироқлари жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: ОСВЕЩЕНИЕ</b>					
1	Ц8-2-394-1	ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО 6 #	100М	28,5	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	809,4
1.2	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	15,9	453,15
1.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,59	73,815
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,36	10,26
1.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,15	4,275
1.6	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0007	0,01995
1.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,19	5,415
1.8	45509	АНКЕР ТРОСОВОЙ	100ШТ	0,08	2,28
1.9	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	11,685
1.10	45907	ЗАЖИМЫ ТРОСОВЫЕ	ШТ	12	342
1.11	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	139,65
1.12	64320	МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ	ШТ	4	114
1.13	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,25	64,125
1.14	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,64	18,24
2	С157-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 10 ММ2	1000М	2,4	
3	С157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,2	
4	С157-370	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АПВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х6 КВ.ММ	1000М	0,25	
5	Ц8-3-596-1	УСТАНОВКА УЛУЧШЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 100W	100ШТ	0,5	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188	94
5.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	6,65
5.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83	1,415
5.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	19
5.5	30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	82,5
5.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	2,6
6	С1545-147	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНАЯ ОСВЕЩЕНИЕ 100W	ШТ	50	
7	Ц8-2-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	50	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	170,5
7.2	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ-Ч	1,33	66,5
7.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	1
7.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	5
7.5	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0006	0,03
8	С1110-130	ТРАВЕРСЫ ДЛЯ УЛИЧНАЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	50	
9	С1110-135	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАВЕС	ШТ	50	

10	Ц8-3-526-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,32
10.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
10.3	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
10.4	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
11	1503-2007	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 63А	ШТ	1	
12	Ц8-2-317-4	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ	ШТ	5	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,2	56
12.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,1
12.3	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ШТ	20	100
12.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	0,2
13	С151-9018	ФОТО РЕЛЕ 10А	ШТ	5	
14	Ц8-3-530-1	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЬ ДО 40 А	ШТ	1	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74
14.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,006	0,006
15	1504-4005	ПУСКАТЕЛЬ 95Х10	ШТ	1	
16	Ц8-3-521-1	УСТАНОВКА РУБИЛЬНИК ДО 250А	ШТ	1	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,18
16.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,004	0,004
16.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
16.4	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
17	1504-2001	РУБИЛЬНИК АВТОМАТ 100А	ШТ	1	
18	Ц8-3-599-1	УСТАНОВКА ЩИТ СИЛОВОЙ	ШТ	1	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77
18.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
18.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
18.4	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
19	151747-2021	ЩИТОК СИЛОВОЙ РАЗМ.700Х900ММ	ШТ	1	
20	Ц8-3-600-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА	ШТ	2	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	1,74
21	1701-8026	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 220W	ШТ	2	

"УТВЕРЖДАЮ"

Фаргона вилояти

Бувайда тумани

"Ободонлаштириш Бошқармаси" бошлиги

Н.Турсунов

06.07.2022г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшие комиссия в составе произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Фаргона вилояти Бувайда тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Октепа Мей худудидаги кўча чироқлари жорий таъмирлан

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	З	4
1	ПРОВОД ДО 4 В ЛИНИИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2, ДО 6 #	М	2850
2	УСТАНОВКА УЛУЧШЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 100W	ШТ	50
3	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	50
4	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1
5	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ	ШТ	5
6	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЬ ДО 40 А	ШТ	1
7	УСТАНОВКА РУБИЛЬНИК ДО 250А	ШТ	1
8	УСТАНОВКА ШИТ СИЛОВОЙ	ШТ	1
9	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА	ШТ	2

Инженер:

Булим бошлиги

Дойиха бош мухандиси



М.Гапуров

С.Вохидов

Ж.Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

50115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 01-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54276**

**Ob'jekt nomi** «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Oqtepa MFY xududidagi ko'cha chiroqlari joriy ta'mirlash.»

**Suyurtmachi** - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK.

**Ilohiy loyihachi** - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK.

**Uchastkasi** 04.07.2020y/AL-001195-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Ilohiy pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami**: № 53490

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi 05.07.2022 yil kungi Yig'ilishi.
2. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov tomonidan asdiqlangan Loyiha topshirig'i.
3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Oqtepa MFY xududidagi ko'cha chiroqlari joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Tursunov tomonidan

tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

#### **i. Ekspertiza natijalari.**

i.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya ehamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

i.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

i.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 88 796,904 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Durilish qiymati QQS siz	- 75 714,699 ming so'm
QQS 15%	- 11 357,205 ming so'm
Durilish qiymati QQS bilan	- 87 071,904 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 725,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 88 796 ,904 ming so'm

i.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

i.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

i.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki namunalarning haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **1. Xulosalar.**

1.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi Oqtepa MFY xududidagi ko'cha chiroqlari joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

1.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

1.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

1.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Yozuvchi mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA**