

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича  
№\_36994\_сонли ШАРТНОМА

2022й <<15>> 8

86-11-166-МТ/2022 -сон

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи **"Уй жой таъмир" МЧЖ** (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари **Р.Кобилев** Каландаров Ш.А биринчи томон ва иккинчи томондан ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Кукон шаҳар МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари И.Мирзаева ўрталарида куйидаги мақсадларда тузилди.

### 1. Шартнома предмети

1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Кукон шаҳар МТБга қарашли 29-МТТ биносининг жорий таъмирлаш хизмати

1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати 95 530 840 сўм, Туксон беш миллион беш юз уттиз минг саккиз юз кирк сум

(рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмини ташкил қилади.

1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: август

### 2. Ҳисоб-китоб шартлари.

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юкори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 10 кун ичида ККС сиз тулов амалга оширилади.

2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

### 3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

### 4. Жарималар кўланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 % лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.02% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш (хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0.02 % миқдорида «Иш бажарувчи»га пеня тўланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

### 5. <Форс-мажор>

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, зилзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

### 6. Шартнома муддати



6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга кирилади.

6.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «\_\_31\_\_» \_\_декабрга\_\_ча .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3. Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки кўпайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: **б, в, г, д** пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

### 7. Қўшимча шартлар

7.1. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Хўжалик судлари орқали хал қилинади.

7.2. «Таъминотчи», ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.

7.3. Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4. Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли фазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5. Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли фазначилик бўлинмасида рўйхатдан** ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

### 8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

8.1. Тарафлар коррупцияга қарши шартланади ва ушбу шартлашув мазкур шартноманинг ажралмас қисми бўлиб қолади.

### 9. Томонларнинг юридик манзили ва реқвизитлари:

«Пудратчи»  
«Уй-жой таъмир» МЧЖ

Манзил: \_\_А.Т.Хукандий 102 а\_\_

Тел./факс: \_\_90 308 0074\_\_

х/в: 2020 8000 2002 1221 6001

Банк номи: АТБ Капитал банк Кукон бўлими

МФО \_\_01087\_\_ СТИР \_\_200 126 564\_\_

«Буюртмачи»  
Кукон шаҳар МТБ  
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кукон шаҳар Туркистон 134

Тел./факс

ш/х\* 100022860304057091100251048

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153107

ОКОНХ \_\_85100\_\_

Молия вазилиги фазначилиги ягона ҳисобварағи  
23402000300100001010

Банкнинг номи Тошкент шаҳар Марказий банк  
МФО 00014

Молия вазирлиги фазначилиги  
СТИР 201122919



Рахбар

(имзо)

\_\_Р.Кобилов\_\_  
(имзо)

Рахбар



\_\_А.Мирзаева\_\_  
(имзо)

## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**1. Loyiyaning turi :** Shartnoma

**2. Loyiyaning nomi**

«Uy joy ta'mir» MCHJ tomonidan Qo'qon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 29-DMTT ni 95 530 840 so'mlik joriy ta'mirlash to'g'risida.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot**

Qo'qon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 12 avgust kuni ishlab chiqilgan va tizimga 2022 yil 12 avgust kuni kiritilgan.

**4. Loyiha yuzasidan berilgan xuquqiy xulosa**

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlari hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi «Fuqarolik kodeksi» hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida tuzilganligi hakida xulosa qilaman.

**Qo'qon shahar yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuristkonsulti:**



**O'.Isaqov**





«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Кукон шаҳар мактабгача таълим  
булими раҳбари  
И.Мирзаева

Кукон шаҳар мактабгача таълим булими ташкил этилган,  
танлов утказувчи комиссия аъзоларини йиғилиши.

Баёни № 1

« 11 » август 2022 йил

Кукон шаҳар

Катнашдилар: И.Мирзаева

Танлов раиси МТБ раҳбари

Аъзолари: С.Мамажонов

Танлов аъзоси бош хиссоби

Д.Гафуров

Танлов аъзоси муҳандис

Л.Кодиров

Танлов аъзоси

З.Сулаумонкулова

Танлов аъзоси

### Куриладиган масала :

Кукон шаҳар Хоқимлиги мактабгача таълим булими тасарруфидаги 29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш ишларини бажариб берувчи пудратчи ташкилотларни танлов асосида аниқлаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан Мактабгача таълим булими раҳбари танлов раиси М.Мирзаева суз олиб, танлов аъзоларига бизнинг 29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш зарур.

29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш барқарор ишлашга тайёрлаш мақсадида 97 005 841 сум маблағ ажратилган.

Ушбу ажратилган маблағга 29 – мактабгача таълим ташкилотига келаётган тарбияланувчиларга шарт шароит яратиш мақсадида юқорида номлари курсатилган ишларни амалга ошириб тамирлаш юзасидан 29 – мактабгача таълим ташкилотини буюртмаси асосан «Ал-Меъмор-А» МЧЖ томонидан смета хужжатлари тайёрланган ва ушбу смета «Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси» ДУК томонидан экспертизадан утказилган.

Бу ташкилотлар томонидан тайёрланган смета ва экспертиза хулосаларига асосан 29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш учун пудратчи ташкилотларни аниқлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги Давлат харидлари тизимини такомиллаштириш ҳамда буларга кичик бизнес субъектларини жалп қилишни кенгайтириш тугрисидаги 684 – сонли Давлат қонунига тегишли қарорларига асосан Мактабгача таълим булими томонидан **2022 йил «28» июль кунги № 22110012129789-сонли** лот рақами билан Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржасини электрон порталига 29 – мактабгача таълим ташкилотни бинсини жорий тамирлаш ишларини бошлангич нархи 97 005 841 сум деб элонга жойлаштирилди..

Товар хом ашё биржасига берилган элонга ва тайёрланган сметага асосан тамирлаш ишларини бажариб бериш учун қуйидаги даъвогарлардан тушган таклифлар борлигини уқиб эшиттирди:

1 «Уй-жой таъмир» МЧЖ.

95 530 840 сумга 20 кунда

2 «Бинокор Замона» МЧЖ.

95 000 000 сумга 40 кунда

29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий тамирлаш учун шартнома тузишни сураб таклиф тушганлигини айтиб утиб қуйидагиларга алоҳида тухталиб утди:

Таклиф берган пудратчи ташкилотлар ичида ушбу бажариладиган таъмирлаб бериш учун юқорида айтиб утилган ташкилотларни хизмат нархлари ва сифатлилиги талабга жавоб бериши



тугрисида танлов аъзоларини таништирди. Икки кун муҳокама давомида танлавлар буйича ҳеч қандай этирозлар тушмади

Мазкур даъвогарлар томонидан таклиф этилаётган юмшоқ том қопламасини ва иситиш изимини жорий таъмирлаб бериш хизмат сифати юқорилигини ҳамда шу соҳада малакали мутахассислари фаолият курсатаётканлигини ҳисобга олиниб, қуйидаги ташкилот билан шартнома тузиш тугрисида уз таклифини билдирди.

« Уй-жой таъмир » маъсулияти чекланган жамияти.

Сунг суз навбати МТБ муҳандиси Д.Гафуровга берилди. У уз сузида. Юқоридаги билдирилган фикрларга тула қушилиб Мазкур « Уй-жой таъмир » маъсулияти чекланган жамиятининг хизмат курсатиш нархларини арзонлиги, тезлиги ва шу соҳада малакали мутахассислари етарлилиги тугрисида гапирда ҳамда хизмат сифатлилиги танлов аъзолари томонидан маъқулланди.

Танлов аъзолари бир фикрга келиб юқоридаги ташкилот билан шартнома тузишлигини лозим деб топди.

Юқоридагиларга асосланиб йигилиш

### Қарор қилади:

1. Қукон шаҳар Ҳокимлиги мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий таъмирлаб берувчи пудратчилардан «Уй-жой таъмир» маъсулияти чекланган жамияти танлов голиби деб ҳисоблансин.
2. 29 – мактабгача таълим ташкилотининг бажариладиган таъмирлаш ишлар учун пудратчи ташкилоти ва Қукон шаҳар мактабгача таълим бўлими уртасида 95 530 840 сумга шартнома тузилсин ва молиялаштириш амалга оширилсин
3. 29 – мактабгача таълим ташкилотининг биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун тегишли ҳужжатларни қонунда белгиланган тартибда расмийлаштириш вазифаси МТБ бош ҳисобчиси С.Мамажонов зиммасига юклатилсин.
4. Мазкур йигилиш баёнини ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман.

Танлов раиси

Аъзолари:



И.Мирзаева

С.Мамажонов  
Д.Гафуров

Л.Кодиров

З.Сулаймонкулова



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129789 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 05.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 08:57

Конкурсная комиссия Кукон шахар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	МТБ рахбари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
<b>Секретарь комиссии</b>	MELIBAYEVA NASIBA NEMATOVNA	котиба	Кукон шахар мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Иктисодчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Бош хисобчи уринбосари	Кукон шахар мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	мухандис	Кукон шахар мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Бош хисобчи	Кукон шахар мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.08.2022 года № лота 129789.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	97 005 841.00
Стартовая сумма	97 005 841.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимлар олий маълумотли ходимлар етарлилиги



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	ishchilar mavjud	15	Экспертная		
ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР	20	95530840	17	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан карзи йуклиги,далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чикиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	qarzi yuq	18	Экспертная		
ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР	20	95530840	20	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИдан карзи йуклиги,далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чикиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	qarzi yuq	18	Экспертная		
ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР	20	95530840	20	Экспертная		

Критерий №4 Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар хамда юк автомашиналари уз балансида борлиги устунлик беради

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINOKOR-ZAMONA MCHJ	20	bor	10	Экспертная		
ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР	20	95530840	18	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение



писание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BINOKOR-ZAMONA MCHJ</b>	20	kafolat xati	15	Экспертная		
<b>ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР</b>	20	955308940	17	Экспертная		

Критерий №6 гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ташкилот 5 йилдан куп иш фаолиятига эга булиши ,электрон ретингда мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BINOKOR-ZAMONA MCHJ</b>	20	reytin CCC	10	Экспертная		
<b>ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР</b>	20	95530840	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР</b>	97 005 841.00	95 530 840.00 UZS	95 530 840.00	00.00	95 530 840.00	04.08.2022 16:42:48	19.89
<b>BINOKOR-ZAMONA MCHJ</b>	97 005 841.00	95 000 000.00 UZS	95 000 000.00	00.00	95 000 000.00	01.08.2022 20:37:42	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР</b>	74.6664	19.89	94.5564
<b>BINOKOR-ZAMONA MCHJ</b>	57.3336	20	77.3336

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129789 от 05.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

ООО УУ-ЖОУ ТА'МИР  
200126564

и резервный исполнитель: BINOKOR-ZAMONA MCHJ (306033895)

оголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEVA IRODA ISMOILOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QODIROV LAZIZJON AXADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SULAYMANKULOVA ZAXRO ABDULLAYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GAFUROV DILSHOD BAXTIYOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMAJONOV SARVARJON SIDIQOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Республика Узбекистан  
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015 )

## *Рабочая документация*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ №29 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**После замечаний экспертизы**

**Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах**

**Том I Книга 1 –** Пояснительная записка  
Структура прямых и прочих затрат  
Локальные ресурсные ведомости  
Ведомость потребности ресурсов  
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год



## Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №29 в г. Коканде  
Ферганской области  
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	7 246,216
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	27 107,689
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	35 003,091
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	31 252,760
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	3 750,331
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>69 356,996</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	<b>13 448,322</b>
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.8</b>	<b>82 805,318</b>
9.1	<b>Итого затрат с НДС - 15%</b>	<b>95 226,116</b>
10	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 475,000</b>
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	785,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	<b>304,724</b>
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>95 530,840</b>
14	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>1 475,000</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика</b>	<b>97 005,841</b>

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меймор-А":

А. Ахмедов



## Пояснительная записка

### После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №29 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроём» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **97 005,841 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев



**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №29

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
<b>РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ</b>								<b>5338947</b>
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,075		439533	32965	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	2,721	12114,89	32965	
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05		3230260	161513	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	8,965	12114,89	108610	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,1985	0	0	
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,1985	63964	12697	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	8,934731	4500	40206	
3	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,075		68592920	5144469	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	6,71025	12114,89	81294	
3.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,27375	0	0	
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,72675	5340	3881	
3.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,288	2500	720	
3.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	39,975	75	2998	
3.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,144	28500	4104	
3.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDA) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	3		52174	156522	
3.8	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	100	7,5	652660	4894950	
<b>РАЗДЕЛ: ПОЛЫ</b>								<b>8005386</b>
4	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	1,1267		138683	156254	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	12,833113	12114,89	155472	
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,146471	0	0	
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,146471	5340	782	
5	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	1,1267		1784793	2010926	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	142,595152	12114,89	1727525	
5.2	С 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	2,02806	5340	10830	
5.3	С 2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	60,571392	4500	272571	
6	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,1267		1275940	1437602	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	44,515917	12114,89	539305	
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,430909	0	0	
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,430909	5340	7641	
6.4	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	2,04	2,298468	387500	890656	




6.5	9219	ВОДА	М3	3,5	3,94345	0	0
7	E11-1-36-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	1,1267		3591505	4046549
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	35,389647	12114,89	428742
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,82	0,923894	0	0
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,383078	5340	2046
7.4	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,3	5,97151	1200	7166
7.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	114,9234	31400	3608595
8	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,66		536447	354055
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	5,049	12114,89	61168
8.2	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	66,66	4348	289838
8.3	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000198	15400000	3049
<b>РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							3980241
9	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,862		890660	2549068
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	84,7152	12114,89	1026315
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,45792	0	0
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2862	5340	1528
9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,203202	6000000	1219212
9.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,072981	330000	24084
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,206064	920000	189579
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0045792	10500000	48082
9.8	9219	ВОДА	М3	0,24	0,68688	0	0
9.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	11,50524	3500	40268
10	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,5145		944981	1431173
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	51,15981	12114,89	619795
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,24232	0	0
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,15145	5340	809
10.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,1075295	6000000	645177
10.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,03861975	330000	12745
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,115102	920000	105894
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0024232	10500000	25444
10.8	9219	ВОДА	М3	0,24	0,36348	0	0
10.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	6,08829	3500	21309
<b>РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>							46991249
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		251990	4044435
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	333,84	12114,89	4044435
12	E61-20-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54		5624927	8662388
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	323,4	498,036	12114,89	6033651




12.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,36	2,0944	1450	3037
12.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,4	6,776	387500	2625700
12.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,539	0	0
13	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		332056	5329505
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	378,78	12114,89	4588878
13.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,321	0	0
13.3	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	1,605	1450	2327
13.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,8025	920000	738300
14	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54		1030566	1587072
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	22,4686	12114,89	272205
14.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,154	0	0
14.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	9,2862	63964	593982
14.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	18,5724	450	8358
14.5	31445	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,0538	0,082852	8600000	712527
15	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		1030566	16540587
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	234,1695	12114,89	2836938
15.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,605	0	0
15.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	96,7815	63964	6190532
15.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	193,563	450	87103
15.5	31445	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,0538	0,86349	8600000	7426014
16	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	16,5		656198	10827262
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	717,75	12114,89	8695462
16.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	56,1	38000	2131800
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				64315823
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				35003091
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				7246216
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				27107689
ИТОГО:			сум				69356996
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				13448322
ИТОГО:			сум				82805318
НДС в размере 15 %			сум				12420798
ИТОГО С НДС:			сум				95226116

СОСТАВИЛ:



М. ТУРДАЛИЕВ

ПРОВЕРИЛ:



А. АХМЕДОВ



Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №29 В Г. КОКАНДЕ  
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №29

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					31 252 760
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 579,698189	12 114,89	31 252 760
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,753764	0	0
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					7 246 216
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	106,0677	63 964	6 784 514
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	0,1985	63 964	12 697
5	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	3,6994	1 450	5 364
6	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,97151	1 200	7 166
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	8,934731	4 500	40 206
8	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	60,571392	4 500	272 571
9	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	212,1354	450	95 461
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,152918	5 340	27 517
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,288	2 500	720
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					25 816 876
12	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	7,5	652 660	4 894 950
13	ВОДА	М3	5,53281	0	0
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	15 400 000	3 080
15	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	39,975	75	2 998
16	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	17,59353	3 500	61 577
17	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,203202	6 000 000	1 219 212
18	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1075295	6 000 000	645 177
19	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,946342	8 600 000	8 138 541
20	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	114,9234	31 400	3 608 595
21	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,11160075	330 000	36 828
22	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	ШТ	3	52 174	156 522
23	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	66,66	4 348	289 838
24	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,776	387 500	2 625 700
25	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2,298468	387 500	890 656
26	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0070024	10 500 000	73 525
27	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,321166	920 000	295 473
28	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,8025	920 000	738 300
29	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,144	28 500	4 104
30	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	56,1	38 000	2 131 800

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana: 13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50750**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Al-Me'mor A" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Al-Me'mor A" MCHJ

**Litsenziya** 29.06.2020y/ № AL-001071-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47448

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Qo'qon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 29-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 15.06.2022 yil kungi 9-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.



## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 106 101,756 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 83 070,296 ming so'm
QQS 15%	- 12 460,544 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 95 530,840 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 475,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 97 005,841 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 095,915 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.


7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №29  
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,075
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,684
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,075
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	1,1267
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,1267
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100 М2	1,1267
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,66
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
9	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,862
10	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,5145
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54
13	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
14	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54
15	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
16	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	16,5

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №29:

Ш. Расуллова



*(Handwritten signatures)*