



«УТВЕРЖДАЮ»
ООО «Международный
Аэропорт Карши»
U.R.Kurbannazarov
2022г.

ЗАДАНИЕ

На разработку рабочего проекта (РП)

«Строительство инспекторской дороги вдоль периметра с инженерными коммуникациями в ООО «Международный Аэропорт Карши»

наименование объекта

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Международный Аэропорт Карши»
2	Основание для разработки	Разрешительное письмо от 07.07.2022г. за №26-22-481 АО «Uzbekistan Airports»
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Источник финансирования	Собственные средства
5	Наименование проектной организации-генерального проектировщика	Определяется на основании конкурсных торгов или конкурсного отбора
6	Подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Основанные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа	Общие строительство работы Электроснабжение АВВГ 4х10. Видеонаблюдение. Охранной сигнализация.
8	Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, состав и площади помещений, строительный объём	Инспекторская дорога по периметру Аэропорта со всеми инженерными коммуникациями. 1-этап – 4,3 км 2-этап – 4 км Тип покрытия –капитальная. Цементобетонная.
10	Требования к качеству конкурентно-способности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Проектные работы выполнить согласно требованиям ШНК 2.08.02-01, КМК 01-04 и других нормативных документов
11	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	Согласно нормам проектирования
12	Требования по охране окружающей среды.	Проектом предусмотреть мероприятия, обеспечивающие минимизацию воздействия осуществления проекта на окружающую природную среду с соблюдением требований природоохранного законодательства РУз.
13	Требования к методу составления сметной документации	Проект разработать в соответствии с требованиями ШНК 1.03.01-16 «Состав порядок разработки, согласования, и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятия, зданий и сооружений» и другими градостроительными нормами и правилами в РУз. Соблюдать нормы СН иП иН РУз N0146-04.

		В составе проектно-сметной документации предоставить заказчику расчёт стартовой стоимости объекта в текущих ценах. Цены на материальные ресурсы принимать по каталогу и по котировкам биржевых цен. ЭММ, затраты труда и прочие затраты подрядчика принимать средние по региону.
14	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности	От общей системы наружного пожаротушения.
15	Режим работы предприятия	Круглосуточно
16	Намечаемые сроки строительства	2022г
17	Особые условия строительства	Площадка строительства – ровная Сейсмичность района – 7 баллов Расчётная сейсмичность – 8 баллов Грунты непосадочные Глубина замерзания грунта -0,32м Ветровая нагрузка – 38кгс/м ² Вес снегового покрова – 50кг/м ² , также согласно инженерных изысканий
18	Категория сложности объекта строительства	III категория сложности
19	Дополнительные требования	Объект входит в состав объектов и сооружений ООО «Международный Аэропорт Карши» подлежащего к особой охране. Поэтому проектировщик должен иметь лицензию на вид деятельности особо важных и категорированных объектах.
20	Срок начала и окончания работ по проектированию	36 дня
21	Разработка проекта организации строительства (ПОС)	Прорабатывается в полном объёме в соответствии с ШНК – Проект организации строительства (ПОС).

Начальник ОЭНС и ИК

Djovliyev B.D.