

ТАСДИКЛАЙМАН
«Марҳамат ТТБ»

Бошлиги **З. Умаров**



16.08.2022 йил

Марҳамат туман ТТБ тасарруфида булган Шошилинч тиббий ёрдам бўлими биносини жорий тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий тамирлаш ишлари лойиха-смега хужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Марҳамат туман ТТБ
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ёрдамчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Марҳамат туман ТТБ тасарруфида булган Шошилинч тиббий ёрдам бўлими биносини жорий тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий тамирлаш ишлари лойиха-смега хужжатларини ишлаб чиқиш.
Курилиш тури	жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган урни	Андижон вилоят
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва кўлланмалар)
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шarti (қайси КМК, ШНК кўлланмалар талаби асосида)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
Жойнинг тавсифи	текислик
Кўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Кўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари Мархмат туман ТТБ тасарруфида булган Шошилинч тиббий ёрдам бўлими биносини дефектний акт асосланиб ишлари иноотга олинсин.

Лойихаланаётган иншоотларда - Иншоотларнинг дефектний акт асосланиб кенглигидан келиб чиққан холда танлаш ишлари олиб борилсин

мавжуд Иншоотлар яроксиз холатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама колдиқларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш ишлари лойища-смета хужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл кўприк курилиш учун керакли курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси кўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув баённомаси асосанда лойища смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иншоотлар курилиш ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсин. мавтсуд холатидан келиб чиқан холатда

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки қатлами ҳамда Н-0.05

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошқа харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буюртмачи билан келишилиш лозим. **Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш** Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва усқуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.

Табий атропо-мухит мухофазасига талаблар худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атропомухитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари

Молиялаштириш манбаи Бюджет

Курилишни тугатиш ва кувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алохида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чикиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат смандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқилиш лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Марҳумат туман ТТБ



 3.Умаров