

O‘zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ



**Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda
joylashgan 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash**

**JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY
QIYMATI
(Ekspertizadan so'ng)**

Namangan sh. – 2022 y

O‘zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ

**Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda
joylashgan 2-sonli MTT binosini joriy ta‘mirlash**

JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY

QIYMATI

(Ekspertizadan so‘ng)

Direktor :

O. Parpiev

Bosh muxandis:

R. Parpiev



Namangan sh. – 2022 y



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich
Sana:28-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48848

Obyekt nomi «Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda joylashgan 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan shahar Yangi Namangan tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "RAVO ARCHPROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-000533 3.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47993

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan shahar Yangi Namangan tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Yangi Namangan tumani hoqimligi va Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 23.06.2022 yildagi 413517-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **53875,243 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	46848,037	ming so'm
QQS:	7027,206	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1785,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda joylashgan 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2883-005е-37f5-7b7с-е814-3836-1841
Хужжат яратилинган сана: 2020-02-03
Ариза рақами: 16207714

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306807951

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-02-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000533

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306807951

Юридик шахснинг почта манзили: G`ALABA KO`CHASI , 18-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1168



Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич (тавсиявий) қиймати

Наманган вилоят Янги Наманган тумани, Мингчинор МФЙда жойлашган 2-сонли МТТ
биносини жорий таъмирлаш

Т №	Харажатлар номи	Қиймати (минг сўм)
1	2	3
1	Ускуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	0,000
2	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	28 508,773
3	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда	9 253,915
4	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (машинистларнинг иш ҳақини ҳисобга олган ҳолда)	1 315,639
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар	0,000
6	Пудратчининг бошқа харажатлари	7 620,274
7	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	149,436
8	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексидан келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффицентини ҳисобга олиш харажатлари	0,000
9	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати	46 848,037
10	ҚҚС	7 027,206
11	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан	53 875,243
	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	55 660,243

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261 сонли қарорига асосан аниқланган объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати келгусида кўриб чиқиш учун тавсия этилади. Тавсия этилган нархлар буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос була олмайди

«RAVO ARCHPROJECT» МЧЖ
Лойиха бош муҳандиси

Тайёрлади:



(Handwritten signatures)

Р.Парпиев

О.Парпиев

ХАРАЖАТЛАР ХИСОБ-КИТОБИ

Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2009 йилда тасдиқланган ШНҚ 4.01.16-09 "«Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2012 йил « 28 » мартдаги 39 -сон буйруғи билан тасдиқланган «Ресурс смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва шартномавий жорий нархларда қурилиш қийматини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар» асосида аниқланган

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХАРАЖАТЛАР СТРУКТУРАСИ (сум)

1	Асосий иш ҳақи харажатлари, 12% ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда (Сзп)	9 253 915
2	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (Сэм)	1 315 639

3	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (См),	28 508 773
	Шу жумладан:	
а	қурилиш материаллари (4%)	28 508 773
б	инерт материаллар (4%)	0
в	М/Конструкциялар (4%)	0
г	кабель маҳсулотлари (1,5%)	0
4	Юк ташиш	0,000
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар Сп=	0,000
	Жаъми: тўғридан-тўғри харажатлар (мебель ва жиҳозлар харажатларидан ташқари)	39 078 328

6	Пудратчининг бошқа харажатлари Пн=19,5%	7 620 274
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари	46 698 602

7	Ускуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (2%). (Со)	0
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари	46 698 602

8	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	
	Ср= 46 698 602 x 0,0032	149 436

9	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексида келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффициентини ҳисобга олиш харажатлари Кр=	0
---	--	---

10	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати	46 848 037
11	ҚҚС 15%	7 027 206
12	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан	53 875 243
13	Буюртмачининг бошқа харажатлари:	1 785 000
	ЛСХ:	1 095 000
	ЭКСПЕРТИЗА:	690 000
14	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	55 660 243

Тайёрлади:



О.Парпиев

Наименование стройки - 2-МТГ МИНГЧИНОР МФЙ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	472,004745	17504,96	8 262 424
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,412821		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			8 262 424
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,169	72437	157 116
2.		404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23,136	655	15 154
3.		521	Дрели электрические	маш.-ч	14,98266	950	14 234
4.		660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	11,086	76681	850 086
5.		762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1,143053	127627	145 884
6.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,375055	18892	7 086
7.		1523	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	49,83363	916	45 648
8.		1609	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	1,6786	18787	31 536
9.		1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч	22,413	862	19 320
10.		2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9338	4656	4 348
11.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	21,453432	1176	25 229
Итого по строительным машинам				СУМ			1 315 639
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	20,5011	0	0
2.		12105	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-150	м3	0,049016	405664	19 884
3.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,57596	315958	181 979
4.		22005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	49,164	371961	18 287 091
5.		29165	Краска водно-дисперсионная акриловая	т	0,0211827	4400000	93 204
6.		29166	Грунтовка на акриловой основе	т	0,0141218	9500000	134 157
7.		29168	Шпатлевка для внутренних работ	т	0,0356125	935000	33 298
8.		30034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм	м2	78,4256	22141	1 736 421
9.		30325	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,00528374	15391000	81 322
10.		30383	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,0049016	15400000	75 485
11.		30389	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00003696	15400000	569
12.		30405	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00117026	15400000	18 022
13.		30407	Гвозди строительные	т	0,00347401	15400000	53 500
14.		30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,001848	270000	499
15.		31017	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая	т	0,00112189	15374000	17 248
16.		31392	Олифа натуральная	кг	0,19899	10000	1 990
17.		31651	Олифа комбинированная К-3	т	0,00492184	10000000	49 218
18.		31710	Шпатлевка клеевая	т	0,01563408	935000	14 618
19.		32105	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0964	5043478,26	486 191
20.		32297	Шпатлевка "KNAUF"	т	0,0300377	935000	28 085
21.		32298	Лента самоклеющаяся "KNAUF"	т	0,0090475	1500000	13 571
22.		32299	Гипсокартонная плитка "KNAUF"	м2	39,0852	9520	372 091
23.		33205	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	1,70632	8348	14 244
24.		34552	Цемент для приготовления раствора в постройных условиях и в других подобных случаях марка по проекту	т	0,02415	600588	14 504
25.		35326	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,00322	14900000	47 978
26.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,562716	12000	6 753
27.		36024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,330858	3086957	1 021 344
28.		36138	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,0482	1100000	53 020
29.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,00829103	15374000	127 466
30.		45056	Гравий для строительных работ фракции 20-40 мм	м3	30,848	18683	576 333
31.		49329	Профиль 60X27	м	184,569	6187	1 141 928
32.		49330	Якорный подвес с проволокой	шт	108,57	176	19 108
33.		49331	Прямой подвес	шт	43,428	176	7 643
34.		49332	Соединитель 1 уровня	шт	26,0568	352	9 172
35.		49333	Соединитель 2 уровня	шт	26,0568	352	9 172
36.		49334	Удлинитель	шт	54,285	1150	62 428
37.		65851	Шурупы строительные	т	0,0000483	15833000	765
38.		99999	Строительный мусор	т	1,746195	0	0
1.	С		МИНВАТА	М3	1,8095	401666	726 815

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	С13		СТРОГОНАЛЬНЫЙ ДОСКА 20X80	М3	0,218	3086957	672 957
3.	С14		ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ Д±60X40X2ММ	М	33,7	34881	1 175 490
4.	С14		ЛИСТ 120X8ММ	Т	0,0018	9800000	17 640
5.	С124-5		ГОРЯЧКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ АНКЕРА	Т	0,0012	7565218	9 078
Итого ресурсы по проекту				СУМ			27 412 282

Составил:

ПАРПИЕВ О

Проверил:

ПАРПИЕВ Р

2-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 2-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ					
1	E1101-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ Б-5СМ	МЗ	24,1000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	57,84
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	13,255
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	2,169
1.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	11,086
1.5	1866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	22,413
1.6	9219	ВОДА	МЗ	0,15	3,615
1.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	30,848
2	E1101-2-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА БМ150 Б-10СМ	МЗ	48,2000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	86,76
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	23,136
2.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	16,87
2.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	1,02	49,164
2.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0964
2.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0482
ТЕНЕВОЙ НАВЕС					
3	E1501-52-1 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,3619	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	140,1023
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	14,9827
3.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	49,8336
3.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	21,4534
3.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,005284
3.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,001122
3.7	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,083	0,030038
3.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,025	0,009047
3.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	39,0852
3.10	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	510	184,569
3.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	108,57
3.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	43,428
3.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	26,0568
3.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	26,0568
3.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	54,285
4	E1201-013-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,3619	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,54	16,4809
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,83	0,300377
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,199045
5	С	МИНВАТА	МЗ	1,8095	
6	E1504-7-2 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНА	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,3619	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63	22,7997
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,065142
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,007238
6.4	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,033	0,011943
6.5	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,022	0,007962
6.6	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,055	0,019905
6.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,303996
7	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,3080	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	7,0286
8	E1502-16-3 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,3080	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	26,4387
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	1,9373
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,25872
8.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	1,6786
8.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,57596
8.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000037
8.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,001848
8.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,7063

1	2	3	4	5	6
9	E1504-7-1 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 M2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХ НОСТИ	0,3080	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,56	13,4165
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,05236
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00616
9.4	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,00924
9.5	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,00616
9.6	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,051	0,015708
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25872
10	E62-011-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,3619	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,52	20,0927
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,057904
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,03619
10.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,004922
10.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,0432	0,015634
10.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,006478
КРОВЛЯ					
11	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	0,6127	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	14,9438
11.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	0,888415
12	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	0,6127	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,16	9,2885
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,281842
12.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,281842
12.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4	0,85778
13	E1201-7-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,6127	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	29,3545
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,64	1,0048
13.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,661716
13.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	М3	0,08	0,049016
13.5	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	78,4256
13.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0,008	0,004902
13.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00191	0,00117
13.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,003474
13.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. II СОРТА	М3	0,54	0,330858
ОГРАЖДЕНИЯ					
14	E705-16-2	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100M	0,1610	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134	21,574
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,82	0,45402
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,06601
14.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,9338
14.5	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0161
14.6	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,02415
14.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,00322
14.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000048
15	S14	ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ Д=60X40X2ММ	М	33,7000	
16	E601-15-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0030	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	0,64746
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,00108
16.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00045
17	S14	ЛИСТ 120X8ММ	Т	0,0018	
18	S124-5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ АНКЕРА	Т	0,0012	
19	S13	СТРОГОНАЛЬНЫЙ ДОСКА 20X80	М3	0,2180	
20	E1504-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0737	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	5,2371
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,002948
20.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000737
20.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,19899
20.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001813

СОСТАВИЛ  ПАРГИЕВ ОСОСТАВИЛ  ПАРГИЕВ Р

«Утверждено»
Директор ООО «Сет-Сага»
М. М. Садыбаганов
 «14» _____ 2022 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01

г. Наманган

14 июнь 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: *И. Камбаров*
И. Мирзаев *Ш. Убайдуллоев* *Х. Умаров*

составили настоящий акт о том, что в ходе проверки технического состояния здания были выявлены нижеследующие виды строительных работ, подлежащих к их выполнению:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. 2-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ			
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ Б-5СМ	М3	24,1000
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА БМ150 Б-10СМ	М3	48,2000
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,3619
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,3619
	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3619
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,3080
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,3080
	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3080
	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3619
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,6127
	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	0,6127

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,6127
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100M	0,1610
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	T	0,0030
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П.. КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0737
Строительные материалы		
ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	1,28
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	M3	1,02
МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,002
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,0146
КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,0031
ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	T	0,083
ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	T	0,025
ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2	108
ПРОФИЛЬ 60X27	M	510
ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300
ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120
СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72
СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72
УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150
КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,033
ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,022
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,055
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00012
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54
КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	T	0,03
ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	T	0,02
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,051
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0136
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0432
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0179
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,45
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,4
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	0,08
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	M2	128
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОДИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008
ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00191
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54
ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	T	0,15
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э-42	T	0,02
ШУРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0003

ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ Д-60X40X2ММ	М	33.7000
ЛИСТ 120X8ММ	Г	0.0018
ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ АНКЕРА	Г	0.0012
СТРОГОНАЛЬНЫЙ ДОСКА 20X80	МЗ	0.2180
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КТ	2.7
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Г	0.0246

Вышеуказанные виды строительных работ и затрат считаются правильными и необходимо их включить в смету.

Состав комиссии:

<u>Директор</u>	<u>И.И. Фаизбарова</u>
<u>завхоз</u>	<u>И.И. Мелеев</u>
<u>инженер</u>	<u>И.И. Хаитдинов</u>
<u>электр.</u>	<u>И.И. Хаитдинов</u>