

O‘zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ



**Namangan viloyat Yangi Namangan tumani, Mingchinor MFYda
joylashgan 67-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash ishlarining**

**JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY
QIYMATI**

Namangan sh. – 2022 y

O‘zbekiston Respublikasi
«RAVO ARCHPROJECT» MChJ

Namangan viloyat Yangi Namangan tumani, Mingchinor MFYda
joylashgan 67-sonli MTT binosini joriy ta’mirlesh ishlarining

JORIY NARXLARDAGI TAVSIYAVIY
QIYMATI

Direktor :

O. Parpiev

Bosh muxandis:

R. Parpiev





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 29-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49065

Obyekt nomi «Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda joylashgan 67-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan shahar Yangi Namangan tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "RAVO ARCHPROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-000533 3.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47991

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Namangan shahar Yangi Namangan tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Yangi Namangan tumani hoqimligi va Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 23.06.2022 yildagi 413546-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **52843,075 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	45950,500	ming so'm
QQS:	6892,575	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1706,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahar Yangi Namangan tumani Mingchinor MFYda joylashgan 67-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2883-005е-37f5-7b7с-е814-3836-1841
Хужжат яратилган сана: 2020-02-03
Ариза рақами: 16207714

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306807951

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVO ARCHPROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-02-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000533

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306807951

Юридик шахснинг почта манзили: G`ALABA KO`CHASI , 18-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1168



Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич (тавсиявий) қиймати

Янги Наманган тумани, Мингчинор МФЙда жойлашган 67-сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш

T №	Харажатлар номи	Қиймати (минг сўм)
1	2	3
1	Ускуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	0,000
2	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда	35 732,541
3	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда	2 399,252
4	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (машинистларнинг иш ҳақини ҳисобга олган ҳолда)	197,853
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар	0,000
6	Пудратчининг бошқа харажатлари	7 474,281
7	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари	146,573
8	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексидан келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффициентини ҳисобга олиш харажатлари	0,000
9	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати	45 950,500
10	ҚҚС	6 892,575
11	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан	52 843,075
	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	54 549,075

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261 сонли қарорига асосан аниқланган объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати келгусида кўриб чиқиш учун тавсия этилади. Тавсия этилган нархлар буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос була олмайди

«RAVO ARCHPROJECT» МЧЖ
Лойиха бош муҳандиси

Тайёрлади:



Р.Парпиев

О.Парпиев

ХАРАЖАТЛАР ХИСОБ-КИТОБИ

Объектнинг жорий нархлардаги бошланғич қиймати Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2009 йилда тасдиқланган ШНҚ 4.01.16-09 "Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2012 йил « 28 » мартдаги 39 -сон буйруғи билан тасдиқланган «Ресурс смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва шартномавий жорий нархларда қурилиш қийматини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар» асосида аниқланган

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХАРАЖАТЛАР СТРУКТУРАСИ (сум)

1	Асосий иш ҳақи харажатлари, 12% ижтимоий суғурта учун ажратмаларни ҳисобга олган ҳолда (Сзп)	2 399 252
2	Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажатлари (Сэм)	197 853

3	Қурилиш материаллари, буюмлар ва конструкциялар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (См),		35 732 541
	Шу жумладан:		
а	қурилиш материаллари (4%)		35 732 541
б	инерт материаллар (4%)		0
в	М/Конструкциялар (4%)		0
г	кабель маҳсулотлари (1,5%)		0
4	Юк ташиш		0,000
5	Ишлаб чиқариш хусусиятига эга бошқа харажатлар	Сп=	0,000
	Жаъми: тўғридан-тўғри харажатлар (мебель ва жиҳозлар харажатларидан ташқари)		38 329 646
6	Пудратчининг бошқа харажатлари $\Pi_{п}=19,5\%$		7 474 281
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари		45 803 927
7	Усуна, мебель ва жиҳозлар харажатлари, транспорт ва тайёрлов-омборхона харажатларини ҳисобга олган ҳолда (2%). (Со)		0
	Жаъми ишлаб чиқариш харажатлари		45 803 927
8	Объектлар қурилишини суғурталаш харажатлари		
	Ср=	45 803 927 x 0,0032	146 573
9	Қурилишда башоратланадиган нархларнинг ошиши индексида келиб чиққан ҳолда белгиланадиган таваккалчилик коэффициентини ҳисобга олиш харажатлари Кр=		0
10	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати		45 950 500
11	ҚҚС 15%		6 892 575
12	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС билан		52 843 075
13	Буюртмачининг бошқа харажатлари:		1 706 000
	ЛСХ:		1 016 000
	ЭКСПЕРТИЗА:		690 000
14	ЖАМИ қурилишнинг жорий нархлардаги қиймати ҚҚС ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан		54 549 075

Тайёрлади:





О.Парпиев

Наименование стройки - 67-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4,00	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	122,3761	17505	2 142 189
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,741156		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2 142 189
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,881333	127627	112 482
2.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,740532	18892	70 666
3.		2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,526941	851	4 703
4.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	8,505122	1176	10 002
Итого по строительным машинам				СУМ			197 853
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		31478	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	354,36	145	51 382
2.		76853	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	1,29806	15833	20 552
3.		80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	20,986	39130	821 182
4.		99999	Строительный мусор	т	1,999062	0	0
1.	C14		ОКНА ПВХ	M2	57,8	563261	32 556 486
2.	C14		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	1,89	480746	908 610
Итого ресурсы по проекту				СУМ			34 358 212

Составил:  О. ПАРПИЕВПроверил: Р. ПАРПИЕВ 

67-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 67-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ					
ОКНА					
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕЦЕЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,5780	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	26,6516
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	0,53754
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,53754
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,42	1,9768
2	E1001-36-1ДОП. П ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,5780	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	93,532
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	2,1386
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,85544
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	3,0692
2.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	5,5026
2.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	8,4677
2.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	600	346,8
2.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	2,2	1,2716
2.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	20,23
3	C14	ОКНА ПВХ	M2	57,8000	
ДВЕРИ					
4	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0189	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	0,685692
4.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,022302
5	E1001-37-2ДОП. П ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2	0,0189	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	1,5069
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,44	0,065016
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,025893
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,08	0,133812
5.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,024381
5.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,037422
5.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	400	7,56
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,4	0,02646
5.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	0,756
6	C14	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	1,8900	

СОСТАВИЛ

О. ПАРПИЕВ

СОСТАВИЛ

Р. ПАРПИЕВ



«Утверждаю»

Ректор: В. Ч. Мухоморова
Мухоморова

2022 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01

г.Наманган

14 июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Р. Чабалова
И. Мамеджанова, С. Мухоморова и Н. Мухоморова

составили настоящий акт о том, что в ходе проверки технического состояния здания были выявлены нижеследующие виды строительных работ, подлежащих к их выполнению:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			та. ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 5. 67-МТТ МИНГЧИНОР МФЙ			
	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,5780
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,5780
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0189
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2	0,0189
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,42
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	шт	600
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	2,2
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75 Л	шт	35
	ОКНА ПВХ	M2	57,8000
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,18
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	шт	400
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	1,4
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75 Л	шт	40
	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	1,8900

Вышеуказанные виды строительных работ и затрат считаются правильными и необходимо их включить в смету.

Состав комиссии:

Ирина Мухоморова Член Чабалова Р.
Н. Мамеджанова Член Мухоморова С.
С. Мухоморова Член Мухоморова Н.
Н. Мухоморова Член Мухоморова Н.