

# МЧЖ "Меъморқурилишлойиха"

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Ургут туман маркази (Навой шох кучаси) туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфида булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чикариш кудукларини ташкил этиш.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор

Г И П



Вахидов Р.Х.

Усманаев Р.Б.

Г.САМАРКАНД-2022г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«Ургут туман маркази (Навоий шох кучаси) туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфида булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чикариш кудукларини ташкил этиш.»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



Усманаев Р.Б.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**  
**Ургут туман маркази (Навоий шох кучаси) туман Ободонлаштириш бошкармаси**  
**тасарруфида булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив)**  
**тизимларини ва сув чикариш кудукларини ташкил этиш**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	13 700 000
2	основная з/плата рабочих строителей	69 557 036
3	эксплуатация машин и механизмов	1 244 870
4	строительные материалы	89 783 783
5	итого прямых затрат	174 285 689
6	прочие затраты подрядчика-18,11%	29 082 068
7	итого	203 367 757
8	НДС-15%	30 505 164
9	всего по объекту	233 872 921

ГИП



Усманаев Р.Б.

Составил

Мирзаев А.И.

**Ургут туман маркази (Навойи шох кучаси) туман Ободонлаштириш бошкармаси тасарруфиди булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш кудукларини ташкил этиш**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная ресурсная смета)


N п.п.	цифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7	8	9	10	11	12
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3596,77	19338,75	69 557 036
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>						
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	69,66	10891	758 667
2		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,342	66528	22 753
3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,821	127627	104 782
4		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,139	28469	60 895
5		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	6870	6 389
6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	54548	13 801
7		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,98	54548	217 101
8		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	26,4	2291	60 482
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>						
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ВОДА	М3	34,5	950	32 775
2		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	75	8500	637 500
3		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	25	8500	212 500
4		БИОГУМУС	Т	1,5	950000	1 425 000
5		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	17760000	1 421
6		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	6130435	245
7		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,588	4500	2 646
8		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	2950	118
9		СТОЙКА СП-4 ПОЛИВНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	300	15200	4 560 000
10		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20X2,3 ММ SDR 9 PN 16 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	303	2640	799 920
11		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 32X3,6 ММ SDR 9 PN 16 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	2020	6500	13 130 000
12		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 63X3,0 ММ SDR 21 PN 6,3 АТМ ДЛЯ ВОДЫ И 4 ДЛЯ ГАЗА	М	1010	13640	13 776 400
13		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	17	95000	1 615 000
14		АДАПТОР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д20	ШТ	1800	11000	19 800 000
15		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	300	830	249 006
16		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	500	7990	3 995 000
17		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	200	950	190 000
18		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	1100	1800	1 980 000
19		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	1200	6985	8 382 000
20		КРАНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	60	76874	4 612 440
21		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 32/20	ШТ	1200	8422	10 106 400
<b>ИТОГО:</b>						
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>						
<b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						
1		БАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 15М3	ШТ	2	6850000	13 700 000
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:</b>						
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>						

Ургут туман маркази (Навоий шох кучаси) туман Ободонлаштириш бошкармаси тасарруфида булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш кудукларини ташкил этиш

(наименование стройки)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КМ	2,0000	
2		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	КМ	1,0000	
3		УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ	0,2000	
4		БАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 15М3	ШТ	2,0000	
5		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КМ	0,3000	
6		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 32/20	ШТ	1200,0000	
7		КРАНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	60,0000	
8		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	1200,0000	
9		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	1100,0000	
10		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	200,0000	
11		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	500,0000	
12		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	300,0000	
13		АДАПТОР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д20	ШТ	1800,0000	
14		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	8,7000	
15		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	8,7000	
16		УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 (СПРИНКЛЕРОВ) МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: СП-4	ШТ	300,0000	
17		ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	5,0000	
18		ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	5,0000	



"УТВЕРЖДАЮ"  
Ургут туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
У.Ярбабаев  
20\_\_ Г

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

Ургут туман маркази (Навоий шох кўчаси) туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфида бўлган кўкаламзорлаштириш худудига суғориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш қудуқларини ташкил этиш

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КМ	2,0000	
2		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	КМ	1,0000	
3		УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	ЮБАКОВ	0,2000	
4		БАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 15М3	ШТ	2,0000	
5		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	КМ	0,3000	
6		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 32/20	ШТ	1200,0000	
7		КРАНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	60,0000	
8		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	1200,0000	
9		МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	1100,0000	
10		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	200,0000	
11		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д63	ШТ	500,0000	
12		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д32	ШТ	300,0000	
13		АДАПТОР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д20	ШТ	1800,0000	
14		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	8,7000	
15		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	8,7000	
16		УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 (СПРИНКЛЕРОВ) МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: СП-4	ШТ	300,0000	
17		ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	5,0000	
18		ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2	5,0000	

Бош мухандис

И.Ботиров

Техник назоратчи

А.Маматкулов

Мухандис

М.Кенжаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 16-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56893**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Urgut tumani markzida obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufida bo'lgan ko'kalamzorlashtirish hududiga sug'orish (poliv) tizimlarini tashkil etish»

**Buyurtmachi** - Urgut tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "Me'morqurilishloyiha" MCHJ

**Litsenziya** AL-000710 07.05.2020 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 54971

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Urgut tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida «O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi»dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasining 2022-yil yanvaridan 2022-yil aprelegacha bo'lgan davrda qurilish sohasida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'm miqdorida qabul qilindi.

#### **4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 246529,347 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 12656,426 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 233872,921 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 3596,77 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Urgut tumani markzida obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufida bo'lgan ko'kalamzorlashtirish hududiga sug'orish (poliv) tizimlarini tashkil etish", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda. ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH