

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4

Баликчи т.

18 август 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «*Бююртмачи*» деб аталувчи Баликчи туман Бал Баликчи орзулари х.к ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари *М.Собиров* бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи б-ДИМИ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари *Д.Алимова* иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Бююртмачи*»нинг топшириғига ва 16.08. 2022 йилдаги № 22110012134279 сонли лотга асосан Баликчи туман б –ДИМИ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Бююртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда **134 500 000 (Бир юз уттиз тўрт миллион беш юз минг) сўми**ни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми бююртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтиб, 30 банк иш кунида «*Бююртмачи*» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **40 350 000 (қирк миллион уч юз эллик минг) сўмини** олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни 94 150 000 (**туксон тўрт миллион бир юз эллик минг**) сўмини «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. «*Бююртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Бююртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Бююртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан **30** кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Бююртмачи*» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширигандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «*Бююртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «*Бююртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«*Пудратчи*»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул баргараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«*Пудратчи*»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«*Пудратчи*» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Пудратчи ишларни бажаришда шартнома шартларини бузганда, яъни ишларни бажариш муддатларини кечиктириб юборса, тулик етказиб бермаса, кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган

кисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди. Лекин туланидиган пеня умумий суммаси етказио берилмаган ишларни бажариш умумий суммасининг 50 фоизидан ортмаслиги керак.

4.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга оид тулов ва ишларни бажарганлиги тугрисидаги бошка хужжатлар уз вақтида, яъни бажариладиган ишлар билан бирга ташкилотга тақдим этилмаса, хар бир холат учун етказиб берилаётган бажарилган ишлар кийматиинг 1 фоизи миқдорида жарима тулайди.

4.3. Пудратчи томонидан бажарилган ишларни уз вақтида ва белгиланган талаблар асосида етказиб берилганда ташкилот уларни асоссиз равишда кабул килмаса, кабул килинмаган бажариладиган ишларниинг 5 фоизи миқдорида, тез бузиладиган бажариладиган ишлар буйича эса 10 фоиз миқдорида жарима тулайди.

4.4. Тўлов талабномаси акцептини асоссиз равишда бутунлай ёки кисман рад этганлик, шунингдек хисоб-китобнинг бошка шаклларида бажариладиган ишлар хакини тўлашдан бош тортганлик (банк муассасасига тўлов топширикномасини тақдим этмаганлик, чек бермаганлик, аккредитивни тақдим этмаганлик ва хоказо) учун буюртмачи (буюртмачи) ишларни бажарувчига ўзи тўлашни рад этган ёки бош тортган сумманиинг 15 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Бажариладиган ишлар учун ташкилот томонидан уз вақтида туловлар амалга оширилмаса, яъни ушбу шартноманиннг 2.4- булими бузилганда, тулов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди. Лекин туланидиган пенялар умумий суммаси кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизи миқдорида ошиб кетмаслиги керак.

4.5 Агар етказиб берилган бажарилган ишлар сифати, ассортиментни ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) конун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошка мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи бажарилган ишларни кабул килиш хамда уларниинг хакини тўлашни рад этиб, Пудратчидан сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада бўлмаган бажарилган ишлар кийматиинг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар бажарилган ишлар хаки тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб килади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки кисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкун бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро мухокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро мухокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди оркали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 31 декабр 2022 йилгача амал килади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси хам ҳукукий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«Пудратчи»

“Бал Баликчи орзулари” х.к

Адрес: Баликчи туман маркази

Х/р: 20208000505028905001

Хамкорбанк чинобод филиали

ИНН: 207136610 МФО: 00083

Раҳбари _____ М. Собиров

М.Ў

Фригст
Лицензия рақами №

Иш жойи: _____

«Буюртмачи»

Баликчи туман 6-ДИМИ

Адрес: Баликчи туман маркази

Тел./факс _____

ш/х* 100021860032067092300075005

ИНН 202378417

ОКОНХ 923100

Молия вазирлиги ягона Ҳазна ҳисоб варағи Ҳазна

х/р: 23402000300100001010

СТИР: 201122919

МФО: 00014

Банки: Марказий банк Тошкент ш. Бош б. ХККМ

Раҳбар _____

М.Ў



Баликчи туман 6-ДИМИ биносини жорий тамирлаш учун
 Бал Баликчи Орзулари хусусий корхонаси уртасидаги "18" 08 2022 йил ўзаро тузилган № 4 шартномасига
 асосан бажарилган ишлар учун

ИЛОВА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E52-1-9	РАЗБОРКА БЕТОННОГО КРЫШЦА	1 М3		4,5	239743,13	1078844,11
КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО							
2	E07-01-044-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЗЫРЬКА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1 Т		0,4625	1114444,05	515430,37
3	50590	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,4625	11652174	5389130,48
4	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПОРЧАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНСОБИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2 КРОВЛИ		0,1	715564,13	71556,41
5	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛСТАЛИ ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНСОБИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51ММ	М2		10,6	60794	644416,4
6	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2		0,16	3629796,61	580767,46
7	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2		0,16	2907088,6	465134,18
8	19299	СТОИМОСТЬ АЛЮПАНА	М2		16	182243	2915888
9	E15-01-010-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ	100 М2		0,12	15641231,88	1876947,83
СОНОС СКЛАДА ДЛЯ ДРОВ							
10	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2		0,2	366742,19	73348,44
11	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ		0,2	227954,55	45590,91
12	E58-1-3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ		0,2	407190,59	81438,12
13	E53-2-1	ЗБОРКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ		2,2	3240009,96	7128021,91
СКЛАД ДЛЯ ДРОВ 5X4							
14	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,03	42214118,34	1266423,55
15	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ	М3		9,6	101060,24	970178,3
16	16141	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКОВ	1000 ШТ		0,65	2500000	1625000
17	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,13	7758191,12	1008564,85
18	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ СРДЦЕВИКОВ ИЗ БЕТОНА БМ 200	100 М3		0,02	66260408,99	1325208,18
19	03566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,1175	7913045	929782,79
20	03502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0275	8565218	235543,49
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
21	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		1,68	1810208,98	3041151,09
22	E15-04-013-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		1,68	84527,01	142005,38
КРОВЛЯ							
23	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПОД КРОВЛЕЮ	1 М3		1,42	3682741,56	5229493,02

24	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,68	3789522,21	2576875,1
25	Е12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПОФНАСТЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПОДГОТОВЫМ ПРООНАМ	100 М2 КРОВЛИ	0,252	715564,13	180322,16
26	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,5ММ	М2	26,71	60794	1623807,74
27	Е10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗРЕЛАТОВ	10 М3	0,2	438623,89	87724,78
28	Е09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,055	48171038,82	2649407,14
29	Е15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2	0,11	589125,48	64803,8
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
30	Ц08-03-593-21	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ.	0,01	1182695,1	11826,95
31	Ц08-03-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМЕТРИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,01	1199454,06	11994,54
32	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М	0,36	556353,46	534099,32
МАТЕРИАЛЫ						
33	99719	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18	ШТ	1	42609	42609
34	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	11043	11043
35	92793	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М	0,096	1208922	116056,51
СКЛАД ДЛЯ УГЛЯ 6Х9						
36	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУПТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕЦЕХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,2	2315633,32	463126,66
ФУНДАМЕНТЫ						
37	Е08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВНИЙНОГО	М3	9	94507,52	850567,71
38	Е06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,03	33010333,34	990310
39	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДОШВЫ ИЗ БЕТОНА ВМ100	100 М3	0,09	37984214,04	3418579,26
40	Е06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕБЕТОНЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,12	45301324,94	5436158,99
41	03568	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,074	7913045	585565,33
42	03566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,012	7913045	94956,54
СТЕНЫ						
43	Е08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ	М3	22	101060,24	2223325,27
44	16141	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКОВ	1000 ШТ	1,375	2500000	3437500
45	Е08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,041	7787545,33	319289,36
46	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОНАЛУБКЕ	100 М3	0,0185	60269127,62	1114978,86
47	03566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,109	7913045	862521,91
48	03502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,038	8565218	325478,28
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРТА						
49	Е09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,12	48171038,82	5780524,66
50	Е15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2	0,24	589125,48	141390,12
ПОЛЫ						
51	Е11-01-001-01	УШЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВНИМ	100 М2	0,4816	373594,39	179923,06
52	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТАЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	3,85	387071,98	1490227,14
53	Е11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М2	0,4816	1954497,1	941285,8

54	E11-01-015-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,4816	381594,9	183776,1
КРОВЛЯ						
55	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ УГОЛКОВ 50X50	1 Т КОНСТРУКЦИИ	1,096	581741,6	637588,79
56	50680	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ УГОЛКОВ 50X50	ТН	1,096	7582281	8310179,98
57	E09-03-015-1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРООНОВ ИЗ УГОЛКОВ 50X5	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,585	365503,3	213819,43
58	50681	СТОИМОСТЬ ПРООНОВ ИЗ УГОЛКОВ 50X5	ТН	0,585	7582281	4435634,38
59	E15-04-030-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100 M2	0,6531	589125,48	384757,85
60	E09-04-002-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,5MM	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,6	709986,09	425991,65
61	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРЕЩЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,5MM	M2	63,6	60794	3866498,4
62	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100m2	0,08	3269937,31	261594,98
63	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100 M ЖЕЛЮБОВ	0,3	1017378,3	305213,49
64	30074	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	M	30	21200	636000
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
65	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 M2	0,89	2030284,8	1806953,47
66	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 M2	0,89	170795,24	152007,77
НАРУЖНАЯ ОДЕЛКА						
67	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 M2	1,1	1810208,98	1991229,88
68	E15-04-013-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	0,98	84527,01	82836,47
69	E15-04-025-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100 M2	0,12	1298841,79	155861,01
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
70	Ц08-03-593-21	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ.	0,02	1182695,1	23653,9
71	Ц08-03-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,01	1199454,06	11994,54
72	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 M	0,24	556353,46	133524,83
МАТЕРИАЛЫ						
73	99719	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 18	ШТ	1	42609	42609
74	99720	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24	ШТ	1	66609	66609
75	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	11043	11043
76	92793	ПРОВОД АШВ СЕЧ 2X2,5MM2	1000 M	0,024	1208922	29014,13
					ИТОГО:	97374536,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						
					Прочие затраты подрядчика	
					Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	
					НДС	
					Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Д.АЛИМОВА.

М.СОБИРОВ

