



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57257

Obyekt nomi «Kasbi tumani Mug'lon MFYdagi 22A sonli uy atrofida hojatxona qurilishi»

Buyurtmachi - KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH
HAMDA

Bosh loyihachi - "Sardoba dizayn qurilish" X/K

Litsenziya AL-001002

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 54258

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun _____ 2022 yildagi _____ sonli buyurtma xat.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

- I.L. «8 urinli xojatxona» (kismlar AS,EO) - Albom 1
- Ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan qiymati, mahalliy resurslar varaqasi, materiallar sarfi - Kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishda iqlimiy rayon - IY va tashqi xovaning xarorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m². Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m².

Seysmik rayon - 7 balli.

Qurilish maydoni: - Qashqadaryo viloyati. Kasbi tumani. MFY «Mug'lon».

Asosiy loyiha echimlari

3.1. Zilzila bardoshlik echimi. «8 o'rinli xojatxona» binosi, bir qavatli va shlakoblokli konstruksiyali devor bilan loyixalashtirilgan. Bino ulchami 6,8x6,1m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha - 2,6-3,0m.

- poymdevori, yigrebi - kuyma temir beton klass V15,

- выгреб том epma - kuyma temir betonli klass V15
- devori - pishik gisht M75, sementli qorishma M50 t=380mm.
- tusiklar - setkali gisht kalinaligi t=120mm va alyumin profil N=1,8m
- poyas, sarbasta - kuyma temir betonli klass V15
- tomi - bir skatli, tom qoplamasi profillangan tunika va taxtali obreshyotka xamda stropila.
- pollari - seriyasi 2.244.1 i/ch.6, sementli.
- deraza va eshigi - alyumin profil dan yasalgan.
- otmostkasi - betonli.

Ichki pardozlash ishlari: ohak bo'yoqlari bilan yaxshilangan devorlarni gipslash. Pollar - tsementli. Tashqi pardozlash ishlari: fasad devorlarini ohak bo'yash bilan yaxshilangan gipslash. Plinth - tsement ohak bilan gipslash va bo'yash.

Asosiy texnik-ixtisodiy kursatkichlar.

Qurilish xajmi - 131,04m³

Umumiy maydoni - 34,82m².

Qurilish maydoni - 46,8m²

Quvvati - 80'rinli.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 149 948,946 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - 1 177,236 kishi.soat;

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik uskunalari ta'minoti:

Bo'lim IET: Loyihalanayotgan Kasbi tumani Mug'lon MFYdagi 22A sonli uy atrofida hojatxona binosining ichki elektr ta'minoti: Tarmoq kuchlanishi 220V. O'rnatilgan quvvati - Ru 0.3kVt. Yoritish jixozlarning elektr ta'minoti taqsimlash qutisidan amalga oshirilgan. Binoning ichki yoritish chiroqlari zamonaviy turdagi LED panellari bilan ta'minlangan. Yoritish jixozlarning elektr ta'minoti AVVG kabellar bilan devorning suvoq qatlam ostidan amalga oshirilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kechilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Zilzila bardoshlik yechimi bo'yicha. Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha mavjud normativ hujjatlar asosida bajarilgan.

6.2. Muxandislik uskunalari bo'yicha.

Bo'lim: IET. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Mug'lon MFYdagi 22A sonli uy atrofida hojatxona qurilishi loyihasi bo'yicha xulosalar. Loyiha hududiy elektr tarmoqlari texnik shartlarisiz amalga oshirilgan.

6.3. Smeta qismi buyicha. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 149 948,946 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati 149

948,946 ming so'm qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Qurilish-montaj ishlari - 130 390,388 ming so'm;

QQS - 19 558,558 ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 1 177,236 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. «**Kasbi tumani Mug'lon MFYdagi 22A sonli uy atrofida hojtaxona qurilishi**», ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Qurilish xajmi - 131,04m³

Umumiy maydoni - 34,82m².

Qurilish maydoni - 46,8m²

Quvvati - 8o'rinli.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 149 948,946 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - 1 177,236 kishi.soat;

Qurilish davomiyligi - 3 oy

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Shodmonov S., Xasanov T.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Частное предприятие
« SARDOVA DIZAYN QURILISH »
в г. Карши Кашкадарьинской области


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: Строительство уборная на 8 очко к жил. дом №22А МФЙ
Муглон Касбинского района Кашкадарьинской области

КНИГА

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТА, И РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ДИРЕКТОР :



Б. МУХАММАДИЕВ

Гип :

Х.Шодиев

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Строительство уборная на 8 очко к жил. дом №22 А МФЙ Муглон Касбинского района Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты														Всего с НДС 15%
		зарплата с уч.соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат-ции кон-ции Смахтх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабхх0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собхх0,02	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Уборная на 8 очко 1 шт	24178628,83	1398490	76971233	3848562	0	0	0	0	106396914	23577556	415918	130390388	149948946		
	Итого	24178629	1398490	76971233	3848562	0	0	0	0	106396914	23577556	415918	130390388	149948946		
	Прочие затраты заказчика 5%													7497447		
	Всего													157446394		



Строительство уборная на 8 очко к жил. дом №22 А МФЙ Муглон Касбинского района Кашкардарьинской области

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0099-3

на УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ
(наименование работ)

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЕВ0-01-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,09	4083233,67	367491,03
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	1,2213	20538,48	25083,65
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,5	2,655	0,00	0,00
1.3	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	29,5	2,655	128967,00	342407,38
2	ЕВ0-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,09	3162925,92	284663,33
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	13,86	20538,48	284663,33
3	ЕВ0-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,349	1996340,26	696722,75
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	33,9228	20538,48	696722,75
4	ЕВ0-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,0985	3162925,92	311548,20
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	15,169	20538,48	311548,20
5	ЕВ0-02-065-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,349	508727,39	177545,86
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	4,37297	20538,48	89814,16
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	1,06096	0,00	0,00
5.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 696 КПА /7 АТ/ 5 М3МИН	МАШ-ЧАС	3,04	1,06096	76681,00	81355,47
5.4	01966	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	4,25082	1500,00	6376,23
6	ЕВ0-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 М3		0,0349	1797367,98	62728,14
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,48546	20538,48	9970,59
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,48546	0,00	0,00
6.3	00125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	0,48546	97892,00	47522,55
6.4	00210	ВОДА	М3	100	3,49	1500,00	5235,00
7	ЕВ0-01-013-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,064	7186742,04	459951,49
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,08	0,96512	20538,48	19822,10
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	43,62	2,79168	0,00	0,00
7.3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	10,34	0,66176	250000,00	165440,00
7.4	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	33,28	2,12992	128967,00	274689,39
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							2360650,81
ФУНДАМЕНТЫ							
8	ЕВ0-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ. 10 СМ	100 М2		0,477	8253615,90	3936974,79
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	27,0936	20538,48	556461,36
8.2	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,1431	54548,00	7805,82
8.3	30128	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,59148	4826087,00	2854533,94
8.4	45020	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,68	1,75536	94627,00	166104,45
8.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,84	0,87768	94627,00	83052,23
8.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	5,96	2,84292	94627,00	269016,99
9	ЕВ0-01-062-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ДНИЦ	100 М3		0,0738	109547639,37	8084615,79
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1798,72	132,74554	20538,48	2726391,54
9.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	89,94	6,63757	1081,00	7175,22
9.3	00257	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	2,76	0,20369	1500,00	305,53
9.4	02910	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	9,41	0,69446	4656,00	3233,40
9.5	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,59	0,48634	54548,00	26528,98
9.6	07940	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ/ М-100 /В7,5/	М3	101,5	7,4907	371847,00	2785394,32
9.7	00210	ВОДА	М3	0,472	0,03483	1500,00	52,25
9.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,19	0,01402	15400000,00	215938,80
9.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 4,3-6,5 ММ	ТН	0,1	0,00738	9043478,00	66740,87
9.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,012	0,00089	15200000,00	13461,12
9.11	30000	ПЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	1,68	0,12398	3000000,00	371952,00
9.12	30053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3,4	0,25092	3396522,00	852255,30
9.13	30062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	4,05	0,29889	3396522,00	1015186,46
10	ЕВ0-01-062-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ИЗ БМ 150	100 М3		0,1782	109547639,37	19521389,33
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1798,72	320,5319	20538,48	6583238,10
10.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	89,94	16,02731	1081,00	17325,52
10.3	00257	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	2,76	0,49183	1500,00	737,75

10.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	9,41	1,67686	4656,00	7807,47	
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,59	1,17434	54548,00	64057,79	
10.6	07948	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ М-100 В7,5/	М3	101,5	18,0873	371847,00	6725708,24	
10.7	09219	ВОДА	М3	0,472	0,08411	1500,00	126,17	
10.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,19	0,03386	15400000,00	521413,20	
10.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,1	0,01782	9043478,00	161154,78	
10.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,012	0,00214	15200000,00	32503,68	
10.11	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	1,68	0,29938	3000000,00	898128,00	
10.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3,4	0,60588	3396522,00	2057884,75	
10.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	4,05	0,72171	3396522,00	2451303,89	
11	ЕИ8-01-003-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	100 М2		0,63	1687973,45	1063423,27	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,2	13,356	20538,48	274311,94	
11.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,2285	3164,00	3886,97	
11.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,126	54548,00	6873,05	
11.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,016	0,01008	4826087,00	48646,96	
11.5	32004	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,24	0,1512	4826087,00	729704,35	
12	ЕИ8-01-003-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2		0,123	2072384,84	254903,33	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	4,6986	20538,48	96502,10	
12.2	09219	ВОДА	М3	0,225	0,02768	1500,00	41,51	
12.3	33130	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00615	1250000,00	7687,50	
12.4	45023	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,1	0,3813	395154,00	150672,22	
13	ЕИ6-01-034-9	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,0061	96986367,15	591616,84	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	9,7173	20538,48	199578,57	
13.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,4755	1081,00	514,01	
13.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,00732	180000,00	1317,60	
13.4	01571	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,03855	1500,00	57,83	
13.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	191,59	1,1687	4656,00	5441,46	
13.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,01061	54548,00	578,97	
13.7	09219	ВОДА	М3	0,231	0,00141	1500,00	2,11	
13.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00039	15400000,00	5965,19	
13.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00152	9043478,00	13791,30	
13.10	35300	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,23	0,0014	15200000,00	21325,60	
13.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	0,61915	453486,00	280775,86	
13.12	51029	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	1,1163	55781,00	62268,33	
14	01570	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ТН		0,05563	8035770,00	447029,89	
15	01584	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,01088	10347826,00	112584,35	
16	ЕИ6-01-040-8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИИ	100 М3		0,0355	102300722,74	3631675,66	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1368,8	48,5924	20538,48	998014,04	
16.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	69,02	2,45021	1081,00	2648,68	
16.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1	0,0355	180000,00	6390,00	
16.4	01571	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	2,85	0,10118	1500,00	151,76	
16.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	149,94	5,32287	4656,00	24783,28	
16.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,04828	54548,00	2633,58	
16.7	09219	ВОДА	М3	0,16	0,00568	1500,00	8,52	
16.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,032	0,00114	15400000,00	17494,40	
16.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,133	0,00472	9043478,00	42698,78	
16.10	35300	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,18	0,00639	15200000,00	97128,00	
16.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	1,44	0,05112	3396522,00	173630,20	
16.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	3,36	0,11928	3396522,00	405137,14	
16.13	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	3,60325	453486,00	1634023,43	
16.14	51029	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	114,6	4,0683	55781,00	226933,84	
17	01570	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ТН		0,4873	8035770,00	3915830,72	
18	01584	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,12513	8695652,00	1088086,93	
19	37754	БЛОК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ Д=700	ШТ		1	520000,00	520000,00	
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "								43168130,90
СТЕНЫ								
20	ЕИ8-02-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3			25,55	329740,67	8424874,05
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	113,1865	20538,48	2324678,67	
20.2	00219	ВОДА	М3	0,26	6,643	1500,00	9964,50	
20.3	00770	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	23,506	210000,00	4936260,00	
20.4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,0005	0,01277	3396522,00	43390,57	
20.5	45022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	2,8105	395154,00	1110580,32	
21	ЕИ8-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,079	11500027,21	908502,15	

1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	5,03467	20538,48	103404,47	
1.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,02449	54548,00	1335,88	
1.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,079	10174200,00	803761,80	
12	Е06-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,174	9175911,97	1596608,68	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	29,60958	20538,48	608135,77	
1.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01914	54548,00	1044,05	
1.3	09219	ВОДА	М3	0,3	0,0522	1500,00	78,30	
1.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	0,87696	750000,00	657720,00	
1.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,016	0,00278	3396522,00	9455,92	
1.6	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,01566	10347000,00	162034,02	
1.7	45023	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,3	0,4002	395154,00	158140,63	
13	Е06-01-034-9	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ 200	100 М3		0,01004	96986367,15	973743,13	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	15,99372	20538,48	328486,70	
1.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,78262	1081,00	846,01	
1.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,01205	180000,00	2168,64	
1.4	01571	ЛИСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,06345	1500,00	95,18	
1.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	191,59	1,92356	4656,00	8956,11	
1.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,01747	54548,00	952,93	
1.7	00219	ВОДА	М3	0,231	0,00232	1500,00	3,48	
1.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00064	15400000,00	9818,12	
1.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 4,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00251	9043478,00	22699,13	
1.10	35300	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,23	0,00231	15200000,00	35099,84	
1.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	1,01906	453486,00	462129,44	
1.12	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	1,83732	55781,00	102487,55	
14	00757	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН			0,03054	7652174,00	233697,39
15	00758	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН			0,01548	10347826,00	160184,35
16	Е06-01-002-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В7,5	100 М3		0,0045	81683852,94	367577,34	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1398,88	6,29496	20538,48	129288,91	
1.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	70	0,315	1081,00	340,52	
1.3	01571	ЛИСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,94	0,00423	1500,00	6,35	
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	9,07	0,04082	4656,00	190,03	
1.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,71	0,0167	54548,00	910,68	
1.6	07748	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ М-100 /В7,5/	М3	101,5	0,45675	371847,00	169841,12	
1.7	00219	ВОДА	М3	0,412	0,00185	1500,00	2,78	
1.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,19	0,00086	15400000,00	13167,00	
1.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 4,3-6,5 ММ	ТН	0,1	0,00045	9043478,00	4069,57	
1.10	35300	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0113	0,00005	15200000,00	772,92	
1.11	36000	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	1,3	0,00585	3000000,00	17550,00	
1.12	36026	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,27	0,00122	3396522,00	4126,77	
1.13	36000	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,9	0,00405	3396522,00	13755,91	
1.14	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	54	0,243	55781,00	13554,78	
Итого по разделу " СТЕНЫ"							12665187,09	
КРОВЛЯ								
17	Е06-01-009-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,645	4165845,90	2686970,61	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	14,5125	20538,48	298064,69	
1.2	00220	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,14835	950,00	140,93	
1.3	01296	ЛИСТА БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,21285	1500,00	319,28	
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,2322	54548,00	12666,05	
1.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00194	15400000,00	29799,00	
1.6	31929	ПОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	1,45	0,93525	5220,00	4882,01	
1.7	32962	ПОВОЛКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОВОЛКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,002	7800000,00	15596,10	
1.8	36026	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,59985	3396522,00	2037403,72	
1.9	36000	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0774	3396522,00	262890,80	
1.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00645	3396522,00	21907,57	
1.11	45000	ЛИСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00194	17000000,00	3300,47	
18	32500	СКРУТКА Д=4 ММ	ТН			0,004	10500000,00	42000,00
19	Е06-02-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2		0,4485	6655000,27	2984767,62	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	9,57548	20538,48	196665,70	
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,08521	54548,00	4648,31	
1.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00269	15400000,00	41441,40	
1.4	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	1,8	0,8073	3396522,00	2742012,21	
20	Е06-04-002-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,4485	857115,30	384416,21	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	15,92175	20538,48	327008,54	

12	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,08089	950,00	1026,84
13	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	0,09419	180000,00	16953,30
14	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,08073	17628,00	1423,11
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,14352	54548,00	7828,73
16	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,75348	1077,00	811,50
17	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00099	16000000,00	15787,20
18	34241	БИС-ЮРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	0,6279	15000,00	9418,50
19	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,00061	0,00027	15200000,00	4158,49
20	05356	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ	М2			49,33	71300,00
21	33434	ЛОТОК ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М			7	20000,00
22	32869	КРОНШТЕЙН	ШТ			8	15000,00
23	03040-007-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 МЗ			0,0645	394801,84
24	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,54825	20538,48	11260,22
25	00002	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,0387	0,00	0,00
26	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,00774	54548,00	422,20
27	00219	ВОДА	МЗ	0,23	0,01484	1500,00	22,25
28	31005	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	18000000,00	139,32
29	34206	АМФОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00432	1792000,00	7744,13
30	34204	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,00065	6000000,00	3870,00
31	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,0011	1830000,00	2006,60
32	03040-008-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2			-0,04485	1450113,23
33	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	1,41771	20538,48	29117,58
34	00002	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,05113	0,00	0,00
35	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,02512	54548,00	1370,03
36	00219	ВОДА	МЗ	0,79	0,03543	1500,00	53,15
37	31005	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00002	18000000,00	322,92
38	34206	АМФОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,01032	1792000,00	18485,38
39	34204	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00179	6000000,00	10764,00
40	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00269	1830000,00	4924,53
41	03040-001-02	УСТАНОВКА ВИТЯЖНОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА			0,08	1267525,37
42	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	4,928	20538,48	101213,63
43	00219	ВОДА	МЗ	1,57	0,1256	1500,00	188,40
44	02009	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=150 ММ	М			8	22772,00
Итого по разделу "КРОВЛЯ"							10249463,76
ОКНА И ДВЕРИ							
45	03040-026-02	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ			0,0294	2843002,71
46	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,93	3,08494	20538,48	63360,02
47	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	0,17493	0,00	0,00
48	02209	ШЕРУОБЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,19992	3000,00	599,76
49	44007	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	26,5	0,7791	15000,00	11686,50
50	00001	ШЕРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,00035	22500000,00	7938,00
51	04004	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2			2,94	520000,00
52	03040-026-02	МОНТАЖ ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ			0,0264	2843002,71
53	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,93	2,77015	20538,48	56894,71
54	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	0,15708	0,00	0,00
55	02209	ШЕРУОБЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,17952	3000,00	538,56
56	44007	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	26,5	0,6996	15000,00	10494,00
57	00001	ШЕРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,00032	22500000,00	7128,00
58	03202	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2			2,64	600000,00
59	03040-006-02	МОНТАЖ АКФА ПЕРЕГОРОДОК ГЛУХОЙ	100 М2			0,3264	2772475,87
60	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134,4	43,86816	20538,48	900985,33
61	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,89	3,8809	0,00	0,00
62	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,98	0,97267	950,00	924,04
63	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,05549	54548,00	3026,76
64	03202	АКФА ПЕРЕГОРОДОК ГЛУХОЙ	М2			32,64	500000,00
Итого по разделу "ОКНА И ДВЕРИ"							20496375,68
ПОЛЫ							
65	03140-002-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 6СМ	1 МЗ			1,22	150152,23
66	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	2,928	20538,48	60136,67
67	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	0,671	0,00	0,00
68	00219	ВОДА	МЗ	0,15	0,183	1500,00	274,50
69	00001	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	1,5616	78621,00	122774,55
70	03140-002-08	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ТОЛЩ. 8 СМ ИЗ БЕТОНА В 7,5	1 МЗ			1,63	38384,99
71	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,934	20538,48	60259,90
72	00004	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,7824	1081,00	845,77
73	00219	ВОДА	МЗ	0,35	0,5705	1500,00	855,75
74	00001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	0,001	0,00163	371847,00	606,11

1.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,01139	1500000,00	17085,00
1.4	30655	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0005	0,00034	18000000,00	6030,00
1.5	30709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0016	0,00107	15000000,00	1608,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							2369130,02
ОТМОСКА							
17	230-40-002-43	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 6 СМ	1 МЗ		2,24	151547,23	339465,80
17.1	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	5,376	20538,48	110414,87
17.2	00006	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,0832	1500,00	3124,80
17.3	00029	ВОДА	МЗ	0,15	0,336	1500,00	504,00
17.4	40026	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	2,8672	78621,00	225422,13
18	230-40-002-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТОК ТОЛЩ. 7 СМ	100 МЗ		0,0362	41684599,64	1508982,51
18.1	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	6,516	20538,48	133828,74
18.2	00040	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	1,7376	1081,00	1878,35
18.3	00000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00471	54548,00	256,70
18.4	00029	ВОДА	МЗ	0,2	0,00724	1500,00	10,86
18.5	40027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	3,6924	371847,00	1373007,86
Итого по разделу " ОТМОСКА "							1848448,31
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
19	230-40-002-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,3	796393,76	238918,13
19.1	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	11,1	20538,48	227977,13
19.2	00479	КАБЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39	15400,00	6006,00
19.3	00000	СКОЛЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	8,4	500,00	4200,00
19.4	00796	ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	1,47	500,00	735,00
20	00790	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ ²	1000 М		0,03	1208922,00	36267,66
21	230-40-002-4	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,06	2001798,70	120107,92
21.1	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	5,298	20538,48	108812,87
21.2	00029	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00018	300,00	0,06
21.3	00424	КЛЕИ И РАСТВОРЫ	100 ШТ	4,08	0,2448	45000,00	11016,00
21.4	00027	ЛЕНТА ШИРОКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0186	15000,00	279,00
22	00790	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД-24 ВТ	ШТ		6	50000,00	300000,00
23	230-40-002-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,04	661339,06	26453,56
23.1	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,288	20538,48	26453,56
23.2	00796	ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	0,00	0,00
24	00029	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		4	20000,00	80000,00
25	00000	ПРОВЕРКА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		4	1200,00	4800,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "							806547,27
ИТОГО:							102548352,06
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							76971232,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							24178628,83
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1177,24
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1398490,48
Итого прямые затраты							102548352,06
Итого с прочими затратами							102548352,06
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							102548352,06
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							102548352,06

наим: Не найдено

контр: Не найдено

Строительство уборная на 8 очко к жил. дом №22 А МФИ Муглон Касбинского района Кашкадарьинской области

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0099-3

на **УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ**
(наименование работ)

Объемная е. (Код строки)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1177,23555	20538,48	24178628,83
0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,07787	0,00	0,00
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		24178629
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
0000	АСРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,08983	0,00	0,00
0029	БЕНЗОДЕРЖАТЕЛИ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,66176	250000,00	165440,00
0040	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	25,97559	1081,00	28079,62
0044	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,23261	1081,00	3494,45
0022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,27091	950,00	2157,30
0000	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 КГ/ 5 ИЗМЕРИ	МАШ-ЧАС	1,06096	76681,00	81355,47
0070	КОМПАКТ-КАР НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,14905	180000,00	26829,54
0000	КОЛЕСЫ БИТУМЕННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,2285	3164,00	3886,97
0020	МАШИНЫ ПОДБИМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,48546	97892,00	47522,55
0020	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,08073	17628,00	1423,11
0020	ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,0225	1500,00	33,75
0026	ПЛИТА БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,21285	1500,00	319,28
0027	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,90293	1500,00	1354,39
0000	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	0,139	28000,00	3892,00
0000	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	9,28789	21000,00	195045,69
0000	ТРИКОМКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	6,33402	1500,00	9501,02
0000	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	10,82727	4656,00	50411,70
0020	ШЛУПЦОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,37944	3000,00	1138,32
0020	ЭКСКВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,78492	128967,00	617096,78
0000	НАПОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21114	54548,00	11517,48
0000	НАПОМОБИЛИ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,69816	54548,00	147179,43
0027	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,75348	1077,00	811,50
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		1398490
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
0000	ГОРЯЧАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,01088	10347826,00	112584,35
0000	ГОРЯЧАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,12513	8695652,00	1088086,93
0000	ГОРЯЧАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ТН	0,54293	8035770,00	4362860,61
0000	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,01548	10347826,00	160184,35
0000	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,03054	7652174,00	233697,39
0000	ПРОФИЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2	49,33	71300,00	3517229,00
0000	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ/ М-100 /В7,5/	М3	26,03475	371847,00	9680943,68
0000	ПИЩА	М3	3,49	1500,00	5235,00
0000	ПИЩА	М3	9,22055	1500,00	13830,82
0000	КОРКИ АБРАЗИВНЫЕ, СИЛИКАТНЫЕ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЕ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,87696	750000,00	657720,00
0000	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,44154	462500,00	1591714,10
0000	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	0,20425	462500,00	94465,63
0000	КОМКИ БЕТОННЫЕ	М3	23,506	210000,00	4936260,00
0000	БИТУМЕН НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,01008	4826087,00	48646,96
0000	БИТУМЕН НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,59148	4826087,00	2854533,94
0000	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00018	300,00	0,06
0000	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00099	1600000,00	15787,20
0000	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,0002	1540000,00	3149,36
0000	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,05642	1540000,00	868897,11
0000	ДРЕВЕСИНА РАСТВОРНЫЕ	100 ШТ	0,2448	45000,00	11016,00
0000	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	0,39	15400,00	6006,00
0000	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,03061	1500000,00	45917,85
0000	ПЕСОК ПЛОСКОЗЕРНИСТЫЙ Г-3	ТН	0,01023	860000,00	8793,67
0000	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	28,2234	50000,00	1411170,00
0000	ПОРОШОК СУХОЙ 3-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00093	1800000,00	16668,54
0000	ПОРШОК КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00288	1500000,00	4321,68
0000	ПЫЛЬ КРЕМНЕЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,00395	2200000,00	86900,00
0000	ПЫЛЬ С КРЕМНЕЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,93525	5220,00	4882,01
0000	ПЛАСТИНА БИТУМЕННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,1512	4826087,00	729704,35
0000	ПОКОВОК ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,002	7800000,00	15596,10

31	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,03441	9043478,00	311154,43
32	32550	СКРУТКА Д=4 ММ	ТН	0,004	10500000,00	42000,00
33	32869	КРОНШТЕЙН	ШТ	8	15000,00	120000,00
34	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,00615	1250000,00	7687,50
35	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	9,44127	15000,00	141619,02
36	33434	ЛОТОК ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М	7	20000,00	140000,00
37	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00035	6200000,00	2170,00
38	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,01464	1792000,00	26229,50
39	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,6279	15000,00	9418,50
40	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,00244	6000000,00	14634,00
41	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,01038	15200000,00	157711,93
42	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00307	15200000,00	46737,72
43	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,42921	3000000,00	1287630,00
44	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,01556	3396522,00	52846,49
45	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,87885	3396522,00	2985033,36
46	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,90913	3396522,00	3087897,03
47	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,1134	3396522,00	385165,59
48	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	1,14393	3396522,00	3885383,41
49	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,81675	3396522,00	2774109,34
50	37754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ Д=700	ШТ	1	520000,00	520000,00
51	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,00379	1830000,00	6931,13
52	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,01566	10347000,00	162034,02
53	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	29,526	25000,00	738150,00
54	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	1,4787	15000,00	22180,50
55	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	0,079	10174200,00	803761,80
56	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,00163	371847,00	606,11
57	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,24146	453486,00	2376928,73
58	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,6924	371847,00	1373007,86
59	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,592	395154,00	1419393,17
60	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,35971	395154,00	142140,85
61	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,75536	94627,00	166104,45
62	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,87768	94627,00	83052,23
63	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,84292	94627,00	269016,99
64	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	4,4288	78621,00	348196,68
65	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00284	1700000,00	4835,57
66	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00059	15400000,00	9094,01
67	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	4,08	0,00	0,00
68	49404	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	2,94	520000,00	1528800,00
69	51202	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	2,64	600000,00	1584000,00
70	51203	АКФА ПЕРЕГОРОДОК ГЛУХОЙ	М2	32,64	500000,00	16320000,00
71	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	7,26492	55781,00	405244,50
72	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	8,4	500,00	4200,00
73	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	1,47	500,00	735,00
74	63809	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=150 ММ	М	8	22772,00	182176,00
75	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00067	22500000,00	15066,00
76	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,03	1208922,00	36267,66
77	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0186	15000,00	279,00
78	98481	КОРОБКА ОТВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	4	1200,00	4800,00
79	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4	20000,00	80000,00
80	99768	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД-24 ВТ	ШТ	6	50000,00	300000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						76971233
Итого:						102548352,06
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						76971232,75
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						24178628,83
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1177,24
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1398490,48
Итого прямые затраты						102548352,06
Итого с прочими затратами						102548352,06
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						102548352,06
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						102548352,06

ставил: _____

верил: _____