


“PRODUCTION”

XUSUSIY KORXONASI



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“PRODUCTION”

Узбекистон Республикаси, Сирдарё вилояти, Ховост тумани, Кахрамон КФЙ, Эзгулик кучаси, 145 уй 1 хонодон, Х/Р
20208000500824863001, «АТБ Кишлоқ Қурилиш Банк» Янгиер филиали, МФО 00909, ИНН 305193840, Телефон ва Телеграмм:
+998935398671, Email: djumanov71@mail.ru.

Лицензия МИНСТРОЯ РУз №-АЛ-000002 от 17.06.2019 г. и №-АЛ-001395 от 05.10.2020 г.

Рег. № 39/22

от 10.08.2022 г.

Договор №369739 от 07.06.2022 г.

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ БИБЛИОТЕКИ, 2 ЭТАЖА,
ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ПО АДРИСУ: г. АНДИЖАНА, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Директор
ЧП “PRODUCTION”



ГИП:-

Ш. Джуманов

А.Мелибасв

Гулистан 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

" 28 " 06 2022z.

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЁТ СТАРТОВЫХ СТОИМОСТЕЙ		
П/П	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ
1	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	РЕКОНСТРУКЦИЯ
2	АДРЕС ОБЪЕКТА	Г. АНДИЖАН, ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
3	ЗАКАЗЧИК	ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 2 ЭТАЖ
4	ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК	ЧП "PRODUCTION" лиц: АЛ-000002 ОТ 17.06.2019г.
5	ОСНОВНЫЕ ОБЪЁМЫ РАБОТ	5.1 В ПРОЦЕССЕ РАСЧЁТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ - РАСЧЁТА СТАРТОВЫХ СТОИМОСТЕЙ РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (РСР) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ГОС СТАТ И ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ). 5.2 В ОБЪЁМЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: -ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ -РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РЕМОНТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
6	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА	6.1 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ И ДЕФЕКТНЫЙ АКТ УТВЕРЖДЁННЫЙ И ЗАВЕРЕННЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ 6.2 СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПРИНИМАЮТСЯ ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ Р. УЗБЕКИСТАН 6.3 ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ (ГОС СТАТ) 6.4 СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ПО АНАЛОГАМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗМОВ И ИНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ
7	СОСТАВ РАСЧИТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА	РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
8	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	8.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ РАСЧЁТОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПО ЭКСПЕРТНОМУ РЕШЕНИЮ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ 8.2 ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКАЗЧИК ПО ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ С ОРГАНАМИ ЭКСПЕРТИЗЫ
9	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ	ГОС. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
10	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕН ПОДРЯДА	ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

ДИРЕКТОР: ЧП "PRODUCTION"



ДЖУМАНОВ Ш.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 2 ЭТАЖА ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ г. АНДИЖАНА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	80 763,600
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	126 756,312
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	25 774,017
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	4 196,128
5	Итого прямых затрат	237 490,058
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18,71%	29 323,520
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	266 813,578
	НДС 15%	40 022,037
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	306 835,615
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	306 835,615

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

5

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ш. Шокиров
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ш. Джуманов
Ф.И.О. руководителя



ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 2 ЭТАЖА ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ г. АНДИЖАНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	237 490 058 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25 774 017 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 196 128 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	126 756 312 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ	80 763 600 сум


ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 714,1	15 036,58	25 774 017
			ИТОГО				25 774 017
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	2,59	124565	322 773
2	404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	73,63	1756	129 294
3	2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	54548	590
4	1041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	4,19	851	3 565
5	112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	72437	6 642
6	1159		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	36,43	5013,06	182 636
7	1199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,19	5013,06	71 149
8	1488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	24,11	19164	462 044
9	1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	17,14	18892	323 781
10	1608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,23	1200	6 280
11	1908		ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	22,42	230,4	5 165
12	1914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,91	1000	1 906
13	2209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	2,44	851	2 080
14	2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	17,53	54548	956 073
15	2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,50	54548	27 274
16	2510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,37	71069	26 466
17	2831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,76	1676	1 276
18	2873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,50	1200	4 200
19	2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,76	1200	4 512
20	521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	27,02	950	25 672
21	659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,84	57050,4	390 389
22	660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	18,22	64113,6	1 167 893
23	766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,37	127627	47 528
24	913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,27	16780	4 541
25	965		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ-Ч	1,40	14546	20 364
26	976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	1,69	1200	2 033
			ИТОГО	СУМ			4 196 128
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	12182		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	16,33377	398 560,00	6 509 987
2	12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,557736	425 000,00	1 512 038
3	12146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,015876	456 000,00	7 239
4	12373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6933863	1 200 000,00	832 064
5	29165		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,067038	7 200 000,00	482 674
6	29166		ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,044692	6 000 000,00	268 152
7	29168		ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1139646	1 450 000,00	165 249

8	29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,588	2 000,00	29 176
9	29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,588	2 000,00	29 176
10	29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	83,36	1 800,00	150 048
11	29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	33,344	2 000,00	66 688
12	30101		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0736621	5 624 381,00	414 304
13	30133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00356832	3 650 000,00	13 024
14	30317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00176	11 511 012,00	20 259
15	30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000612	18 002 000,00	11 017
16	30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00132	11 511 012,00	15 195
17	30323		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0012	18 002 000,00	21 602
18	30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00037674	15 400 000,00	5 802
19	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000624456	15 400 000,00	9 617
20	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,816	150 000,00	122 400
21	30475		ДЮБЕЛИ	КГ	5,4	35 000,00	189 000
22	30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	3,9	32 000,00	124 800
23	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,195	26 000,00	5 070
24	30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1	55 000,00	55 000
25	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	35,95	0,00	0
26	30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0332372	1 200 000,00	39 885
27	30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	54,8092	6 200,00	339 817
28	30796		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	15	1 500,00	22 500
29	30835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	325,9023	73 000,00	23 790 868
30	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ (РАЗНОЦВЕТНЫЕ)	Т	0,0053337	7 000 000,00	37 336
31	31087		КРАСКА	КГ	0,9	58 000,00	52 200
32	31434		ГРУНТОВКА	Т	0,0301804	17 000 000,00	513 067
33	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	191,6135	450,00	86 226
34	31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,1729458	8 000 000,00	1 383 566
35	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0028601	1 400 000,00	4 004
36	31857		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	50	25 000,00	1 250 000
37	31859		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	50	32 600,00	1 630 000
38	31861		ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	50	1 200,00	60 000
39	31862		ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	М	10	356,00	3 560
40	31929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	13,4568	2 415,00	32 498
41	32507		ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00047376	1 850 000,00	876
42	32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00016497	7 740 000,00	1 277
43	32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0075	7 740 000,00	58 050
44	33732		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,0022419	10 043 000,00	22 515
45	35391		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	548,092	300,00	164 428
46	35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,068024	48 000,00	3 265
47	35539		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/26		1,877064	48 000,00	90 099
48	36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,012096	3 000 000,00	36 288
49	38668		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	5,67	8 900,00	50 463
50	38971		КОРОБ ПХВ 16X16	М	5	1 650,00	8 250
51	38974		КОРОБ ПХВ 40X60	М	20	6 500,00	130 000
52	44059		ВЕТОШЬ	КГ	3,923254	1 500,00	5 885
53	44225		КРОНШТЕЙНЫ	КГ	50	11 500,00	575 000
54	44256		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	371,5132	2 415,00	897 204
55	44346		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	210,484	8 500,00	1 789 114
56	45036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,1060484	1 200 000,00	1 327 258
57	45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,93	5 000,00	4 650
58	45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	26,52	550,00	14 586
59	45956		ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	100	2 500,00	250 000

60	46163		СКОБЫ	10ШТ	84	5 500,00	462 000
61	63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,36	44 000,00	15 840
62	64055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	14,7	8 500,00	124 950
63	64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	9	52 000,00	468 000
64	65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,408	21 000,00	8 568
65	65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,36	21 000,00	7 560
66	65317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,49	12 000,00	29 880
67	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,69024	32 500,00	22 433
68	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	13	52 174,00	678 262
69	81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	84,6	700,00	59 220
70	83171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	М2	326,6754	3 560,00	1 162 964
71	83200		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	10,664991	7 348,69	78 374
72	85342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,2	36 000,00	7 200
73	85918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	333,0808	85 000,00	28 311 868
74	9219		ВОДА	М3	13,119049	365,00	4 788
75	97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1166	36 000,00	4 198
76	99997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	20,4864	0,00	0
77	ДВЕРМДФ1		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	15,12	750 000,00	11 340 000
78	С123-9054		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ УЗОРНЫЕ	М	81,6	24 000,00	1 958 400
79	СЦЕНА-11		ОКННЫЕ БЛОКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	35,95	594 222,00	21 362 281
80	СЦЕНА-12		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПВХ	М	21,15	48 852,00	1 033 220
82	СЦЕНА-23		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	13	20 400,00	265 200
83	СЦЕНА-24		РОЗЕТКА	ШТ	13	20 600,00	267 800
84	СЦЕНА-25		СВЕТИЛЬНИКИ 60X60	ШТ	30	170 000,00	5 100 000
			ИТОГО	СУМ			118 507 322
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		5 925 366
			ВСЕГО	СУМ			124 432 688
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ							
1	34482		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X1,5	1000М	0,055	12 465 000,00	685 575
2	34483		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X2,5	1000М	0,03	18 957 000,00	568 710
3	СЦЕНА-22		КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	300	3 450,00	1 035 000
			ИТОГО	СУМ			2 289 285
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		34 339
			ВСЕГО КАБЕЛИ	СУМ			2 323 624
			ВСЕГО МАЕРИАЛОВ	СУМ			126 756 312
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛЬ							
1			КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИРМЫ ООО CLIMATIC GROUP QX-1.8КВТ, N-1,0КВТ QT-2,25КВТ	ШТ	10	3 698 000,00	36 980 000
2			ПАРТА БОЛЬШАЯ 1300X1500 СО СТУЛЬЯМИ	КОМП	20	700 000,00	14 000 000
3			ПАРТА МАЛЕНЬКАЯ 700X500 СО СТУЛОМ	КОМП	20	460 000,00	9 200 000
4			ШКАФ 800*1800*400	ШТ	20	950 000,00	19 000 000
			ИТОГО				79 180 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		1 583 600
			ВСЕГО	СУМ			80 763 600
			ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЙ	СУМ			156 726 458
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 28,31%	СУМ			29 323 520
			ИТОГО	СУМ			186 049 978
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛЕМ	СУМ			266 813 578
			НДС 15%	СУМ			40 022 037
			ВСЕГО	СУМ			306 835 615

СОСТАВИЛ:



МЕЛИБАЕ А



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 10-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55882

Obyekt nomi «Andijon shaxar Bobur shox ko'chasi Andijon Davlat Chet tillari Instituti 2-qavatida kutubxonani mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - «PRODUCTION» XK

Bosh loyihachi - «PRODUCTION» XK

Litsenziya AL-000002 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 17.06.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52773

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072 sonli qarori.

Xalq deputatlari Andijon shaxar kengashining 30.04.2022 yildagi №VI-28-23-1-29-K/22 sonli qarori.

Andijon Davlat Chet tillari Instituti tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Andijon Davlat Chet tillari Instituti tomondan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 07.06.2022 yilda tuzilgan №369739-sonli shartnoma.

Andijon viloyati qurilish sohasida xududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan 30.06.2022 yilda berilgan №TX-78-22-sonli texnik xulosa.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Bobur shox ko'chasi Andijon Davlat Chet tillari Instituti 2-qavatida kutubxonani mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Demontaj*: G'ishtli devor va

pardadevorlarni buzish. Yog`och deraza va eshiklarni buzish. Eshik romlarini otkoslari bilan buzish. Yo`lakdagi keramik plitka pol qoplamasini buzish. Linoleum va relin pol qoplamasini buzish. G`ishtli devor yuzasidagi suvoqni ko`chirish. Shift yuzasini qo`lda tozalash. Qurilish chiqidilarini tashish. *Eshik va deraza:* Alyumin profildagi deraza bloklarini o`rnatish. PVX dan deraza tokchasini o`rnatish. Deraza tokchasining tashqi tarafiga rux tunuka qotirish. MDF turidagi eshik bloklarini o`rnatish. *Shift:* Shift yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Shift yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Shift yuzasiga Armstrong qoplash. *Devor:* Devor yuzasini oxak-sement qorishmasi bilan suvoq qilish. Devor, eshik va deraza qirg`oqlari (otkos) yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor yuzasini akril bo`yog`i bilan bo`yash. *Pol:* Issiqlik saqlash qatlamini yotqizish. Sement qorishmasini 20mm qalinlikda quyish. Laminat pol qoplamasini qoplash. Plastik plintusni qotirish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektr tarmog`ini ta`mirlash, konditsioner o`rnatish hamda jixozlash ish turlari bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanishi 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 342993,881 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 36158,266 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Bobur shox ko`chasidagi Andijon Davlat Chet tillari Instituti 2-qavatida kutubxonani mukammal ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 268,48 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 306835,615 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan

belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXTAXUNOVA MUXAYYO KOZIMJON QIZI