

«ТАСДИКЛАЙМАН»

“Сурхондарё минтакавий  
йўлларга буюртмачи хизмати”  
ДУК директори

А.Роқиев

2022 й

Сурхондарё вилоят Шеробод тумани “Хўжакия-2” МФЙ

кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳасини ишлаб

чиқишга

ТОПШИРИК

Буюртмачи	“Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаш учун асос	ПҚ-172 сонли қарор
Лойиҳаловчи ташкилот-бош лойиҳачи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Қурилиш бошланиши ва тугатиш муддатлари	2022- йил. Ишлаб-чиқариш календар графиги асосида
Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи лойиҳа
Қурилиш майдончаси	Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани.
Пудратчи ташкилот	Танлов савдоларига асосан.
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишга алоҳида этибор қаратилсин.
Автоматлаштириш ва механизациялаштириш бўйича талаблар	Ишларни замонавий етакчи механизмлар ёрдамида бажарилиши таъминлансин.
Мухандислик изланувчи зарурияти	Мухандислик изланув ишлар амалга оширилсин.
Маҳсулот ишлаб-чиқариш технологияси ва усулларига бўлган талаблар, корхона ишлаш тартиби	Қурилиш учун маҳсулотлар Республикада ўрнатилган давлат стандарти ва талаблари асосида илгор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилиши таъминлансин. Пудратчи ташкилот ишни 2-сменада олиб борилиши инобатга олинсин.
Архитектура-санъат, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига бўлган талаблар	Лойиҳада ШНК 2.07.01.-03 Шахарсозлик. Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» талаблари асосида.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва ҳужалиқлар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари кооперацияси (хамкорлиги) бўйича кўрсатмалар	Қурилиш ҳудудида жойлашган ишлаб-чиқариш кучларидан самарали фойдаланишига ва уларни кооперацияси таъминлансин.
Атроф-муҳитни химоялашга бўлган талаблар	Мавжуд йўлни таъмирлашни инобатга олиб. (ЗВОС) таълаб этилмади.
Объектнинг асосий техник-иктисодий хусусиятлари ва кўрсаткичлари	Лойиҳавий йўлнинг тахминий умумий узунлиги <b>2,35</b> км; Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, мавжуд йўл параметрларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда қабул қилинсин. 1. Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг узунлиги <b>2,35</b> км. Йўл копламаси кенглиги 4-4,5 м. 2. Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, буюртмачи ташкилот билан келишган ҳолда қабул қилинсин.
Ногиронлар ҳаёт фаолиятлари шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНК 2.07.02-07 “Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш”
Лойиҳалаштиришда (қурилишда) илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик ишларини амалга ошириш бўйича кўрсатмалар.	Лойиҳалаш жараёнида замонавий илгор технологиялар ва қурилиш материалларини танлашга алоҳида этибор қаратилсин
Лойиҳалаштиришнинг махус шартлари	Заруратга кўра техник кўрик ҳулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган сунъий иншоотлар, қувурлар ва кўприқларни таъмирлаш.

	Йулнинг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш ҳамда тегишли асослар ҳулосасига кўра янгидан қурилиши инобатга олинсин.
<b>Топшириш-қабул қилиш тартиби</b>	Ишчи лойиҳа ушбу топширик, талабларига биноан қабул қилинади. Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусxada ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили:

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.

Бош лойиҳачи:

“Транспорт йўл лойиҳа” МЧЖ:

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й.






## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ШЕРОБОД ТУМАНИ "ХЎЖАҚИЯ-2" МФЙ ЯНГИЕР ВА ҒУРЖАК КИШЛОГИ КИШЛОГИ КЎЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	18 114 087
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 427 053
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 917 844
	<b>ИТОГО</b>	<b>28 458 984</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12 %	3 415 078
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>31 874 062</b>
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	4 781 109
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ - 2%	
-	ГОСЭКСПЕРТИЗА	
-	Содержание службы заказчика - 3%	
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>36 655 171</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:22-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52360**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Transport yo'l loyixa" MCHJ

**Litsenziya** AL-001565 sonli 31.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51433

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.3. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.1. Smeta xujjatlari.

1.2. Nuqsonlar qaydnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 1-ko'chasi L=0,260m B-3,5m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda



qoplama yotqizish.

- Xo'jaqiya-2 MFY Yangier qishlog'i 2-ko'chasi L=0,440m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 1-ko'chasi L=1,110m B-4,0m bo'lib, yo'l poyini tekislash va QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Xo'jaqiya-2 MFY G'o'rajak qishlog'i 2-ko'chasi L=0,540m B-4,0m bo'lib, QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### 3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi.

## 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

### 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **203410,130ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **125,457ming so'm** miqdorida kamaytirilib **203284,673ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI-169434,150ming.so'm,
- QQS-25415,122ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-8435,400ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:  
ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 1-KO'CHASI L -260M	16 480 339	2 472 051	820 485	19 772 875
2	"XO'JAQIYA-2" MFY YANGIER QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-440M,	31 874 062	4 781 109	1 586 873	38 242 044
3	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 1-KO'CHASI L-1,110M,	81 961 583	12 294 238	4 080 516	98 336 337
4	"XO'JAQIYA-2" MFY G'O'RJAK QISHLOG'I 2-KO'CHASI L-540 M,	39 118 166	5 867 725	1 947 526	46 933 417
	<b>Jami</b>	<b>169 434 150</b>	<b>25 415 122</b>	<b>8 435 400</b>	<b>203 284 673</b>

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Xo'jaqiya-2" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich