



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Булунгур

туман

хокими

Ҳуриносари

А.Элмуратов

«_____» 2022 й.

Булунгур тумани Булунгурарик МФЙ Жомонжар кишлоғи Дўнги овул ва Пастки овул аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш учун сув иншооти қуриш

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Булуңгур туман хокимлиги
Бош пудратчи	Танловда аникланади
Бош пудратчи	танловда аникланади
Товар (иш хизмат)ларни тури	Булуңгур тумани Булуңгурарик МФЙ Жомоңзар киншлоги Дўнги овул ва Пастки овул ахолисини ичимлик суви билан таъминлаш учун сув иншооти қуриш
Объектнинг жойлашган ўрни	Булуңгур туман хокимлиги
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<ol style="list-style-type: none"> 1. Худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот такдим қилиниши шарт 3. Ишчилар сони тўғрисида маълумот такдим қилиниши керак 4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади. 5. Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим қилинишида юкорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. <p>Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб баҳолаш имкониятини бермайди.</p> <p>Конкурс иштирокчиси 1-20 гача булган балл қуйиш билан баҳоланади.</p> <p>Юкорида балл тушлаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини ўрганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошлаши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 11-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55992

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Bulung'urariq MFY Jomonjar qishlog'i do'ngi ovul va pastki ovul axolisini ichimlik suvi bilan taminlash uchun suv inshooti qurish»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Bulung'ur tuman hokimiyati

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 sonli 29-04-2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 54914

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Samarqand viloyati hokimligi 25.07.2022 yil 308-7-0-Q/2022-sonli qarori
- 1.2. Samarqand viloyati hokimligi QBB boshlig'i L.Hamidov tasdiqlagan 29.07.2022 yil 47317-sonli ART.
- 1.3. "Samarqand suv na'minoti" MChJ Bulung'ur tuman filialining 12.05.2022 yil 297-sonli TSh.
- 1.4. "Samarqand HETK" AJning 18.05.2022 yil 26-12/992-sonli TSh.
- 1.5. "Bulung'urtymangaz" gaz ta'minoti bo'limining 13.05.2022 yil 48-02/573-sonli TSh.
- 1.6. Bulung'ur tuman telekommunikatsiya bo'limining 13.05.2022 yil 39-11/107-sonli TSh
- 1.7. "O'zbekgidrogeologiya" DUKning gidrogeologik xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.1. Kitob 1 - Tushintirish xati.
- 1.2. Albom 1 - Konstruksiya qismi (KJ)
- 1.3. Albom 2 - energiya ta'minoti qismi (EO)
- 1.4. Kitob 3 - joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari.

Iqlim zonasi - IV.

Tashqi harorat t-13 daraja.

Me'yoriy shamol yuki - 0,38 kPa

Me'yoriy qor yuki - 0,5 kPa

Seysmiklik tumani - 7 ball.

Cho'kuvchanlik tumani - 1-tur.

3.2. Loyiha suv minorasini yaratdi

Zavodda ishlab chiqarilgan suv minorasi hajmi V - 15.0 m³

3.3. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 1kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda **19 338,75** so'm qabul qilindi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Suv tarmog'i:

Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Bulung'urariq MFY Jomonjar qishlog'i do'ngi ovul va pastki ovul axolisini ichimlik suvi bilan taminlash uchun suv inshooti qurish.

Uy-joy uchun suv xarajatlari normalari.QMQ 2.04.01-98 ga muvofiq ichimlik ehtiyojlari va maishiy oqava suvlarni suv bilan ta'minlash normalari qabul qilinadi.QMQ 2.04. 02-97 "Binolarning ichki suv ta'minoti va kanalizatsiya", QMQ 2.04.02-97 "tashqi tarmoqlar va inshootlarni suv bilan ta'minlash". .

Qabul qilingan qarorlar.

Tashqi suv ta'minoti tizimlarini hisoblash va loyihalash quyidagilarga muvofiq amalga oshiriladi

QMQ 2.04.02-97 " suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar "QMQ 2.04.01-9" tashqi tarmoqlar va inshootlar".

Suv ta'minoti-loyiha quyidagi suv ta'minoti tizimlarini qurishni nazarda tutadi: B1-iqtisodiy va ichimlik. Manba loyihalashtirilganidan suv quduq. (gidrogeologiya bo'yicha ch. - 100m). Tuproq ishlarini ishlab chiqarishda mavjud er osti tarmoqlarini boshqaradigan tashkilotlarning barcha vakillarini chaqiring. O'rnatish ishlari tugagandan so'ng, tarmoqning gidravlik sinovini, yuvishni, xlorlashni amalga oshiring.

4.2. Energiya ta'minoti:

Tashqi elektr tarmoqlari

Loyiha quvvati 5,5 kVt

III - toifadagi iste'molchi.

Elektr ta'minoti loyihasi "Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Bulung'urariq MFY Jomonjar qishlog'i do'ngi ovul va pastki ovul axolisini ichimlik suvi bilan taminlash uchun suv inshooti qurish.

Ulanish nuqtasi eng yaqin qo'llab-quvvatlashdan f."Mars". Elektr uzatish liniyasi-10 kv 3AS-35 mm² simlar bilan loyiha tayanchlari bo'ylab dizayn TP ga qadar amalga oshiriladi. loyiha tayanchlarida ajratish nuqtasini o'rnatish.

TM-25 kva bilan TP-KTP o'rnatilishi ko'zda tutilgan

Elektr energiyasini hisobga olish n./v. loyiha TP qalqoni(shit), ASKUE tizimiga mos keladigan SE-308 faol va reaktiv energiya hisoblagichi.

KL - 0,4 kv FBBBshv kabeli bilan erdagi xandaqda ob'ekt qalqonigacha (shit) amalga oshiriladi.

Kirish va tarqatish qalqoni sifatida quduq uchun kaskad qalqoni ishlatiladi. Uchish-qo'nish yo'lagi simlari va AVVG kabeli ishlatilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 550 036,242 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 73 224,637 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 476 811,605 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 1883,71 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 12500,000 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Самарканд вилояти Булунғур тумани Булунғуриқ МФЙ Жомонжар қишлоғи Дўнги овул ва Пастки овул ахолисини ичимлик суви билан тامينлаш учун сув иншооти қуриш" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich