

"УТВЕРЖДАЮ"



" 2022 г.

**Дефектный акт**

Составлен настоящий дефектный акт о том, что объекта **ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚЎРҒОН ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАшли "ҚЎШТАМҒАЛИ" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКТИ, "КАХРАМОН" МФЙ ДАГИ "ДИЁНАТ" ТИББИЁТ ПУНКТИ, "БОЙГУЛИ" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКТИ ВА "ГУЛИСТОН" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКЛАРИНИ** ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.  
 На объекте будут выполнены нижеследующие общестроительно-монтажные работы:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I. НАВОИЙ "КУШТАМГАЛИ" МФЙ ТИББИЕТ ПУНКТИ</b>			
	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	2,1000
2	ШИФЕРЫ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	M2	210,0000
3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100M2	2,1000
4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,5500
5	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,6750
6	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,6750
7	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	1,6750
8	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(ЦОКОЛЬ)	100M2	0,3300
9	УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ(КОТЕЛЬНАЯ)	100 M2 КРОВЛИ	0,1660
10	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	17,4300
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО(ПОД НОВОЕ КРЫЛЬЦО)	M3	1,6590
12	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(НОВОЕ КРЫЛЬЦО)	100M3	0,0166
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(СТЯЖКА НАД СТАРЫЕ КРЫЛЬЦО)	M3	1,0296
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
14	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100M2	1,0800
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(ВВРЕХ.СТЕН)	100M2	1,0800
16	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН(ВВРЕХ.СТЕН)	100M2	-1,0800
17	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ(ВВРЕХ.СТЕН)	100 M2	1,0800
18	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %(НИЗ.СТЕН)	100M2	4,5800
19	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	4,7800



20	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0473
21	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	3,2325
22	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,3300
23	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 18 Вт	ШТ	33,0000
24	СТАРЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	ШТ	33,0000
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	2,6000
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	2,6000
27	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,6000
28	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,0651
29	КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ 60X60X3,5ММ	ТН	0,0544
30	КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ 20X20X2,0ММ	ТН	0,0108
31	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0326
<b>РАЗДЕЛ 2. "КАХРАМОН" МФЙ ДАГИ "ДИЕНАТ" ТИББИЕТ ПУНКТИ</b>			
32	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	2,9400
33	ШИФЕРЫ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	М2	294,0000
34	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100М2	2,9400
35	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,4960
36	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,4680
37	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,6600
38	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,6600
39	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	0,6600
40	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКОБОНД"	100М2	0,0791
41	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКОБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,0791
42	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	23,7300
43	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	2,4540
44	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	3,0500
45	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,9225
46	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,5656
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	0,9225
48	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,9600
49	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,2818
50	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,4655
51	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,0938
52	ОКНА (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	М2	9,3800
53	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0938
54	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,0777
55	ДВЕРЫ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	М2	7,7700
56	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, А.АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0777
57	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2300
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	ШТ	23,0000
59	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,3000
60	РОЗЕТКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛИ)	ШТ	30,0000
61	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,1900

62	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 18 ВТ	ШТ	14,0000
63	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 12 ВТ	ШТ	5,0000
64	СТАРЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	19,0000
<b>РАЗДЕЛ 3. "БОЙГУЛИ", ОХУНБОБОЕВ КВИ</b>			
65	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	3,1800
66	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %(НИЗ.СТЕН)	100M2	2,1700
67	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,6100
68	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,0000
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100M2	1,0000
70	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,0000
71	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,3000
72	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,3000
73	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	1,3000
74	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(ЦОКОЛЬ)	100M2	0,2888
75	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	0,2200
76	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100M2	0,3100
77	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,0400
78	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 24 ВТ	ШТ	4,0000
79	СТАРЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	4,0000
80	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,0200
81	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	2,0000
82	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100M2	0,0200
<b>РАЗДЕЛ 4. "ГУЛИСТОН" МФЙ ТИББИЕТ ПУНКТИ</b>			
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
83	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	5,1625
84	ШИФЕРЫ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	M2	516,2500
85	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100M2	5,1625
86	КОНЕК	ПМ	55,0000
87	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,1080
88	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКОБОНД"	100M2	0,1872
89	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКОБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,1872
90	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,5616
91	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(КРЫЛЬЦО)	100M2	0,5320
92	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	3,7250
93	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	3,7250
94	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	3,7250
95	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ(ЦОКОЛЬ)	100M2	0,5320
96	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	1,9700
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
97	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100M2	0,6125
98	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,6125
99	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,6125
100	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ(ВНУТР.СТЕН)	100 M2	0,6125

101	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	2,4200
102	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	3,8680
103	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	3,0500
104	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,1900
105	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 18 ВТ	ШТ	14,0000
106	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД ПАНЕЛЬ МОЩН. 12 ВТ	ШТ	5,0000
107	СТАРЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	19,0000
108	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2300
109	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	23,0000
110	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,3000
111	РОЗЕТКИ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	ШТ	30,0000
112	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,0800
113	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100M2	1,0800
114	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,1000
115	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,3715
116	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,4860
117	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0327
118	ДВЕРЫ (ВОЗВРАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	M2	3,2700
119	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100M2	0,0327
120	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОПТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	T	17,4200
121	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА	T	17,4200

Настоящий дефектный акт составлен по фактическим замерам и служит основанием для составления сметных документации по объекту: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚЎРҒОН ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "ҚЎШТАМҒАЛИ" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКТИ, "ҚАҲРАМОН" МФЙ ДАГИ "ДИЁНАТ" ТИББИЁТ ПУНКТИ, "БОЙҒУЛИ" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКТИ ВА "ГУЛИСТОН" МФЙ ТИББИЁТ ПУНКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

О чем составлен настоящий акт:

Т.Т.Б. *Т.Т.Б. Қўшамгали маҳалласи меҳмонхона*   
 Шайхонсарф: 

Б. А. Исмоилов  
 М. Мустафоев



*Шермиев*  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	<b>Наименование объекта</b>	Тошкент вилояти Оккургон тумани Тиббиет бирлашмасига карашли "Куштамгали" МФЙ тиббиет пункти, "Кахрамон" МФЙ даги "Диенат" тиббиет пункти, "Бойгули" МФЙ тиббиет пункти ва "Гулистон" МФЙ тиббиет пунктларини жорий таъмирлаш
2.	<b>Место строительства (район, улица)</b>	Тошкент вилояти Оккургон тумани
3.	<b>Заказчик</b>	Тошкент вилояти Оккургон тумани Тиббиет бирлашмаси
4.	<b>Проектировщик</b>	ООО «Imperial elit project»
5.	<b>Подрядчик</b>	Определяется по конкурсному торгу
6.	<b>Основные объемы работ</b>	6.1. А процессе расчетов исполнитель выполняет: Расчет стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. 6.2. В объем документации исполнителем предоставляются: Локально ресурсная ведомость . Ведомость расхода материалов . Расчет стоимости ремонта в текущих ценах.
7.	<b>Исходные данные для расчетов</b>	7.1. Дефектный акт, утвержденный и предоставленный заказчиком. 7.2. Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Гостархитектстроя Рес. Уз., аналогам, данным товарной биржи, указания Заказчика. 7.3. Зарботная плата- по статическим данным. 7.4. Стоимость эксплуатации машин механизмов (маш. затрат) по-аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации. 7.5. Прочие затраты подрядчика –в соответствии статистическими данными. 7.6. Коэффициент риска не учитывается. 7.7. Затраты на страхование объекта не учитываются.
8.	<b>Особые условия</b>	8.1. Исполнитель –Проектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. 8.2. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает заказчик по отдельному договору с органами экспертизы .
9	<b>Объем документации, сдаваемой заказчику</b>	Расчеты стоимостей ремонта в текущих ценах в составе п 6.2. данного задания в 2х экземплярах
10	<b>Источник финансирования</b>	Бюджетные средства

Директор  
ООО  
"IMPERIAL ELIT PROJECT"



Ф.М. Рашидов