

ЗАКАЗЧИК: Академического лицея Ташкентском Государственном У. В.  
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "TIZIM NIHOYA"  
 По с/договору: № от " " 2022г.

**СМЕТА**  
 на демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения здания

№ п/п	Шифр и № позиции прейскуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
<b>1. ДЕМОНТАЖ</b>						
1	10-04-067-22 Кдем=0,3	Видеокамера передающая	шт	20,00	6,54	130,80
		<b>Итого по демонтажу:</b>				<b>130,80</b>
<b>2. МОНТАЖ</b>						
1	10-04-067-22	Видеокамера передающая	шт	20,00	21,80	436,00
2	10-04-067-21	Видеомонитор	шт	1,00	4,36	4,36
3	10-03-013-05	Сетевой коммутатор	шт	2,00	6,76	13,52
4	11-04-008-01	Съёмные и выдвижные блоки [модули, ячейки, ТЭЗ], масса, кг, до 5	шт	1,00	1,03	1,03
5	10-08-019-01	Конектор соединительный	шт	60,00	0,5	30,0
6	10-09-003-12	Монтаж NVR	шт	1,00	36,00	36,00
7	10-06-034-12	Коробки соединительные КС-10	коробка	20,00	2,00	40,00
8	08-02-396-20	Короб ПВХ	100метр	0,50	15,99	8,00
9	10-01-055-02	Прокладка кабеля	100метр	25,00	37,10	927,50
10	10-01-051-32	Разделка и включение кабелей и проводов	10 концов	8,80	5,00	44,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	20,00	9,00	180,00
12	10-06-081-01	Измерение переходного затухания	участ.	20,00	15,0	300,00
13	10-09-004-04	Настройки цифровых систем обработки видеосигнала, настройки системы контроля и управления	шт	1,00	20,00	20,00
14	10-06-068-17	Контрольные и приёмо-сдаточные испытания	объект	1,00	289,00	289,00
15	01-03-001-01	Проверка однополюсных выключателей	шт	170	1,5	255,00
16	01-03-002-04	Проверка трёхполюсных выключателей (до 50А)	шт	158	2,0	316,00
17	01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контур. заземления с диаг. 20м	измерен	12	2,0	24,00
18	01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль	токопров.	15	1,5	22,50
19	01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и др. линий напряжением до 1кВ	линия	580	0,4	232,00
20	01-12-027-07	Испытание повышенным напряжением кабельных линий	Исп	4	3,0	12,00
		<b>Итого по монтажу:</b>				<b>3 190,91</b>
		<b>Всего затраты труда (чел.час):</b>				<b>3 321,71</b>
		<b>Часовая ставка:</b>	сум/час			<b>29 102,90</b>
<b>ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх:</b>				<b>сум</b>		<b>96 671 248</b>

**МАТЕРИАЛЫ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Кабель UTP	метр	2 500	4 500	11 250 000
2	Коннектор RJ - 45	шт	60	1 000	60 000
3	Коробка соединительная КС - 10	шт	20	15 000	300 000
4	Сетевой фильтр	шт	1	50 000	50 000
5	Кабельный канал	метр	50	3 500	175 000
	<b>Итого стоимость материалов:</b>				<b>11 835 000</b>
	<b>Транспортные расходы на материалы:</b>	<b>3%</b>			<b>355 050</b>
	<b>Итого прямых затрат:</b>				<b>108 861 298</b>
	<b>Прочие затраты подрядчика:</b>	<b>17,27%</b>			<b>18 800 346</b>
	<b>Итого стоимость в текущих ценах:</b>	<b>сум</b>			<b>127 661 645</b>

**ОБОРУДОВАНИЕ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Цифровое записывающее устройство NVR-32 ch	шт	1	2 800 000	2 800 000
2	Видеокамера уличная	шт	20	940 000	18 800 000
3	Видеомонитор 32"	шт	1	3 000 000	3 000 000
4	Жесткий диск HDD 6 TB	шт	1	2 800 000	2 800 000
5	Switch PoE 8 port	шт	1	1 550 000	1 550 000
6	Switch PoE 16 port	шт	1	1 650 000	1 650 000
	<b>Итого стоимость оборудования:</b>				<b>30 600 000</b>
	<b>Транспортные расходы на оборудование:</b>	<b>2%</b>			<b>612 000</b>
	<b>Итого стоимость в текущих ценах:</b>	<b>сум без НДС</b>			<b>158 873 645</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: \_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

## На демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения здания


### МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Кабель UTP	метр	2 500
2	Коннектор RJ - 45	шт	60
3	Коробка соединительная КС - 10	шт	20
4	Сетевой фильтр	шт	1
5	Кабельный канал	метр	50
	<b>Итого стоимость материалов:</b>		
	<b>Транспортные расходы на материалы:</b>	<b>3%</b>	
	<b>Итого прямых затрат:</b>		
	<b>Прочие затраты подрядчика:</b>	<b>17,27%</b>	
	<b>Итого стоимость в текущих ценах:</b>	<b>сум</b>	

### ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Цифровое записывающее устройство NVR-32 ch	шт	1
2	Видеокамера уличная	шт	20
3	Видеомонитор 32"	шт	1
4	Жесткий диск HDD 6 TB	шт	1
5	Switch PoE 8 port	шт	1
6	Switch PoE 16 port	шт	1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК:

