


"УТВЕРЖДАЮ"



" " _____ 2022 Г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ (ТГУВ)

МЫ НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА В ЛИЦЕ _____ СЕГО

ЧИСЛА ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ (ТГУВ) НА ПРЕДМЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА, ПРОМЫВКУ И ОПРЕССОВКУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ (ТГУВ). ПРИ ЧЕМ НАШЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТЫ:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	20
2.	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,45

ПОДПИСИ:

Наименование стройки - АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ(ТТУВ).

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	12133,526	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	509	чел.-ч
Сметная заработная плата	10884,776	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	20			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,01	100,2	29102,90	2916111
1.3	1703	СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 245 КПА (2,5 АТМ.) 40 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,5	30	18500,00	555000
2	E65-022-05	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,45			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	371,4	167,13	29102,90	4863968
		ЗАТРАТЫ НА МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				555000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				7780078
		ИТОГО	СУМ				8335078
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1439468
		ИТОГО К ОПЛАТЕ БЕЗ НДС	СУМ				9774546

