

ООО «STATUS PRO»



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ БАРКАМОЛ АВЛОД В
Г.САМАРКАНД**

**Ведомость объемов работ.
Ресурсная смета в текущих ценах.**

Самарканд 2022 г.

ООО «STATUS PRO»

Лицензия № АЛ-001714 бессрочная

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ БАРКАМОЛ АВЛОД В
Г.САМАРКАНД**

Директор:

ГИП:



Сатторов А.

Аганов А.

Самарканд 2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ БАРКАМОЛ АВЛОД В Г.САМАРКАНД

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ИТОГО
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ,ИНВЕНТАРЬ	64 775 606
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	100 476 877
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 202 507
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	173 281 532
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	340 736 522
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11%	49 976 522
7	ИТОГО	390 713 044
8	НДС-15%	58 606 957
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	449 320 001

ГИП



САТТОРОВ А.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ БАРКАМОЛ АВЛОД В Г.САМАРКАНД
(наименование стройки)

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5078,9513	19 783,00	100 476 877
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			100 476 877
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,076	72 437	222 816
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,1856	76 946	91 227
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	64,372	655	42 164
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	154,1117	950	146 406
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1162	127 627	14 830
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,085	127 627	10 848
8	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,87	1 207	1 050
9	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	5,5749	851	4 744
10	ВЮЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3	432	1 296
11	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	1,2	-	0
12	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	38,5199	-	0
13	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	317,628	916	290 947
14	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	34,0625	18 787	639 932
15	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,4728	4 656	30 137
16	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,8688	851	3 292
17	МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛИНИЙ	МАШ.-Ч	0,096	15 928	1 529
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,8699	54 548	320 191
19	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,313	54 548	235 266
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,085	71 069	6 041
21	ВИБРОПЛИТА	МАШ.-Ч	1,824	26 939	49 137
22	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,23	1 176	1 446
23	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	75,1037	1 176	88 322
24	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,93	950	884
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			2 202 507
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
25	ВОДА	МЗ	45,3638	720	32 662
26	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	11,6875	295 194	3 450 080
27	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	12,8454	1 020 000	13 102 308
28	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,609	1 100	16 070
29	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,609	1 100	16 070
30	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	83,48	1 100	91 828
31	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	33,392	1 100	36 731
32	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	4,62	7 630	35 251
33	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000792	14 000 000	11 088
34	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000594	14 000 000	8 316
35	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00036	30 000 000	10 800
36	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01512	30 000 000	453 600
37	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00075	7 500 000	5 625
38	ДЮБЕЛЬ	ШТ	90	300	27 000
39	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,3	38 000	11 400
40	ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /ПО ПРОЕКТУ/	М	31,5	7 630	240 345
41	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0375	650 000	24 375
42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	663	35 652	23 637 276
43	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	54,8881	1 600	87 821
44	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00434	15 600 000	67 704
45	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	2,0928	6 400 000	13 393 920
46	КРАСКА	КГ	0,085	15 600	1 326
47	ГРУНТОВКА	Т	0,6016	11 400 000	6 858 240

1	3	4	5	6	7
81	ЛОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	37,31	160	5 970
82	ОБЛИФ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,02146	6 130 435	131 559
83	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,1664	1 652 174	274 922
84	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0999	1 652 174	165 052
85	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 10X1,0	М	15	300	4 500
86	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 15X1,0	М	15	300	4 500
87	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	15	1 000	15 000
88	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	4,5	1 500	6 750
89	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	32,64	79 134	2 582 934
90	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,1162	1 475 000	171 395
91	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	Т	0,0035	3 500 000	12 250
92	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	165,2	12 400	2 048 480
93	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5X1,5	М2	34,625	9 100	315 088
94	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5X2,5	1000 М	0,0165	11 447 826	188 889
95	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 М	0,009	17 440 870	156 968
96	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0124	11 976 000	148 502
97	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	668,881	300	200 664
98	ШПАТЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	42	832	34 944
99	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	90	443	39 870
100	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	100,2	443	44 389
101	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	61,8	443	27 377
102	ШУРУП TN25	ШТ	2040	25	51 000
103	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	2,46	337 680	830 693
104	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	120	7 630	915 600
105	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	40,2	7 630	306 726
106	ОСБДВОИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	19,89	2 000	39 780
107	ПЕИМБА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00444	19 197	85
108	ПАКЕТИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,512	15 000	22 680
109	ШТУРГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	28,434	3 800	108 049
110	КОРОБА ПВХ 16X16	М	1,5	2 500	3 750
111	КОРОБА ПВХ 40X60	М	6	4 000	24 000
112	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,04625	15 600 000	721 500
113	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	7	597 952	4 185 664
114	ВЕТОБИ	КГ	12,0585	3 200	38 587
115	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	10	15 000	150 000
116	КРОНИШТЕЙНЫ	КГ	30	7 500	225 000
117	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	210,787	4 000	843 148
118	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	138,6	12 400	1 718 640
119	ТАБЛК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00255	300 000	765
120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	22,73	257 388	5 850 429
121	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,16	60 000	9 600
122	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,085	5 000	425
123	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	51,85	1 500	77 775
124	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	30	100	3 000
125	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	26	15 000	390 000
126	ПРОФИЛЬ 60X27	М	1176	7 630	8 972 880
127	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	534,8	500	267 400
128	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	252	622	156 702
129	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	126	450	56 700
130	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	177,8	420	74 676
131	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	316,4	300	94 920
132	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	1,2	30 000	36 000
133	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2125	75 000	15 938
134	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,4	1 500	5 100
135	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,3175	5 000	6 588
136	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,1344	30 000	4 032
137	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	8,61	38 000	327 180
138	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	18,78	50	939
139	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	319,26	1 250	399 075
140	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	10,4229	8 900	92 764
141	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,06	21 913	1 315

	3	4	5	6	7
12	Лакированные полы, производитель Valterio, Бельгия, толщиной 7-8-9 мм	М2	325,52	121 739	39 628 479
11	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,68	3 500	2 380
12	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	21,84	260	5 678
13	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	25	53 478	1 336 950
14	НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА	М	62	300 000	18 600 000
15	СВЕТИЛЬНИК LED 32W	ШТ	110	69 217	7 613 870
16	ПРОВОД МЕДНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	425	6 252	2 657 100
	ИТОГО	СУМ			165 130 129
	ГРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			8 106 359
	ГРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬ	СУМ			45 044
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ	СУМ			173 281 532
	ОБОРУДОВАНИЕ				
15	ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ	5	7 600 000	38 000 000
16	КАЛЮЗИ	М2	51	128 696	6 563 496
17	КОНДИЦИОНЕР Artel 18HS Shahrizabz	КОМП	3	6 314 000	18 942 000
	ИТОГО	СУМ			63 505 496
	ГРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			1 270 110
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			64 775 606

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ БАРКАМОЛ АВЛОД В Г.САМАРКАНД
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2		6,2500
2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2		6,2500
3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111), ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2		60,0000
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		19,2000
5	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩ.5ММ	100М2		-19,2000
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		19,2000
7	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2		1,4000
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2		12,8000
9	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩ.6ММ	100М2		-12,8000
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2		12,8000
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		4,2000
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		2,8000
13	ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩ.30ММ	100М2		2,8000
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОСЛОЙНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		6,5000
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2		3,1300
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М		2,0870
17	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	100 М		0,3000
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2		1,8500
19	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2		0,0700
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3	100М2		0,0700
21	ДЕМОНТАЖ ПЕРИЛ	100М		0,6200
22	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М		0,6200
23	ИЗЪЕМ ПРОВАННЫЕ ПЕРИЛА	М		62,0000
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40	10 М2		3,2000
25	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ		1,1000
26	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ		0,2500
27	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		0,1000
28	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		0,2600
29	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М		4,2500
30	ПРОВОД МЕДНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М		425,0000
31	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СВЫШЕ 12,5 КВт, С ЛЕСТНИЦЫ	1		3,0000
32	КОНДИЦИОНЕР Artel 18HS ShahrIsabz	КОМП		3,0000
33	ЖАКУЗИ	М2		51,0000
34	ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ		5,0000
35	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		3,0000
36	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		3,0000

Наименование стройки - БАРКАМОЛ АВЛОД

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Состав:

Сметная стоимость	210066,719	ТЫС.СУМ
Нормативная трудоемкость	5030	чел.-ч
Сметная заработная плата	97276,072	ТЫС.СУМ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера работ, затрат и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
0	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	6,2500		441333,09	2758332
0.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	142,625	19339,75	2758332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				441333,09	2758332
2	E1502-016-03	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	6,2500		2425590,33	15159940
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	536,5	19339,75	10375776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1660124,14	10375776
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	5,25	18892,00	99183
2.3	1809	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	34,0625	3994,00	136046
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37636,58	235229
2.4	1238	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	11,6875	361303,00	4222729
2.5	3039	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,00075	6825000,00	5119
2.6	3054	ГРИБОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0375	160000,00	6000
2.7	3029	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	34,625	9100,00	315088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				727829,61	4548935
3	E2507-001-02	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111), ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУБИНЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	60,0000		47642,44	2858546
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1	60	19339,75	1160385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19339,75	1160385
3.2	101	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	1,8	950,00	1710
3.3	100	КОЛОННЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	3	432,00	1296
3.4	100	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,2	20062,00	24074
3.5	100	ВЕНТУРИОРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	3,6	851,00	3064
3.6	100	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,2	54548,00	65458
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15933,36	95602
3.7	100	ДЕРЕВО	ШТ	1,5	90	100,00	9000
3.8	100	БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ	КГ	0,7	42	650,00	27300
3.9	100	ПЕЧАТКА	М	1,5	90	443,00	39870
3.10	100	ПЕЧАТКА	М	1,67	100,2	443,00	44389
3.11	100	ПЕЧАТКА	М	1,03	61,8	443,00	27377
3.12	100	МАТЕРИАЛ ЗАКРЕПЛЕНИЯ	ШТ	34	2040	25,00	51000
3.13	100	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ	М3	0,041	2,46	--	--
3.14	100	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ	М	2	120	2850,00	342000
3.15	100	ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ	М	0,67	40,2	2850,00	114570
3.16	100	ПЛИТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	138,6	6833,00	947054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26709,33	1602560
4	E1502-016-03	СЕЗОННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	19,2000		1771356,30	34010041
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	1075,2	19339,75	20794099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1083026,00	20794099
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,768	75437,00	57936
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	32,064	950,00	30461
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	3,072	18892,00	58036
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7626,70	146433
4.5	9219	ВОДА	М3	0,63	12,096	720,00	8709
4.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	15,84	650000,00	10296000
4.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,3456	800000,00	2764800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				680703,60	13069509
5	E1502-019-11	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩ.5ММ	100М2	19,2000		-755658,90	-14508651
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	480	-19339,75	-9283080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-483493,75	-9283080
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,384	-75437,00	-28968
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	16,032	-950,00	-15230
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,536	-18892,00	-29018
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3813,35	-73216
5.5	9219	ВОДА	М3	0,315	6,048	-720,00	-4355
5.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	7,92	-650000,00	-5148000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-268351,80	-5152355

1	2	3	4	5	6	7	8
13	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩ.30ММ	100М2	2,8000		1073363,67	3005418
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3	8,4	19339,75	162454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58019,25	162454
13.2	404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	38,976	109,00	4248
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	3,528	18892,00	66651
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25321,20	70899
13.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	3,06	8,568	323537,00	2772065
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				990023,22	2772065
14	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	6,5000		6146887,71	39954770
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119,78	778,57	19339,75	15057349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2316515,25	15057349
14.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,34	75437,00	176523
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	14,95	18892,00	282435
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	1,82	54548,00	99277
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85882,36	558235
14.5	9219	ВОДА	М3	3,85	25,025	720,00	18018
14.6	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	663	32500,00	21547500
14.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	19,89	2000,00	39780
14.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	8,45	323537,00	2733888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3744490,10	24339186
15	E1101-034-07 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	3,1300		14373860,48	44990183
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	37,29	116,718	19339,75	2257291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				721179,28	2257291
15.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,686	18892,00	13009
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,8451	54548,00	46099
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18884,20	59108
15.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,565	3200,00	5008
15.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	18,78	50,00	939
15.6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	319,26	1250,00	399075
15.7	83200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33	10,4229	8900,00	92764
15.8	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	325,52	129565,00	42175999
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13633797,00	42673785
16	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,0870		690904,82	1441918
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	13,899	19339,75	268811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				128802,74	268811
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	2,77571	950,00	2637
16.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	4,19487	215,00	902
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06261	54548,00	3415
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3332,09	6954
16.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	14,609	6000,00	87654
16.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	14,609	6000,00	87654
16.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	83,48	400,00	33392
16.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	33,392	300,00	10018
16.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	54,8881	1600,00	87821
16.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	548,881	30,00	16466
16.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	210,787	4000,00	843148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				558770,00	1166153
17	E1101-053-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М ПРОФИЛЯ	0,3000		380536,64	114161
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	18,89	5,667	19339,75	109598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				365327,88	109598
17.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,45	950,00	428
17.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	1,38	215,00	297
17.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,108	916,00	99
17.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,1	0,93	150,00	140
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3208,76	963
17.6	30648	ПРОФИЛИ СТЬКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /ПО ПРОЕКТУ/	М	105	31,5	--	--
17.7	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	400	120	30,00	3600
17.8	61613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4	1,2	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12000,00	3600
18	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ	1,8500		1504581,15	2783475
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	95,0345	19339,75	1837943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				993482,96	1837943
18.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,037	18892,00	699
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,2035	54548,00	11101
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6378,12	11800
18.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,02146	10450000,00	224257
18.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	Т	0,054	0,0999	665000,00	66434
18.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00444	19197,00	85
18.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,554	7800,00	12121
18.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,04625	13600000,00	629000
18.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,5735	3200,00	1835
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504720,07	933732
19	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,0700		2155817,50	150907
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	7,2737	19339,75	140672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2009593,42	140672
19.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,5418	18892,00	10236
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146224,08	10236

1	2	3	4	5	6	7	8	
20	E1001-037-01,ДОП.11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	100М2		0,0700		5560900,25	389263
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ (10 Т)	ЧЕЛ.-Ч		89,47	6,2629	19339,75	121123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1730327,43	121123
20.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,66	0,1162	127627,00	14830
20.3	1522	ПОДЪЕМНИК НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		9,69	0,6783	18892,00	12814
20.4	2209	ШУРУПОВЕРТ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)	МАШ.-Ч		3,84	0,2688	851,00	229
20.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		1,99	0,1393	54548,00	7599
20.6	2875	ПЕРФОРАТОР	МАШ.-Ч		5,91	0,4137	1176,00	487
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					513692,82	35958
20.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ БУЛЫЖНИКИ	М		66	4,62	1500,00	6930
20.8	31478	ДЮБЕЛЬ	ШТ		533	37,31	160,00	5970
20.9	43328	БЛОКИ ПЕРФОРАЦИИ	М2		100	7	--	--
20.10	76853	ШУРУПЫ	КГ		1,92	0,1344	30000,00	4032
20.11	80625	ПЕНА МОНОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА ПЕНА FLEKS, SODAL) ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ПЕНА ПЕНА 0,75 Л	ШТ		123	8,61	25000,00	215250
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					3316880,00	232182
21	E0705-016-04 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЭМ=0,8, КЭМ=0,8. КМР=0	ДЕМОНТАЖ ПЕРИМЕТРА	100М ОГРАЖДЕН ИЙ		0,6200		765867,57	474838
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		33,2	20,584	19339,75	398089
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					642079,70	398089
21.2	1522	ПОДЪЕМНИК НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,304	0,18848	18892,00	3561
21.3	2016	УСТАНОВКА ДИНАМИЧЕСКОГО ТОКА	МАШ.-Ч		4,64	2,8768	4656,00	13394
21.4	2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		1,768	1,09616	54548,00	59793
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					123787,87	76748
22	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М ОГРАЖДЕН ИЙ		0,6200		1233906,47	765022
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		41,5	25,73	19339,75	497612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					802599,63	497612
22.2	1522	ПОДЪЕМНИК НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,38	0,2356	18892,00	4451
22.3	2016	УСТАНОВКА ДИНАМИЧЕСКОГО ТОКА	МАШ.-Ч		5,8	3,596	4656,00	16743
22.4	2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		2,21	1,3702	54548,00	74742
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					154734,84	95936
22.5	9219	ВОДА	М3		0,1	0,062	720,00	45
22.6	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т		0,15	0,093	610000,00	56730
22.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т		0,02	0,0124	925000,00	114700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					276572,00	171475
23		ННКЕЛНРОВАННЫЕ ПЕРИМЕТРА	М		62,0000		300000,00	18600000
24	E2707-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ВОЗВРАТНО-ПЕРИМЕТРИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ	10 М2		3,2000		208826,64	668245
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		10,5	33,6	19339,75	649816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					203067,38	649816
24.2	112	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		0,03	0,096	75437,00	7242
24.3	2463	МАШИНА ДЛЯ МОНОИТОЖЕНИЯ	МАШ.-Ч		0,03	0,096	6477,00	622
24.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		0,03	0,096	54548,00	5237
24.5	2767	ВИБРОПЛИТА	МАШ.-Ч		0,57	1,824	213,00	389
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					4215,27	13489
24.6	9219	ВОДА	М3		0,2	0,64	720,00	461
24.7	31944	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	М2		10,2	32,64	--	--
24.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	М3		0,05	0,16	28000,00	4480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1544,00	4941
25	E67-008-01	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЗАРЯДКИ БИЗОНОВ	100ШТ		1,1000		1723738,49	1896112
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		89,1	98,01	19339,75	1895489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1723171,73	1895489
25.2	1522	ПОДЪЕМНИК НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,03	0,033	18892,00	623
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					566,76	623
25.3	451517	СВЕТИЛЬНИК LED 2X	ШТ		100	110	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					--	--
26	E67-008-01	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЗАРЯДКИ БИЗОНОВ	100ШТ		0,2500		1723738,49	430935
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		89,1	22,275	19339,75	430793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1723171,73	430793
26.2	1522	ПОДЪЕМНИК НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,03	0,0075	18892,00	142
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					566,76	142
26.3	451515	СВЕТИЛЬНИК LED 2X	ШТ		100	25	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					--	--
27	E67-009-01	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		0,1000		1316087,98	131609
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		24,1	2,41	19339,75	46609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					466087,97	46609
27.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ		100	10	8500,00	85000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					85000,00	85000
28	E67-009-02	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		0,2600		586087,97	152383
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		24,1	6,266	19339,75	121183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					466087,97	121183
28.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ		100	26	1200,00	31200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					12000,00	31200
29	Ц0802-412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЖЕКТНЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. СУММАРНОЕ СЧЕЩЕНИЕ, КОМ. ДО 6	100М		4,2500		160368,17	681565
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		6,74	28,645	19339,75	553987
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					130349,91	553987
29.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		0,02	0,085	147967,00	12577
29.3	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК ТЯГО ДО 6 Т	МАШ.-Ч		0,02	0,085	62720,00	5331
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					4213,74	17908
29.4	31087	КРАСКА	КГ		0,02	0,085	8226,00	699
29.5	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ I	Т		0,0006	0,00255	30000,00	763
29.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,02	0,085	5000,00	425
29.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		12,2	51,85	1500,00	7775
29.8	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,05	0,2125	75000,00	15938
29.9	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		0,8	3,4	1500,00	5100
29.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,31	1,3175	5000,00	6588

1	2	3	4	5	6	7	8
29.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,68	3500,00	2380
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25804,53	109669
30		ПРОВОД МЕДНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.2Х2.5ММ2	М	425,0000			
31	E2006-018-07 ДОП. 6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СВЫШЕ 12,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИО НЕР	3,0000		128079,92	384240
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,2	12,6	19339,75	243681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				81226,95	243681
31.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,36	950,00	342
31.3	965	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,29	0,87	151,00	131
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,15	54548,00	8182
31.5	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	1,23	208,00	256
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2970,47	8911
31.6	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000264	0,000792	6750000,00	5346
31.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000198	0,000594	4750000,00	2822
31.8	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00036	7500000,00	2700
31.9	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,3	25000,00	7500
31.10	31858	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 10X1,0	М	5	15		
31.11	31860	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 15X1,0	М	5	15		
31.12	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	15		
31.13	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1,5	4,5		
31.14	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,0055	0,0165		
31.15	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,003	0,009		
31.16	38971	КОРОБА ПВХ 16X16	М	0,5	1,5		
31.17	38974	КОРОБА ПВХ 40X60	М	2	6		
31.18	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	10	30	3776,00	113280
31.19	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	30		
31.20	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,06		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43882,50	131648
32		КОНДИЦИОНЕР 18КВТ	КОМП	3,0000			
33		ЖАЛЮЗИ	М2	51,0000			
34		ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ	5,0000			
35	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ; ПОГРУЗКА	Т	3,0000		19282,71	57848
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	1,7331	19339,75	33518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11172,57	33518
35.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,87	27966,00	24330
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8110,14	24330
36	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	3,0000		2942,02	8826
36.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	0,3156	27966,00	8826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				210066719
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			СУМ				3292603
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				225869
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				3048061
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			СУМ				3292603
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				3048061
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				187789876
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				71583207
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				93984331
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				19963403
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				187789876
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				4860
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				93984331
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				384240
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				131648
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				243681
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			СУМ				384240
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				243681
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			СУМ				18600000
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			СУМ				18600000
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			СУМ				18600000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				210066719
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				5030
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				97276072

"УТВЕРЖДАЮ"

Handwritten signature



Исполнительный АКТ

№ _____

_____ в г. САМАРКАНД

№ п.п.	Единица измерения	Количество
		на ед. измерения
1	3	4
1	100M2	6,2500
2	100M2	6,2500
3	M2	60,0000
4	100M2	19,2000
5	100M2	-19,2000
6	100M2	19,2000
7	100M2	1,4000
8	100M2	12,8000
9	100M2	-12,8000
10	100M2	12,8000
11	100M2	4,2000
12	100M2	2,8000
13	100M2	2,8000
14	100M2	6,5000
15	100M2	3,1300
16	100M	2,0870
17	100 M	0,3000
18	100M2	1,8500
19	100M2	0,0700
20	100M2	0,0700
21	100M	0,6200
22	100M	0,6200
23	M	62,0000
24	10 M2	3,2000
25	100ШТ	1,1000
26	100ШТ	0,2500
27	100ШТ	0,1000
28	100ШТ	0,2600
29	100M	4,2500
30	M	425,0000
31	1	3,0000
32	КОМП	3,0000
33	M2	51,0000
34	ШТ	5,0000
35	T	3,0000
36	T	3,0000

Handwritten signature

Handwritten signature: Ш. Нурболлова, Ш. Садилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 17-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57028

Obyekt nomi « Samarqand shahar Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan Barkamol avlod bolalar markazini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand shahar Xalq ta'limi bo'limi.

Bosh loyihachi - "Me'morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710 07.05.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 54715

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida «O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 2-chorak 2022 yil katalogi»dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasining 2022-yil yanvaridan 2022-yil iyunigacha bo'lgan davrda qurilish sohasida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19

783,0 so'm miqdorida qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 485751,878 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 36431,877 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 449320,001 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 5078,95 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: " Samarqand shahar Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan Barkamol avlod bolalar markazini joriy ta'mirlash..", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda. ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH