



ТАСДИКЛАЙМАН

Оқдарё Тумани «Ободонлаштириш»

Бошқармаси бошлиғи

« _____ » _____ 2022-йил

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Бошдархон МФЙ 40-мактаб филиалига бориш йўлини жорий таъмирлаш ишлари учун ишлаб чиқиладиган лойиха-смета хужжатларига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Ассосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Ассосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Оқдарё Тумани "Ободонлаштириш" бошқармаси
2	Лойихачи	Танлов асосида
3	Лойихалаш учун асос	
4	Таъмир тури	Жорий таъмирлаш
5	Объектнинг жойлашган жойи	Оқдарё тумани Бошдархон МФЙ 40-мактаб филиалига бориш йўли
6	Лойихани амалга ошириш муддати	Танловга асосан
7	Йўлнинг ассосий курсаткичлари	Кўчаларнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиққан ҳолда кенглиги 4,0 м қоплама қилинсин, йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаш бажарилсин.
8	Лойихаларни буюртмачига топшириш талаблари	Ишчи лойихалар ушбу техник топширик талаблариги биноан қабул қилинади.

Оқдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Лойиха таъминоти бўлими:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53914

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Oqdaryo tumani "Pichoqchi" MFY 30-maktab filialiga borish, "Mustaqillik" MFY Samarqand ko'chasi, "Boshdarxon" MFY 40-maktab filialiga borish yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Oqdaryo tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 - 29.04.2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53023

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Oqdaryo tumani «Obodonlashtirish» boshqarmasi boshlig'i Sh.S.Isaqulov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1. Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1. Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob-2. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish " Samarqand viloyati Oqdaryo tumani "Pichoqchi" MFY 30-maktab filialiga borish, "Mustaqillik" MFY Samarqand ko'chasi, "Boshdarxon" MFY 40-maktab filialiga borish yo'llarini joriy ta'mirlash ".

Yo'l-iqlim zonasi 4.

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi - 0.998 km.

- Yo'lning poyining kengligi - 3.0 m- 4.0 m.

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

"Pichoqchi" MFY 30-maktabga kirish ko'chasi L=665 m.

1. Qatnov qismi.

- Yangi material (QSHA) qo'shmasdan yo'l asosini tekislash - 2918 m²
- QSHA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish -290,94 m³
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -77,55 m³
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0.5 l - 1,2925 tn
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 2585 m²
- Qiyaliklar bilan mustahkamlamasdan 2-guruh tuproqni qo'l kuchi yordamida kovlash - 2 m³
- Qo'l kuchi yordamida kovlab olingan joyni tekislash - 4 m²
- QSHA si bilan suv quvuri va kirish chiqish joylari ostini tayyorlash - 0,4 m³
- Suv qochuruvchi metall quvurlar yuzasiga bitum surkab chiqish - 7,54 m²
- Suv qochuruvchi metall quvurlarni o'rnatish d=300mm - 8 m
- Suv qochuruvchi metall quvurlar kirish va chiqish qismining atrofini betonlash - 0,24 m³
- Tuproqni qo'l kuchi yordamida qayta ko'mish - 0,48 m³
- 1,2-guruh tuproqlarni pnevmatik mustahkamlash - 0,48 m³

"Mustaqillik" MFY Samarqand ko'chasi L=58 m.

1. Qatnov qismi.

- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -6,09 m³
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0.5 l - 0,10150 tn
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm.- 203 m²
- Yo'l chetini QSHA bilan 8 sm qalinlikda mustahkamlash - 58 m²

"Boshdarxon" MFY 40-maktabga kirish ko'chasi L=275 m.

1. Qatnov qismi.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 540 m²
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 27 m³
- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shakilga keltirish - 1512,5 m²
- QSHA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish -127,6 m³
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -33 m³
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0.5 l. - 0,55000 tn
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 1100 m²
- Yo'l chetini QSHA bilan 8 sm qalinlikda mustahkamlash - 275 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 516 840,477 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 57 482,618 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 459 357,859 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Пичоқчи МФЙ 30-мактаб филиалига бориш йўли, L=665м - 304 487,026 ming so'm.

Мустақиллик МФЙ Самарқанд кўчаси, L=58м - 20 432,142 ming so'm.

Бошдархон МФЙ 40-мактаб филиалига бориш йўли, L=275м - 134 438,690 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 283,50 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 11 483,946 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani "Pichoqchi" MFY 30-maktab filialiga borish, "Mustaqillik" MFY Samarqand ko'chasi, "Boshdarxon" MFY 40-maktab filialiga borish yo'llarini joriy ta'mirlash.." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich