

# ООО «ЧАЙКА ПРОЕКТ»

Лицензия № АЛ-001033

Узбекистон Республикаси  
Давлат архитектураси ва курилиш кумитаси


## РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ № 77С-ДФ-2022

Г. АНГРЕН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ УЛИЦА  
САБАЗОР МСГ «ЧАТКАЛ» И МСГ «БУСТОН»,  
Г.АНГРЕНА, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПЕРЕСЧИТАН СОГЛАСНО ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52534)

Директор ООО «Чайка проект»



Турдыев Н.Ф.

ГИП ООО «Чайка проект»



Телегуз И.Н.



г. Ангрен 2022.

## РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ №77С-ДФ-2022

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ УЛИЦА САБЗАБОР МСГ  
ЧАТКАЛ И МСГ БУСТОН, Г.АНГРЕНА, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	601 633,162
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 776,314
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 427,716
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>615 837,192</b>
6	ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	117 009,066
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
10	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,00
11	<b>ВСЕГО</b>	<b>732 846,257</b>
12	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>842 773,196</b>

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 77С-ДФ-2022

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ УЛИЦА САБАЗОР МСГ ЧАТКАЛ И МСГ БУСТОН, Г.АНГРЕНА, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2		9,9254	49 102 846,87	487 365 396
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	165,059402	27 050,10	4 464 873
1.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	14,292576	75 060,12	1 072 802
1.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	2,382096	190,36	453
1.4	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	4,9627	97 872,00	485 709
1.5	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	1,191048	0,00	0
1.6	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	14,292576	190 903,68	2 728 505
1.7	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	30,570232	65 631,34	2 006 365
1.8	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	13,597798	74 132,20	1 008 035
1.9	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	15,38437	74 132,20	1 140 477
1.10	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	958,79364	480 000,00	460 220 947
1.11	009219	ВОДА	М3	0,9	8,93286	0,00	0
1.12	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,10719432	3 900 000,00	418 058
1.13		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13 819 170
2	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000М2		9,9254	12 112 752,10	120 223 910
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	11,513464	27 050,10	311 440
2.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	3,573144	75 060,12	268 201
2.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,595524	190,36	113
2.4	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,03	0,297762	0,00	0
2.5	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	3,573144	190 903,68	682 126
2.6	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	240,393188	480 000,00	115 388 730
2.7	030135	БИТУМ	Т	0,0028	0,02779112	3 900 000,00	108 385
2.8		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3 464 913
3	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,985	4 155 105,74	8 247 885
3.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,57565	60 674,95	34 928
3.2	030135	БИТУМ	Т	1,03	2,04455	3 900 000,00	7 973 745
3.3		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				239 212
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				177
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				4 776 314
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				9 427 716
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				584 109 866
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				177
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				4 776 314
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				9 427 716

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			584 109 85
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			17 523 29
	ВСЕГО	СУМ			615 837 19
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			117 009 06
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			732 846 25
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			732 846 25
	НДС 15%	СУМ			109 926 93
	ВСЕГО	СУМ			842 773 19

СОСТАВИЛ:  МИНБАЕВА Р.К.

ПРОВЕРИЛ: 

**"Утверждаю"**  
Начальник управление  
благоустройства города Ангрена  
Б. Маматалиев



от " 19 " июль 2022 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия, в составе главный инженер М. Джураев.  
Тех.надзор А. Хаджабаев. Нач. отд инфраструктуры Дж. Икрамов составили настоящий  
дефектный акт

произвели осмотр на текущий ремонт асфальтного покрытия ул. Сабзозор, МСГ Чоткол и  
Бустон, г. Ангрен, Ташкентской области. На предмет ремонта.

После осмотра выявлена необходимость в производстве следующих видов и объемов работ:

№№	Наименование работ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	9,9254
2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000М2	9,9254
3	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,985

М. Джураев

А. Хаджабаев

Дж. Икрамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 22-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52534**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, «Сабззор» кўчаси, МФЙ «Чотқол» ва МФЙ «Бўстон» асфальт қопламасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Ангрен шаҳар ободонлаштириш бошкармаси

**Bosh loyihachi** - МЧЖ «Чайка проект»

**Litsenziya** АЛ-001033, 27.06.2020 йилда берилган.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари.

**Bosh pudratchi** - Буюртмачи томонидан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмир

**Murojaat raqami:** № 51516

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Ангрен шаҳар ободонлаштириш бошкармаси» томонидан 2022йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Ангрен шаҳар ободонлаштириш бошкармасининг 2022 йил 19 июлдаги 17/07-сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Ангрен шаҳар ободонлаштириш бошкармаси томонидан 2022йил тасдиқланган

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 870316,667 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, «Сабззор» кўчаси, МФЙ «Чотқол» ва МФЙ «Бўстон» кўчалари қуйидаги параметрларга эга:

-таъмирланаётган асфальт йўлагининг умумий узунлиги 1654,22м;

-эни - бм.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар

кўзда тутилган:

-майда заррачали асфальт бетон аралашмасидан қалинлиги 5 см ли қоплама ўрнатиш;

-боғловчи материалларни қуйиш ва бошқалар.

3.3. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

4.1. Буюртмачи - Ангрен шаҳар ободонлаштириш бошқармаси - 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - МЧЖ «Чайка проект» - 2022 й.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 870316,667 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 27543,471 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 842773,196 минг сўмни ташкил этди.

Камайтишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини соzлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали зришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### **7. Xulosalar.**

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, "Сабзозор" кўчаси, МФЙ "Чотқол" ва МФЙ "Бўстон" асфальт қопламасини жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи

харажатларисиз 842773,196минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI