

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари  И Мирзаева



Техник топширик

Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун

"ТАСДИКЛАЙМАН"



Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари И Мирзаева

Кўкон шаҳар 54-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 54-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар Уста бозор кўчаси 94 уй
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Ал-Меъмор-А” МЧЖ
4	Қуввати	150 қатнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси уй
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	54-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Таъминотчи тугисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат курсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булманган иш фаолиятига эга булиши талаб этилади) 2. Кафолат хати Кафолат хати 3. Молиявий ҳолати Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% микдорда маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш) 4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тугрисида маълумот Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши статистика булимга топширилган ҳолати. Мутахасис олий малумотли ходимлар етарлилиги.) 5. Карздорлик йуклиги тугрисида солиқ

		маълумоти Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича хисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага асосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар киймати	ККС билан 102 759 284 сўм

Техник таъиннома

Ушбу таъинномада бажариладиган ишларнинг
маълумоти келтирилган.

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №54 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 – Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №54 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроём» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **103 759,284 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации 54 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 287,743
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	57 408,942
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	13 908,283
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	12 418,110
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 490,173
7	Итого прямых затрат:	74 604,968
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	14 465,903
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 070,871
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 431,502
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеоологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	327,781
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	102 759,283
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	103 759,284

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Мемор-А":

А. Ахмедов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №54

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ							52749266	
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,492		558618	274840	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	22,68612	12114,89	274840	
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11		1665300	183183	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	14,1603	12114,89	171550	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,2365	0	0	
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,1595	63964	10202	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	0,3179	4500	1431	
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,252		439528	110761	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	9,14256	12114,89	110761	
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06		2461817	147709	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	10,758	12114,89	130332	
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,2382	0	0	
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,2382	63964	15236	
4.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,4758	4500	2141	
5	E10-1-36-4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,492		67012933	32970363	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	44,71788	12114,89	541752	
5.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	1,92864	0	0	
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	1,0578	5340	5649	
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	3,01104	2500	7528	
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	14,76	3800	56088	
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	118,08	75	8856	
5.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,41328	28500	11778	
5.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	14		36000	504000	
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	49,2	647047	31834712	
6	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,252		67185333	16930704	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	22,54644	12114,89	273148	
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,9198	0	0	
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	2,44188	5340	13040	
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,96768	2500	2419	

6.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	16,632	3800	63202	
6.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	134,316	75	10074	
6.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,48384	28500	13789	
6.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	3		36000	108000	
6.9	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	100	25,2	652660	16447032	
7	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,3356		6351925	2131706	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383,06	128,554936	12114,89	1557429	
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,389296	0	0	
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,389296	5340	2079	
7.4	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,4	1,47664	387500	572198	
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							17631770	
8	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		251990	2078915	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	171,6	12114,89	2078915	
9	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		332056	2739465	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	194,7	12114,89	2358769	
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,165	0	0	
9.3	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,825	1450	1196	
9.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,4125	920000	379500	
10	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25		1030566	8502171	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	120,3675	12114,89	1458239	
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,825	0	0	
10.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	49,7475	63964	3182049	
10.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	99,495	450	44773	
10.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,44385	8600000	3817110	
11	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	6,57		656198	4311219	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	285,795	12114,89	3462375	
11.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	22,338	38000	848844	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				70381036	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				13908283	
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				3287743	
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				57408942	
ИТОГО:			сум				74604968	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				14465903	
ИТОГО:			сум				89070871	
НДС в размере 15 %			сум				13360631	
ИТОГО С НДС:			сум				102431502	

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов

Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №54 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №54


ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1 025,028736	12 114,89	12 418 110
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,702436	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	49,7475	63 964	3 182 049
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,3977	63 964	25 438
5	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,825	1 450	1 196
6	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ	МАШ-Ч	0,7937	4 500	3 572
7	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	99,495	450	44 773
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,888976	5 340	20 767
9	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,97872	2 500	9 947
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
10	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	25,2	652 660	16 447 032
11	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	49,2	647 047	31 834 712
12	ВОДА	М3	0,11746	0	0
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	252,396	75	18 930
14	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	31,392	3 800	119 290
15	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,44385	8 600 000	3 817 110
16	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	17	36 000	612 000
17	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,47664	387 500	572 198
18	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,4125	920 000	379 500
19	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,89712	28 500	25 568
20	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	22,338	38 000	848 844

Составил:

 М. Турдалиев

Проверил:

 А. Ахмедов



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Отдела дошкольного образования г. Коканда

И. Мирзаева И. Мирзаева

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №54 в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,492
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,252
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,06
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,492
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,252
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,3356
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
9	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,25
11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100 М2	6,57

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №54



И. Урманова И. Урманова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56696

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y № AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52022

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 15.07.2022 yil kungi 17-sonli Yig'ilish bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 104 365,651 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi

Qurilish qiymati QQS siz - 89 355,898 ming so'm

QQS 15% - 13 403,385 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 102 759,283 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 000,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 103 759,284 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 606,367 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 54-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA