



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57205

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Zarafshon shahar Xalq ta'lim boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56198

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati hokimining 2022 yil 20-apreldagi 46-5-0-F/22-son farmoyishiga 1-ilovaga asosan.

1.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash bo'yicha 2022yildagi loyiha topshirig'i Zarafshon shahar Xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Raximov.Z tomonidan tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash bo'yicha 22.07.2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi Zarafshon shahar Xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Raximov.Z tomonidan tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Zarafshon shahar Xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Raximov.Z tomonidan 22.07.2022yilda tasdiqlangan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tqazish uchun 28.07.2022 yildagi 01-01/07-1833-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash bo'yicha Zarafshon shahar Xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Raximov.Z tomonidan 28.07.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 98 086,193 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Nurota tuman hokimligi binosi hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -14°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

- Tom qismidagi mavjud to'llarni olib tashlash ishlari;
- Tom qismiga beton qorishmasidan qoplama qilish ishlari;
- Tom qismiga to'l yopish ishlari.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani quyidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2020-yil III-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari

tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspertlar aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 98 086,193 ming so'mni tashkil etgan.

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash loyihasi obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan 98 086,193 ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari – 85 292,342 ming so'm;

- QQS – 12 793,851 ming so'm,

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va 0,05% bilan – 4 904,310 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

7.5. Ushbu xulosa chiqish munosabati bilan 16.08.2022yildagi 56941-sonli ekspert xulosasi bekor qilingan deb xisoblansin.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Составил:



Углонов Х.Ж.

Рафиков М.М.

Навои -2022 г.

01-01/07 - 1814
22 07 22

Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:

Администрация Зарафшанского ГорОНО просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здания школы №9 города Зарафшон, согласно дефектный акт. При составлении сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт и приложение №1.
Оплату гарантируем.

Заведующий
Зарафшанского ГорОНО:



Рахимов З.М



УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ЗАРАФШАНСКОГО ГОР.ОНО

Рахимов З.М.
07 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		город Зарафшан
2	Источник финансирование		Определяется заказчиком
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	27 035,60	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на обюорудование	0	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 2 кв. 2021 г
12	Прочие затраты заказчика	5	%



УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ЗАРАФШАНСКОГО ГОРОНО

Рахимов З.М.
07 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,6
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ/ТОЛЩ 50MM/	M3	14,4
3	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	2,88
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ	100M2	2,88
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,72
6	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЕ 50X30 MM	M	72

№: *Хушманасибов Б. П. Бухгалтер*
З. Исломов *П. Ибрагимов*
П. Абдулов *Зав.хоз. уч. №9*

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание школы №9 города Зарафшан.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (2-квартал) и по исходным данным.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5%.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **98 086 193** сум с учетом НДС и имеет рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	10 599,556
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	789,018
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	57 993,402
4	Транспортные расходы на материалы 5%	2 899,670
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	72 281,646
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	13 010,696
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	85 292,342
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	85 292,342
14	НДС 15%	12 793,851
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	98 086,193
16	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	4 904,310

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов


М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	69 381 976 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10 599 556 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	789 018 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	57 993 402 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	392,0592	27 035,60	10 599 556
			ИТОГО				10 599 556
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОЛБИКА ДАВЛЕНИЕМ ДО 666 КПА (7 АТМ.) 5 КОММ	МАШ-Ч	6,624	67 599,58	447 780
2	001195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИКИ ДЕРЕВЯНЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	7,776	1 018,09	7 917
3	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,392	616,00	8 249
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БУРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,616	57 883,16	325 072
			ИТОГО	СУМ			789 018
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-11	ПЛИТУС ДЕРЕВЯННЫЕ 300X100	М	72	7 940,00	571 680
2	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,004824	8 000 000,00	38 592
3	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,06768	8 000 000,00	541 440
4	036113	C112-113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КВОЙНЫ ТОРЦЕ ДЕСОМ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА	М3	0,6912	3 000 000,00	2 073 600
5	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ТРЕБОВАНИЮ	М3	0,8064	645 886,00	520 842
6	045042		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	1,4688	760 000,00	1 116 288
7	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,44	35 000,00	50 400
8	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,296	35 000,00	45 360
9	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	14,4	35 000,00	504 000
10	051448	C123-348	БРУСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПАНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА БТ-СТ, ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 50 ДО 60 ММ	М3	14,112	3 000 000,00	42 336 000
11	051499	C123-399	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИПА II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X50; 120X50; 100-150X40-60 ММ	М3	3,3984	3 000 000,00	10 195 200
12	099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,494	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			57 993 402
			ВСЕГО	СУМ			57 993 402
			ВСЕГО	СУМ			69 381 976

Составил:  М.М.Рафиков

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №9 ГОРОДА ЗАРАФШАН

№№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ- ДОШАТЫХ	100М2	0,6		1 035 463,48	621 278
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	22,98	27 035,60	621 278
1.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,49	1,494	0,00	0
2	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ/ТОЛЩ 50ММ/	М3	14,4		140 907,69	2 029 071
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	36	27 035,60	973 282
2.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	6,624	67 599,58	447 780
2.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	13,392	616,00	8 249
2.4	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,44	35 000,00	50 400
2.5	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,296	35 000,00	45 360
2.6	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	14,4	35 000,00	504 000
3	E11-1-12-1	УКЛАДКА ПАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,88		6 077 523,32	17 503 267
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	128,736	27 035,60	3 480 455
3.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	1,3824	57 883,16	80 018
3.3	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0016	0,004608	8 000 000,00	36 864
3.4	036113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,6912	3 000 000,00	2 073 600
3.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,28	0,8064	645 886,00	520 842
3.6	045042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	1,4688	760 000,00	1 116 288
3.7	051499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕКТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	1,18	3,3984	3 000 000,00	10 195 200
4	E11-1-33-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ	100М2	2,88		16 841 217,24	48 502 706
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,04	198,8352	27 035,60	5 375 629
4.2	001195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	7,776	1 018,09	7 917
4.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,45	4,176	57 883,16	241 720
4.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0235	0,06768	8 000 000,00	541 440
4.5	051448	БРУСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШЛУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП БП-27, ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 50 ДО 60 ММ	М3	4,9	14,112	3 000 000,00	42 336 000
5	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,72		213 852,99	153 974
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	5,508	27 035,60	148 912
5.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0576	57 883,16	3 334
5.3	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000216	8 000 000,00	1 728
6	200-11	ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫЕ 50Х30 ММ	М	72		7 940,00	571 680
Итого по всем разделам:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				392
ЗАРПЛАТА			СУМ				10 599 556
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				789 018
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				57 993 402
ВСЕГО			СУМ				69 381 976

Составил:  М.М.Рафиков