



«Утверждаю»

Генерального директора  
ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»

Мухуддинов Г.Ф.

2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


*На разработку рабочего проекта: РП «АР56 "Октош ш.-Янгиработ ш.-Лангар қ.-Чуя қ." автомобиль йўлининг 1,5 км даги Нарпай каналдан ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш объектининг мавжуд сув қувурларини қайта ётқизиш».*

№ n/n	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none"><li>Письмо-разрешение на перекладку и Техническая записка от ООО «Samarqand suv ta'minoti» за №01/200-22 от 02.07.2022г;</li><li>Протокол</li></ul>
2.	Заказчик	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	Самаркандская область, Нарпайский район
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	<i>Определяется через тендер</i>
10.	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
11.	Наименование проектной организации	
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «Йул-Лойиха Бюроси» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none"><li>- проектирование прокладки водопроводов попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояний от сооружений;</li><li>- проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;</li><li>- пространство между водопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;</li><li>- проектирования перекладку водопроводов d-500 мм, d-300 мм, d-300 мм, d-160 мм, d-110 мм, d-300 мм;</li><li>- Демонтаж существующих трубопроводов будет</li></ul>

		осуществляется по мере возможности ведения работ во время строительства.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от ООО "Samarqand suv ta'minoti" за №01/200-22 от 02.07.2022г;</li> <li>• Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройства водопровода с территории строительство моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYINA BYUROSИ»</li> <li>• Архитектурно планировочная задания № _____ от _____ г. предоставленной заказчиком.</li> <li>• Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, выполненного ООО «ГГС ГРАНД ГЕОДЕЗИЯ», представленных заказчиком;</li> </ul>
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК и другими действующими нормативными документами.</li> <li>2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК;</li> <li>3. ООО «YO'L LOYINA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;</li> </ol>

«Согласовано»

Главный инженер  
Б. Усманов  
ООО «YO'L-LOYINA BYUROSИ»



«Согласовано»

От \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_