



«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. Генерального директор  
ООО «Йул-лойиха бюроси»

Г. Мухуддинов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


На разработку рабочего проекта: РП «4Р126 "Баликчи қ.-Мингбулак қ.-Найман қ.Пунгон қ." автомобиль йўлининг 26+098 км қисмидаги кўприкни мукамал таъмирлаш объектининг мавжуд газ қувурларини қайта ётқизиш»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none"><li>Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ТГФ "HUDUDGAZ NAMANGAN" за № 41-02/85 от 04.06.2022г;</li><li>Протокол</li></ul>
2.	Заказчик	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	Республика Узбекистан, Наманганская область, Мингбулакский район
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.-2023г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	Определяется через тендер
10.	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I»
11.	Наименование проектной организации	Определяется через тендер
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «YO'L LOYIHA BYUROS'I» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: <ul style="list-style-type: none"><li>проектирование прокладки газопроводов среднего давления попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояний от сооружений;</li><li>проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;</li><li>пространство между газопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;</li><li>проектирования перекладку газопроводов среднего давления d-159 мм, d-50 мм, d-89 мм,;</li></ul>

		- Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляться по мере возможности ведения работ в течение строительства.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Письмо-разрешение на перекладку и Техническое условие от ТГФ "HUDUDGAZ NAMANGAN" за № 41-02/85 от 04.06.2022г</li> <li>• Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройство газопровода среднего давления с территории строительство моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYIHA BYUROSİ»</li> <li>• Архитектурно планировочное задание №1714-1714204-44805 от 20.06.2022г. предоставленное заказчиком.</li> <li>• Материалы: инженерно-геологические работы, выполненные ООО «GEOPROF», представленные заказчиком;</li> </ul>
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04.08-13 и другими действующими нормативными документами.</li> <li>2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК 1.03.01-08;</li> <li>3. ООО «YO'L LOYIHA BYUROSİ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;</li> </ol>

«Заказчик»

И.о. Главного инженера  
ООО «YO'L LOYIHA BYUROSİ»

  
Б. Усманов