

**ООО «ARMAS»**



**СМЕТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ**

**Samarqand - 2022 yil**

**ООО «ARMAS»**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ**

**Директор**



**Вахидов Р. Х.**

**ГИП**

**Очилова К.Э.**

**Samarqand - 2022 yil**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НА РЕСУРСНУЮ СМЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стоимость выполняемых ремонтных работ по объекту:

**" ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1КВ.2022г.

Цены, отсутствующие в «Каталоге цен», согласованы с заказчиком.

Стоимости затрат труда (за 1 чел. час) приняты согласно данных Самаркандского стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04(3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Сметная документация выполнена по дефектному акту, согласованному и утвержденному заказчиком.

Исполнитель



Полях Э.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

| <b>№ПП</b> | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>  | <b>ИТОГО</b>       |
|------------|---|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  |
| 1          | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ   |                    |
| 2          | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ<br>НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | <b>10 462 021</b>  |
| 3          | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  | <b>196 646</b>     |
| 4          | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И<br>КОНСТРУКЦИИ                           | <b>63 854 051</b>  |
| 5          | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>  | <b>74 512 718</b>  |
| 6          | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11%  | <b>13 494 253</b>  |
| 7          | ИТОГО   | <b>88 006 972</b>  |
| 8          | НДС-15%   | <b>13 201 046</b>  |
| 9          | <b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА</b>  | <b>101 208 017</b> |

ГИП



ОЧИЛОВА К.Э.

САМАРКАНДЕ  
(наименование стройки)**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
(локальная ресурсная смета)на , ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2  
САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № п.п. | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество        |                     |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|        |   |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1      | 3   | 4                 | 5                 | 6                   |
| 1      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА   | 100М2             | 2,6000            |                     |
| 2      | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ  | 100М2             | 2,6000            |                     |
| 3      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ  | 100М2             | 2,6000            |                     |
| 4      | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ   | 100М              | 1,2800            |                     |
| 5      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ  | 100М2             | 2,6000            |                     |
| 6      | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ   | 100М2             | 0,9000            |                     |
| 7      | ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КИСТЬЮ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА  | 100 М2            | 0,9000            |                     |
| 8      | ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА  | 100М2             | 0,9000            |                     |
| 9      | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ   | 100М2             | 0,9000            |                     |
| 10     | УСТАНОВКА СЛИВОВ ИЗ ТУНУКАПОНА  | 100М              | 0,4150            |                     |
| 11     | ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ(СЛИВЫ)   | М2                | 15,4000           |                     |
| 12     | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ  | 100<br>КОРОБОК    | 0,0200            |                     |
| 13     | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2             | 0,0500            |                     |
| 14     | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ "АКФА"  | М2                | 5,0000            |                     |

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

(локальная смета)

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

| № п/п                                       | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей   | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |                   |                   | на единицу        | общая             |
| 1   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |   |                   |                   |                   |                   |
| 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 540,98745         | 19338,75          | 10 462 021        |
|   | <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>   | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>10 462 021</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |   |                   |                   |                   |                   |
| 1   | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т   | МАШ.-Ч            | 0,04565           | 0                 | -                 |
| 2   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т   | МАШ.-Ч            | 0,10375           | 117417            | 12 182            |
| 3   | МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ   | МАШ.-Ч            | 7,02              | 1157              | 8 122             |
| 4   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч            | 3,3275            | 0                 | -                 |
| 5   | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 3,172             | 679               | 2 154             |
| 6   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч            | 0,2688            | 631               | 170               |
| 7   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 3,912             | 40393             | 158 017           |
| 8   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,23925           | 65776             | 15 737            |
| 9   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 0,2955            | 895               | 264               |
|   | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>  | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>196 646</b>    |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |   |                   |                   |                   |                   |
| 1   | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6   | М                 | 3,3               | 7000              | 23 100            |
| 2   | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ  | Т                 | 0,001577          | 7500000           | 11 828            |
| 3   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ  | Т                 | 0,000384          | 7500000           | 2 880             |
| 4   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т                 | 0,06812           | 7500000           | 510 900           |
| 5   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ   | ШТ                | 26,65             | 150               | 3 998             |
| 6   | РАСТВОРИТЕЛЬ  | Т                 | 0,00153           | 14453043          | 22 113            |
| 7   | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2   | Т                 | 0,0108            | 6130435           | 66 209            |
| 8   | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)   | Т                 | 0,03016           | 6130435           | 184 894           |
| 9   | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | Т                 | 0,1404            | 1652174           | 231 965           |
| 10  | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350  | М2                | 54,6              | 4500              | 245 700           |
| 11  | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ  | Т                 | 0,070135          | 900000            | 63 122            |
| 12  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ   | М3                | 0,00624           | 19197             | 120               |
| 13  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2                | 2,184             | 7800              | 17 035            |
| 14  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | Т                 | 0,065             | 17760000          | 1 154 400         |
| 15  | ЛАК   | Т                 | 0,02295           | 17 400 000        | 399 330           |
| 16  | ВЕТОШЬ  | КГ                | 1,076             | 3200              | 3 443             |
| 17  | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ   | М3                | 0,0081            | 870000            | 7 047             |
| 18  | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ   | М3                | 9,646             | 4400000           | 42 442 400        |
| 19  | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ   | М                 | 129,28            | 12700             | 1 641 856         |
| 20  | ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40: 100X60: 120X60: 100-150X40-60 ММ | М3                | 2,132             | 4400000           | 9 380 800         |
| 21  | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ  | М2                | 3,06              | 9800              | 29 988            |
| 22  | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ   | Т                 | 0,0315            | 2458333           | 77 437            |
| 23  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ                | 0,096             | 15000             | 1 440             |
| 24  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  | Т                 | 1,222             | 260               | 318               |
| 25  | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ "АКФА"  | М2                | 5                 | 597952            | 2 989 760         |
| 26  | ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ(СЛИВЫ)   | М2                | 15,4              | 84500             | 1 301 300         |
|   | <b>ИТОГО</b>  |                   |                   |                   | <b>60 813 382</b> |
|   | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%  |                   |                   |                   | 3 040 669         |
|   | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>   | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>63 854 051</b> |
|   | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>   | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>74 512 718</b> |



УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН ПО ОБЪЕКТУ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

| № п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Сметная    |
|-------|---------------|---|-------------------|------------|
|       |               |   |                   | на единицу |
| 1     | 2             | 3   | 4                 | 6          |
| 1     | 44101 С       | ДОСКИ   | М3                | 4400000    |

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"УТВЕРЖДАЮ"





Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе

определили объемы работ по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
№2 САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

| N п.п. | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество        |
|--------|---|-------------------|-------------------|
|        |   |                   | на. ед. измерения |
| 1      | 2   | 3                 | 4                 |
| 1      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА   | 100M2             | 2,6000            |
| 2      | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ  | 100M2             | 2,6000            |
| 3      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ  | 100M2             | 2,6000            |
| 4      | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ   | 100M              | 1,2800            |
| 5      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ  | 100M2             | 2,6000            |
| 6      | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА ОТ СТАРОЙ ПОКРАСКИ   | 100M2             | 0,9000            |
| 7      | ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КИСТЬЮ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА  | 100 M2            | 0,9000            |
| 8      | ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ КАРНИЗА  | 100M2             | 0,9000            |
| 9      | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ   | 100M2             | 0,9000            |
| 10     | УСТАНОВКА СЛИВОВ ИЗ ТУНУКАПОНА  | 100M              | 0,4150            |
| 11     | ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ(СЛИВЫ)   | M2                | 15,4000           |
| 12     | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ  | 100 КОРОБОК       | 0,0200            |
| 13     | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2 | 100M2             | 0,0500            |
| 14     | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ "АКФА"  | M2                | 5,0000            |

ПОДПИСИ:


J. Нарзимонова  

Ф. Юсубаева





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:22-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57682**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Samarqand tumani XTBga qarashli 2-son umumta`lim maktabining pol qismini joriy ta`mirlash.»

**Buyurtmachi** - Samarqand tumani XTB.

**Bosh loyihachi** - "Me`morqurilishloyiha" MCHJ

**Litsenziya** AL-000710 07.05.2020 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta`mirlash.

**Murojaat raqami:** № 51350

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Samarqand tumani XTB tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil apreliga o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 102907,189 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 1699,172 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 101208,017 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 540,98 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektning birlamchi yong'ingga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Samarqand tumani XTBga qarashli 2-son umumta'lim maktabining pol qismini joriy ta'mirlash.", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar inobatga olingan holda, ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlar va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH