

НИЗОМГА
3-ИЛОВА

Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг
№ 24, 52, 108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш
ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ-3550 қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси **Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС босимли қувурларининг № 24, 52, 108 опораларидаги компенсаторларини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охириги қиймати – 65 537 079 (Олтмиш беш миллион беш юз ўттиз етти минг етмиш тўққиз) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззах бош насос станцияси бошқармаси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш хақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Ракобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташки муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ҳолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ҳолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи тақлифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг ҳавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек тақлифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга руҳсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРБДОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН
2-ЖНС БОСИМЛИ ҚУВУРЛАРИНИНГ №24, 52, 108
ОПОРАЛАРДАГИ КОМПЕНСАТОРЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРБДОР ТУМАНИДА ЖЌЙЛАШГАН 2-ЖНС БОСИМЛИ
ҚУВУРЛАРИНИНГ №24, 52, 108 ОПОРАЛАРДАГИ КОМПЕНСАТОРЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	2907062
2	Затраты на машины, механизмы	76370
3	Затраты на материалы, конструкции	42929435
4	Затраты на транспорт 5%	2146472
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	48059339
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	8929425
10	Итого	56988764
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	56988764
13	НДС 15%	8548315
14	Итого с НДС	65537079
15	Прочие затраты и расходы заказчика	4220197
15.1	ПИР	3185197
15.2	Экспертиза	1035000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	69757276

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

ГИП.

С.Донишев



Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРБДОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 2-ЖНС БОСИМЛИ ҚУВУРЛАРИНИНГ
№24, 52, 108 ОПОРАЛАРДАГИ КОМПЕНСАТОРЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	166,189352	17 492,47	2 907 062
			ИТОГО				2 907 062
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01043	197 464,00	2 060
2	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01043	2 646,00	28
3	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,016085	142 077,00	2 285
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,00745	142 077,00	1 058
5	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,8344	8 607,00	7 182
6	003008		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	3,725	17 116,00	63 757
			ИТОГО	СУМ			76 370
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ЦЕНА4	ШПИЛЬКИ ДМ 30 ММ	ШТ	108	104 400,00	11 275 200
2		ЦЕНА5	ГАЙКА ДМ 55 ММ	ШТ	432	62 200,00	26 870 400
3		ЦЕНА3	САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ ДМ 40 ММ	М	60	62 000,00	3 720 000
4	030024	C111-24	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 2,0-2,5 ММ	Т	0,006	8 520 000,00	51 120
5	031226	C1113-79	ЛАК БТ-577	Т	0,008344	22 811 000,00	190 335
6	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003576	23 445 000,00	83 839
7	031670	C111-830	ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-1	Т	0,00149	115 000 000,00	171 350
8	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,001341	19 000 000,00	25 479
9	034277	C1113-180	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	0,009834	19 000 000,00	186 846
10	034288	C1113-77	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,000595	19 000 000,00	11 324
11	037743	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,56	65 000,00	101 400
12	038720		ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	29,8	5 567,75	165 919
13	040472	C1113-175	СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКИ Б	Т	0,001341	19 000 000,00	25 479
14	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	2,98	4 200,00	12 516
15	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,00072	3 150 000,00	2 268
16	051622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	0,152	71 000,00	10 792
17	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,00352	7 150 000,00	25 168
			ИТОГО	СУМ			42 929 435
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		2 146 472
			ВСЕГО	СУМ			45 075 907
			ВСЕГО	СУМ			48 059 339
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 18,58%	СУМ			8 929 425
			ИТОГО	СУМ			56 988 764
			НДС 15%	СУМ			8 548 315
			ВСЕГО	СУМ			65 537 079

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойка" _____


Ш.Исаков

Г.И.П.:

С.Донинцев

Заказчик:

Подрядчик:



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРБДОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 2-ЖНС БОСИМЛИ КУВУРЛАРИНИНГ
№24, 52, 108 ОПОРЛАРДАГИ КОМПЕНСАТОРЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4- д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ШПИЛЕК ДЕМОНТАЖ	100ШТ	1,08	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	7,7112
2	E9-5-3-1	МОНТАЖ ШПИЛЕК	100ШТ	1,08	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	12,852
3	ЦЕНА4	ШПИЛЬКИ ДМ 30 ММ	ШТ	108	
4	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4- д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ГАЙКИ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	4,32	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	30,8448
5	E9-5-3-1	МОНТАЖ ГАЙКИ	100ШТ	4,32	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	51,408
6	ЦЕНА5	ГАЙКА ДМ 55 ММ	ШТ	432	
7	E66-21-1	ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 150 ММ	ШТ	6	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,75	10,5
7.2	030024	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 2,0-2,5 ММ	Т	0,001	0,006
7.3	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50- 300 ММ	КГ	0,26	1,56
8	ЦЕНА3	САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ ДМ 40 ММ	М	60	
9	E13-6-3-1 ШНК4.02.70- 05П.1.10	ОЧИСТКА ВРУЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	М2	29,8	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,035	30,843
9.2	038720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	1	29,8
10	E13-6-4-1 ШНК4.02.70- 05П.1.10	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,298	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,5	3,427
10.2	003008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	12,5	3,725
11	E13-7-2-3 ШНК4.02.70- 05П.1.10	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,298	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,1175	1,525015
11.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,003725
11.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,0125	0,003725
11.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,025	0,00745
11.5	034277	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	0,033	0,009834
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	5	1,49
12	E13-3-2-4 ШНК4.02.70- 05П.1.10	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	0,298	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,1065	1,819737
12.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,003725
12.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,0125	0,003725

12.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0125	0,003725
12.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,4	0,4172
12.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,003576
12.7	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000596
13	E13-3-4-23	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2	100М2	0,298	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,7	10,0426
13.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00298
13.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,00298
13.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00596
13.5	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,4	0,4172
13.6	031226	ЛАК БТ-577	Т	0,028	0,008344
13.7	031670	ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-1	Т	0,005	0,00149
13.8	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0045	0,001341
13.9	040472	СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКИ Б	Т	0,0045	0,001341
13.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	5	1,49
14	E8-7-1-3	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ПОДВЕСНЫХ	100М2	0,08	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,2	5,216
14.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0064
14.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,00072
14.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	1,9	0,152
14.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,044	0,00352

Составил: ДоблПроверил: Ваня



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56835

Obyekt nomi «"Jizzah viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24, №52, №108 oporalardagi kompensatoplarni joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Jizzah bosh nasos stansiyasi boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "BUNYODKOR MELIORATOR LOYIXA" MChJ

Litsenziya АЛ -000856 15-06-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Buydjet mablag`lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53475

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 15.07.2022 yil tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi va "BUNYODKOR MELIORATOR LOYIXA" MChJ o'rtasida tuzilgan №493626-sonli 25.07.2022 yil shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.1. Buyurtmachi tomonidan 15.07.2022 yil tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi va "BUNYODKOR MELIORATOR LOYIXA" MChJ o'rtasida tuzilgan №493626-sonli 25.07.2022 yil shartnoma.

2.1. Buyurtmachining 01.08.2022 yildagi smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 53475 -son elektron murojaati.

2.2. Buyurtmachining 21. 07. 2022 yildagi №- 09/136 -son xati.

2.3. Smeta xujjalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Jizzah viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24, №52, №108 oporalardagi kompensatoplarni joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomaga asosan

"BUNYODKOR MELIORATOR LOYIXA" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha:

Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimii quvurlarining №24, №52, №108 oporaiardagi kompensatoplarni metal va ehtiyot qismlarini joriy ta'mirlash bo'yicha asosiy ish turlari :

Uzunligi 1,1 metr D -30 mm shpilka o'rnatish - 108 dona. D -55 mm gayka o'rnatish - 432 dona, D - 40 mm rezinali salnik -60 kg, sirtqi yuzasini shlyotka bilan qirib tozalash -29,8 5 m2, sirtqi yuzasini zang qatlamlardan tozalash - 29,8 6 m2, metal sirtqi yuzasini 1 marotaba gruntovka bilan bo'yoqlash - 29,8 7 m2, metal sirtqi yuzasini alyumin bo'yoq bilan 2 marotaba bo'yoqlash 29,87m2, balandligi 8 metrgacha bo'lgan tashqi inshootlar (lesa) ni o'rnatish va demontaj qilish 8 m2.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

2-JNS bosimli quvurlarining №24, №52, №108 oporalardagi kompensatoplarni joriy ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan 15.07.2022 yil tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

Smeta xujjatlari.

Smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 79 629 927 so'm, QQS siz 69 243 414 so'm, buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 83 850 124 so'mni tashkil etadi. Me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 166.189 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati Jizzah viloyati uchun - 17 492,72 soat/so'm belgilangan. (Katalog 3-chorak 2022 yil) .

3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan.

4. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 3 chorak katalogiga asosan qabul qilingan.

5. Pudratchining boshqa harajatlari - 18.58%.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

7. Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

6.1. "Jizzah viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24, №52, №108 oporalardagi kompensatoplarni joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 14 092 847 so`mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

6.2: Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzah viloyati Zarbdor tumanida joylashgan 2-JNS bosimli quvurlarining №24, №52, №108 oporalardagi kompensatoplarni joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 69 757 276 so`m,

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 65 537 079 so`m,

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 56 988 764 so`mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



"Tasdiqlayman"

JBNS boshqarmasi

boshlig'i 1-o'rinbosari

Albekov O.

2022 yil

Nuqsonlash dalolatnomasi

Jizzax bosh nasos stantsiyasi boshqarmasining 2022 yil 12-yanvardagi № 3 sonli i/ch buyrug'iga asosan boshqarma tarkibidagi nasos agregatlari, energiya xo'jaligi ob'ektlari va suv inshootlarini joriy ta'mirlashda quyidagi komissiya a'zolari tarkibi tuzildi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i: | F.O'rolov |
| 2. NS sektor boshlig'i: | K. Kulatov |
| 3. Bosh mexanik: | N.Nazirqulov |
| 4. 2-JNS boshlig'i: | F.Normamatov |
| 5. Etakchi muxandis: | Y.Ergashev |

Komissiya a'zolari ishtirokida 2-JNS bosimli quvurlaridagi kompensatorlar ko'zdan kechirilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, uzoq yillar davomida ekspluatatsiya qilinishi jarayonida, metal va extiyot qismlarining eskirganligi xamda tabiiy-iqlim ta'sirida detallarning ishga yaroqsiz xolga kelganligi, bu esa o'z navbatida favqulodda avariya xolatlariga sabab bo'lishi mumkin. Favqulodda avariya xolatlarining oldini olish maqsadida, **2-JNS bosimli quvurlaridagi №24,52,108 oporadagi kompensatorlarini joriy ta'mirlash** zarurligi aniqlandi va quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topildi.

№ t/r	Nomlanishi	O'lchov birligi	ish xajmi
1	Uzunligi 1,1 metr D -30 mm shpilka	dona	108
2	D -55 mm gayka	dona	432
3	D - 40 mm rezinali salnik	kg	60
4	Sirtqi yuzasini shyotka bilan qirib tozalash	m2	29,8
5	Sirtqi yuzasini zang qatlamlardan tozalash	m2	29,8
6	Metal sirtqi yuzasini 1 marotaba gruntovka bilan bo'yoqlash	m2	29,8
7	Metal sirtqi yuzasini alyumin bo'yoq bilan 2marotaba bo'yoqlash	m2	29,8
8	Balandligi 8 metrgacha bo'lgan tashqi inshootlar (lesa) ni o'rnatish va demontaj qilish	m2	8

Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i:

F.O'rolov

NS sektor boshlig'i:

K. Kulatov

Bosh mexanik:

N.Nazirqulov

2-JNS boshlig'i:

F.Normamatov

Etakchi muxandis:

Y.Ergashev