O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko‘ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail: dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A
Sana:22-06-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 47437

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Bog'ishamol ko'chasi 223-uy manzilida joylashgan Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti hududidagi 3-o'quv binosini mukammal ta'mirlash.»

Buyurtmachi – Toshkent pediatriya tibbiyoti instituti.
Bosh loyihachi - "PROJECTING CENTRE OF BUILDING CONSRUCTIONS" MChJ.
Litsenziya AL-000442 O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 23.12.2019 yilda berilgan.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari hisobidan.
Bosh pudratchi – Tanlov asosida aniqlanadi.
Qurilish turi Mukammal ta’mirlash.
Murojaat raqami: № 39341

1. Loyihalash uchun asos

1.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.09.2021-yil 563-son Qarori.

2.Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan ishchi loyiha ishlab chiqish topshirig‘i va unga ko‘ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

3.Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o‘rtasida 11.04.2022-yilda tuzilgan 15-22-son shartnoma.

4.Buyurtmachining 22.06.2022-yildagi 06/1175-son murojaat xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.Ekspertiza ko‘rigiga qadar ob’ektning ta’mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, 15% QQS bilan hisoblanganda – 1 599 975,92 ming so‘mni, me’yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo‘yicha – 15 844,78 kishi/soatni tashkil etadi.

2.Ob’ekt yig‘ma lokal resurslarining ro‘yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro‘yxati).

3.«Projecting Centre of Building Constructions» tomonidan 2022-yilda ishlab chiqilgan binoning texnik ko‘rikdan o‘tkazish xulosasi.

4.Buyurtmachi tashkilotinig 06.06.2022-yil 06/1087-son va 15.06.2022-yil 06/1142-son murojaat xatlari.

5.Умumiy tushuntirish xati.

5.Loyiha hujjatlari: VN, AR, PS, EL,VK.

6.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1.Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Bog'ishamol ko'chasi 223-uy manzilida joylashgan Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti hududidagi 3-o'quv binosini mukammal ta’mirlashda qisman mavjud eshik va devor oraliqlarini g‘isht terib to‘sish, ikki qavat gipsokarton materiali, hamda metall tutqichlar o‘rnatib yarim g‘isht terib xonalarni bo‘lish, qum-tsement aralashmasi bilan suvash, ichki devorlarini pardozlash, shiftlarga armstrong plitkalarini o‘rnatish, gipsakarton bilan qoplab, bo‘yash, pollarni issiqlik materiali bilan qisman qoplash, qum-tsement aralashmasi bilan tekislash, taxta pol va “mozayka” pollarini remont qilish, linoleum va pol plitkalarini yotqizish, metall plastik eshiklari, vitraj oynalarni o‘rnatish, yong‘inga qarshi suv sepish, issiq suv, ichimlik, oqava suvlari quvurlarini o‘tkazish, santexnika jihozlarini o‘rnatish, issiqlik tizimini ta’mirlash, video kuzatuv ishlari, yong‘indan ogohlantirish tizimini, ichki elektr va yoritish tizimlarini almashtirish va boshqa ta’mirlash ishlarini amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan.

2.Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi, ob’ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo‘yicha quruvchilarning o‘rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko‘rsatkichining joriy narxiga (so‘m) ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari (12%) bilan qo‘shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 28 514,43 soat/so‘m belgilangan.

3.Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4.Jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajati – 2 %.

5.Pudratchining boshqa harajatlari – 17,27 %.

6.Qo‘shimcha qiymat solig‘i – 15 %.

7.Binoning yakuniy harajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me’yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida ichki issiq suv, ichimlik va oqava suvi, yong‘inga qarshi tizim, elektr va yoritish tizimi ta’minoti ishlari ko‘zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlar talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1.Smeta hujjatlarini ko‘rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘rilanib qayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko‘rsatgichlari 140 397,180 ming so‘mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 1 459 578,740 ming so‘m qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me’yorlari, qurilish materiallarining narxlarini, materiallarni tashib kelish bilan bog‘liq xarajatlarni aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o‘zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Joriy ta’mirlash ishlari ShNQ 1.04.03-05 bo‘yicha mukammal ishlariga o‘zgartirildi.

3.Shartnoma bo‘yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog‘liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi.

4.Buyurtmachi ob’ekt bo‘yicha o‘rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro‘yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida” gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

5.Smeta hujjatlariga asosan joriy ta’mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7.Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob’ektlar boshlang‘ich qiymati Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo‘yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o‘rtacha narxlar hamda o‘rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o‘tkazish, resurslarning davriy o‘rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to‘liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

9.Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo‘yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi.

10.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida “Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishinni ta’minlaydi.

11.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o‘rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o‘zgartirish talabi qo‘yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to‘liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

12.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo‘lib, e’tiroz va qo‘shimcha ko‘rsatmalar mavjud emas.

13.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo‘yicha aniqlash tavsiya etiladi.

14.Buyurtmachi, loyiha muallifi va pudrat tashkilotlari Mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga hamda yong‘in xavfsizligiga rioya qilinsin.

7. Xulosalar.

1.***“Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Bog'ishamol ko'chasi 223-uy manzilida joylashgan Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti hududidagi 3-o'quv binosini mukammal ta'mirlash”*** ishlarini amalga oshirish bo‘yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, 15% QQS bilan hisoblanganda 1 459 578,74 ming so‘mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 592 759,17 ming soʻmni;

-jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 87 438,59 ming soʻmni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sugʻurta toʻlovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 391 245,35 ming soʻmni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 2 500,18 ming soʻmni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 170 369,36 ming soʻmni;

- xavf koeffitsiyenti (2,0 %) – 24 886,25 ming soʻmni;

- qoʻshimcha qiymat soligʻi (15%) – 190 379,84 ming soʻmni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi oʻrtasida shartnoma tuzishga asos boʻla olmaydi.

3.Oʻzbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me’yorlariga muvofiq tanlov savdolarini oʻtkazish uchun ob’ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta’mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

4.Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 20.02.2018 yildagi 3550-son Qarori ijrosini ta’minlash maqsadida, ob’ektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi huzuridagi "Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi" DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

5.Buyurtmachiga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 17.07.2021-yildagim 6263-son Farmonining 10-band, 9-xatboshiga asosan -"Binolar, inshootlar va muhandislik kommunikatsiyalarini kapital qurish va ta’mirlash boʻyicha tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning davlat xaridini amalga oshirish uchun xarid hujjatlari "Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi" DUKga texnik topshiriq shaklida loyiha-smeta hujjatlari bilan birgalikda kiritiladi va ulardagi tovarlar (ishlar, xizmatlar) hajmlari va narx parametrlarining asosliligi yuzasidan ekspertiza oʻtkaziladi" deb belgilanganligini bildiramiz.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Atabayev Daniyar Baxtiyarovich

Mirsaatov Mirjalol Sharapovich

Aliyev Talat Sultonovich

DOSMUXAMEDOVA MARIYA VALEREVNA

«Тасдиқлайман»
ТошПТИ ректори
_______ Б.Т.Даминов
"___" __________ 2022 йил

Талабаларга қулай шарт – шароит яратиш мақсадида 3-ўқув биносини талабалар турар жойига айлантириш учун таъмирлаш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Тошкент Педиатрия тиббиёт институтининг 3-ўқув биноси ётоқхонага айлантириш
2	Буюртмачи	ТошПТИ
3	Буюртма учун асос	Вазирлар Маҳкамасининг 563-сон қарори
4	Объектнинг жойлашган манзили	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Боғишамол кўчаси 223 –уй
5	Объектнинг умумий қиймати (ҚҚС билан)	1 459 578 740,00 сўм
6	Қатнашувчилар учун талаблар	1. Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг моддий техникаси базаси тўғрисидаги маълумот 2. Давлат статистика ҳисоботи 3.Асосий ходимларининг меҳнат дафтарчаси ва дипломи 4. Молиявий натижаси тўғрисидаги ҳисобот 5. Бухгалтерия баланси 6. Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот 7. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари, Давлат солиқдан тасдиқланган ҳолда 8. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари ҳақида маълумотнома 9. Танлов иштирокчисининг салоҳияти (жумладан тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисидаги маълумот 10. Банк кафиллиги 20% 11. Таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан баланд эмаслиги ҳамда 95% дан паст эмаслиги 12. Таклиф этилган қурилиш муддати танлов предмети бўйича белгиланган қурилиш муддатидан кўп эмаслиги

		13. Ишчилар тўғрисидаги маълумот 14. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 15. Танлов иштирокчисининг жорий давридаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари 16. Қурилиш соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияларида рўйхатга олинган талабгорнинг бош пудрат объектлари бўйича қурилишни якунлаш муддатидан ўтиб кетмаётганлиги. 17. Объектни кўздан кечирганлиги ва иш ҳажми билан танишганлиги тўғрисидаги далолатнома (буюртмачи иштирокида)
7	Бажарилган ишларни ҳисоб-қитоби	Буюртмачи тамонидан бошлангич тўлов 15% аванс маблағи ўтказилгандан кейин қолган маблағлар барча ишлар якунлангандан сўнг тўлаб берилади
8	Иш тури	Лойиҳа смета-ҳужжатлари асосида пудратчи ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш
9	Таъмирлаш ишлари бажариш муддати	40 кун
10	Молиялаштириш манбааи	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
11	Боғланиш учун	90 980-14-71

Бош мухандис **А.Ю.Джуманов**

«Тасдиқлайман»
Тош ПТИ ректори
_______ Б.Т.Даминов
“___” _________ 2022 йил

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти

Талабаларга қулай шарт – шароит яратиш мақсадида 3-ўқув биносини талабалар турар жойига айлантириш учун таъмирлаш ишлари

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

Тошкент – 2022 йил

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

Ушбу танлов учун ҳарид ҳужжатлари (кейинги ўринда саралаш ҳужжатлари деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат ҳаридлари тўғрисида”ги қонуни талабларга мувофиқ ишлаб чиқилган.

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

1.2. Тошкент Педиатрия тиббиёт институти талабаларига қулайлик яратиш мақсадида 3-қаватли мавжуд бинони таъмирлаш, бунда бинонинг ички қисмида тўлиқ пардозлаш ишларини бажариш. Ёнғин хавфсизлиги тизимидаги қувурлари ва жиҳозларини алмаштириш, хожатхона ва ювиниш хоналарини таъмирлаш, пол қисмини ламинат билан қоплаш, ёнғин хавфсизлиги тизимидаги ишларини бажариш.

1.3. Танлов учун асос Вазирлар Маҳкамасининг 563-сон қарори

1.4. Танловнинг бошланғич нархи **1 459 578 740,00 сўм**

1.5. Харид комиссиянинг мажлислари харид комиссияси аъзолари иштирокида шахсан ўтказилади. Юзма-юз учрашувлар видеоконференция (телеконференция ва бошқалар) форматида ўтказилиши мумкин. Харид комиссияси ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб овоз бериш ҳуқуқига ега.

1.6 Ушбу танлов ҳужжатларида ишлатиладиган асосий тушунчалар:

Электрон давлат харидлари тизимининг оператори (кейинги ўринларда оператор деб юритилади) – давлат харидлари субъектларига Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан белгиланадиган давлат харидларининг електрон тизимларида харид тартиб-таомилларини ўтказиш билан боғлиқ хизматлар кўрсатувчи махсус ваколатли юридик шахс;

Шахсий ҳисоб - махсус ахборот порталидаги якка тартибдаги саҳифа, бу орқали давлат харидлари субъектларига електрон давлат харидларида иштирок етиш имконияти тақдим етилади, шунингдек, зарур маълумотларни жойлаштириш ёки олиш;

2. Танлов ташкилотчилари

2.1. ТошПТИ (бундан кейин - “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: почта манзили 100140 Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Боғишамол кўчаси 223-уй. Электрон манзил: mail@tashpmi.uz

2.2 Танлов Буюртмачи томонидан тузилган, камида етти нафар аъзодан иборат танлов бўйича харид комиссияси (кейинги ўринларда “Харид комиссияси” деб юритилади) томонидан амалга оширилади.

2.3 Танлов Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Боғишамол кўчаси 223-уй биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатда ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиш учун талабгорларга қуйидаги талаблар қўйилади.

1. Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг моддий техникаси базаси тўғрисидаги маълумот

2. Давлат статистика ҳисоботи

3. Асосий ходимларининг меҳнат дафтарчаси ва дипломи

4. Молиявий натижаси тўғрисидаги ҳисобот

5. Бухгалтерия баланси

6. Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

7. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари, Давлат солиқдан тасдиқланган ҳолда

8. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари ҳақида маълумотнома

9. Танлов иштирокчисининг салоҳияти (жумладан тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисидаги маълумот

10. Банк кафиллиги 20%

11. Таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан баланд эмаслиги ҳамда 95% дан паст эмаслиги

12. Таклиф этилган қурилиш муддати танлов предмети бўйича белгиланган қурилиш муддатидан кўп эмаслиги

13. Ишчилар тўғрисидаги маълумот

14. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

15. Танлов иштирокчисининг жорий давридаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари

16. Қурилиш соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияларида рўйхатга олинган талабгорнинг бош пудрат объектлари бўйича қурилишни якунлаш муддатидан ўтиб кетмаётганлиги.

17. Объектни кўздан кечирганлиги ва иш ҳажми билан танишганлиги тўғрисидаги далолатнома (буюртмачи иштирокида)

3.3. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

- қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиши), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол – мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий – ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. Иштирокчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.1. Қонун ҳужжатларида белгиланган доирада давлат харидлари тўғрисидаги ахборотдан фойдаланиш;

4.2. Буюртмачига ёки у жалб қилган ихтисослаштирилган ташкилотга сўровлар юбориш ва аниқ давлат харидларини ўтказиш тартиби, талаблари ва шартлари бўйича тушунтиришлар олиш;

4.3. танлов натижалари устидан давлат харидлари соҳасидаги шикоятларни кўриб чиқиш комиссиясига шикоят қилиш;

4.4. қонун ҳужжатларига мувофиқ танловгача таклифларга ўзгартиришлар киритиш ёки уларни қайтариб олиш.

4.5. иштирокчи қуйидагиларга мажбурдир:

4.6. давлат харидлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилиш;

4.7. танлов ҳужжатлари талабларига жавоб берадиган таклифлар ва ҳужжатларни тақдим етиши, тақдим етилган маълумотларнинг тўғрилиги учун жавобгар бўлиши;

4.8. ғолиб деб топилган тақдирда, қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ва муддатларда Буюртмачи билан шартнома тузиш.

4.9. иштирокчи ва унинг филиали бир хил танлов лотида қатнашиш ҳуқуқига эга эмас.

4.10. Буюртмачи билан манфаатлар тўқнашуви бўлган иштирокчи ташкилот давлат харидлари иштирокчиси бўла олмайди.

4.11. Буюртмачи ва иштирокчилар танловда электрон рақамли имзо (кейинги ўринларда ЭРИ деб юритилади) ёрдамида иштирок этадилар. Буюртмачилар ва иштирокчилар томонидан ЭРИдан фойдаланиш электрон тизимда тузилган шартноманинг ҳақиқийлигини тан олиш учун асос ҳисобланади.

Бош мухандис **А.Ю.Джуманов**

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор Ташкентского
Педиатрического
Медицинского Института

________________ **Б.Т. Даминов**

«___»________________2022г.

ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта (РП)по объекту:

«Капитальный ремонт учебного корпуса №3 Ташкентского Педиатрического Медицинского Института, расположенного по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Богишамол-223»»

г. Ташкент – 2022 год

NN п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
2	Основание для разработки	На основании тендерных торгов (Лот №22110012061330
3	Вид строительства	Капитальный ремонт внутренней отделки, частичная перепланировка помещений, установка дополнительных санузлов.
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Ориентировочная стоимость строительства	Согласно сметной документации
6	Наименование проектной организации - генерального проектировщика	ООО "PROJECTING CENTRE BUILDING CONSTRUCTION"
7	Подрядная организация	Определяется тендером.
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, их назначение (этажность, вместимость и пропускная способность)	Площадь застройки =1794,9м^2 Строительный объем =14507,4м^3 Общая площадь =1629,2м^2
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, отделке здания	Проектом предусмотреть перепланировку и ремонт внутреннего пространства основного трехэтажного здания общежития и одноэтажной пристройки, примыкающей к основному зданию. Выполнить частичный ремонт существующего подвесного потолка "Армстронг". Так же предусмотреть демонтаж линолеумного, бетонного, керамического покрытия полов с заменой на новые, согласно ведомости отделки помещений. Деревянные существующие полы так же подлежат ремонту с частичной заменой брусков на новые, с последующей циклевкой поверхности и масляной покраской. Существующее покрытие мозаичное и мраморное подлежат частичному ремонту. Проектом предусмотреть частичный ремонт существующей штукатурки, покраска согласно ведомости внутренней отделки. В уборных и душевых - полная замена отделки помещений из глазурованной керамической плитки, установка новых сантехнических приборов. Ремонт существующих дверных деревянных блоков, существующие деревянные оконные рамы окрасить.

10	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	Не требуется
11	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и названия фирмы поставщика	Выполнить замену существующих канализационных и водопроводных стояков, а также установку новых, выполнить подключение электрических приборов. Существующую электропроводку оставить без изменения. Выполнить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение внутри корпусов. Отопление оставить без изменения.
12	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Не требуется
13	Требования по охране окружающей природной среды.	Не требуется
14	Требования к методу составления сметной документации	Ресурсный метод - в текущих ценах
15	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	Согласно ШНК 1.03.01-16 (п.5.11) и постановлению Президента РУз. №ПП-3379 от 08.11.2017 года «О мерах по обеспечению рационального использования энерго-ресурсов»
16	Намечаемые сроки строительства (лет)	2022г.
17	Требования к производству инженерных изысканий	Не требуется
18	Дополнительные требования	- Рабочий проект в 3-х экземплярах. - Локально-ресурсная ведомости и расчет стоимости строительства в текущих ценах - в 1-м экземпляре на бумаге и электронная версия на CD-диске, согласно ШНК 1.03.01-08 (п.2.9).

Заказчик:
Главный инженер ТашПМИ **А.Ю. Джуманов**

Проектировщик:

Директор
ООО "PROJECTING CENTRE OF BUILDING CONSTRUCTION" **Г.А. Ахмедов**