

«Утверждаю»  
 И. о. Генерального директора  
 ООО «YO'L LOYIHA BYUROSÍ»  
 Мухуддинов Г.Ф.  
 \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

*На разработку рабочего проекта: РП «А380 а "Бухоро ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 14,0 км ва 16,0 км даги кўприкларни реконструкция қилиш объектининг мавжуд сув қувурларини қайта ётқизиш».*

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от ООО "Вухоро сув та'миноти" за №1086 от 05.07.2022г;</li> <li>- Протокол</li> </ul>
2.	Заказчик	<b>ООО «YO'L LOYIHA BYUROSÍ»</b>
3.	Вид строительства	Реконструкция
4.	Адрес проектируемого объекта	Бухарская область, г.Бухара
5.	Сроки начало и окончания проектирования и строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8-9 баллов
8.	Источник финансирования	
9.	Наименование строительной организации – подрядная организация	<i>Определяется через тендер</i>
10.	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	<b>ООО «YO'L LOYIHA BYUROSÍ»</b>
11.	Наименование проектной организации	
12.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
13.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная ООО «Йул-Лойиха Бюроси» – представляется заказчиком. На отдельные участки по необходимости будет выполнен заказ до съёмки. Затраты включаются в общую стоимость ПИР.
14.	Требование к разработке	<p>В линейной части рабочего проекта предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектирование прокладки водопроводов попадающих в зону строительство моста с переустройством на безопасное расстояний от сооружений;</li> <li>- проектирования пересечений с линией моста осуществить в подземном исполнении в стальном кожухе;</li> <li>- пространство между водопроводом и кожухом заполнить битумом с герметическим уплотнением концов кожухе;</li> <li>- проектирования перекладку водопроводов на 14 км: d-150 мм;</li> <li>- проектирования перекладку водопроводов на 16 км: d-700</li> </ul>

		мм, d-200 мм, d-200 мм; - Демонтаж существующих трубопроводов будет осуществляться по мере возможности ведения работ во время строительства.
15.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель при строительстве.
16.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	Раздел ЗОК разработать с учетом замен или реконструкции существующих средств защиты с изучением на месте.
17.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Письмо-разрешение на перекладку и Техническая заключения от ООО "Вухого сув та'миноти" за №1086 от 05.07.2022г;</li> <li>• Разделы СП-ТР рабочего проекта «Переустройства водопровода с территории строительства моста и поперечный разрез проектной линии разработанные ООО «YO'L LOYINA BYUROSИ»</li> <li>• Архитектурно планировочная задания № от г. предоставленной заказчиком.</li> <li>• Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, выполненного ООО «ГГС ГРАНД ГЕОДЕЗИЯ», представленных заказчиком;</li> </ul>
18.	Особые условия проектирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК и другими действующими нормативными документами.</li> <li>2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК;</li> <li>3. ООО «YO'L LOYINA BYUROSИ» предоставляет технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;</li> </ol>

*«Согласовано»*

Главный инженер  
Б. Усманов  
ООО «YO'L-LOYINA BYUROSИ»