

Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:	204810186
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	27.01.2004
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	111
Yuridik shaxsning nomi:	"AZIZGIDROSERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	10 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AKBAR YANGIYEV ABDIXAMIDOVICH
Rahbarning STIR:	488439391

Ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma`lumotlar

1. Yangiyev Akbar	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	653421734
MHOBT kodi:	1706204501 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot shahri
Ko'cha, uy, xonadon:	Olot ko'chasi, 24-uy

22/10/2021 uchun amal axborot



22.08.2022 даги

"Азизгидросервис" МЧЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 40 309 566,00
сўм умумий суммага тузилган 135959 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	40 309 566,00			40 309 566,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	40 309 566,00			40 309 566,00

Жами 40 309 566 сўм

Қирқ миллион уч юз тўққиз минг беш юз олтмиш олти сўм 00
тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 12 092 869,80 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилот, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги _____% жорий ойднинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

« ___ » _____ 2022 й.

« ___ » _____ 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135959 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 16:41

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 135959.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт насосного агрегата №2,3,4,6,7,9,10,11,14,15,16,Марки Д12500-24М2 на насосной станции "Жондор-1 подъем"
Количество товара	11.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 330 590.00
Стартовая сумма	47 636 490.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Соликдан кардорлиги йук тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафоат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт. Кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	1	15	Экспертная		
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Гувохнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи тошкilot ёки МЧЖ рахбарларига ишни бажаришда ташкилотингиз тугрисида махсус гувохнома ва рахбар паспорт нусхаси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	1	20	Экспертная		
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARIZOD MARKET 2011	47 636 490.00	47 416 490.00 UZS	47 416 490.00	00.00	47 416 490.00	15.08.2022 19:48:28	85.01
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	47 636 490.00	40 309 566.00 UZS	40 309 566.00	00.00	40 309 566.00	15.08.2022 19:56:59	100.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARIZOD MARKET 2011	Прошел	85.01	85.01
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135959 от 18.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ
204810186

и резервный исполнитель: ООО PARIZOD MARKET 2011 (307272701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO' ZIQULOV G' ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO' LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“22” avgust 2022 yil

Olot shaxar.

“Azizgidroservis” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar A.Yangiyev nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasidagi nasos agregatlarini joriy ta‘mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 40 309 566(Qirq million uch yuz to‘qqiz ming besh yuz oltmish olti)so‘mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 40 309 566(Qirq million uch yuz to‘qqiz ming besh yuz oltmish olti)so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “22” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulagandan sung. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vakti “31” avgust 2022 yil.

3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 40 309 566(Qirq million uch yuz to‘qqiz ming besh yuz oltmish olti) (Shundan QOS summasi 0.00 so‘m)so‘mni tashkil etadi. “Buyurtmachi”ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining 30% yoki 12 092 869,80 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” avgustgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 40 309 566(Qirq million uch yuz to‘qqiz ming besh yuz oltmish olti)so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vordan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.1. **Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna irosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 vilgacha belgilanadi.**

7.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlanida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.



8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHQA SHARTLAR

9.1. Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKYIZITLARI

<u>"PUDRATCHI"</u>	<u>"BUYURTMACHI"</u>
"Azizgidroservis" MCHJ Manzili: Olot tuman, Usmonshayx MFY, Tel/faks: +998-91-312-77-83. X/r: 20208000604302072001. Bank: Xalk bank Olot filiali. MFO: 00673. INN: 204810186, OKED: 33120.	ABMK Olot tumani boshqarmasi Manzil: Olot shahar Olot ko'chasi №172 uy. Tel./faks: 65-342-16-42, faks 65-342-13-49 Sh/xv: 100010860062047042402170002 Bank nomi Toshkent Markaziy bank MFO: 00014, INN: 201365616 OKONX: 22100 Olot tuman G'aznachilik bolinmasi G'h/v: 23402000300100001010 G'INN: 201122919
Rahbar:  A. Yangiyev	Rahbar:  Sh. B. Durmatov.

Xuquqiy xulosa

Ushbu shartnoma loyisini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456- moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xuquqiy bazasi to'g'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi qonuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS: _____ **R.R. Fayziyev**

ЎЗБЕКИСТОН
 RESPUBLIKASI
 BUXORO VILOYATI
 QIYIQTUMANI
 AZIZGIDRO-
 SERVIS
 TASHKILATI
 QIYIQTUMANI
 17.08.2022
 10.33

Олот АБМК бошкармаси
 бошлиги Ш.Б.Дурматовга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

"Азизгидросервис" МЧЖ Сизга шуни ёзиб маълум киладики, РТСБда 22110012135959-сонли лот билан савдоларга куйилган эълон асосида Олот АБМК бошкармаси тасарруфидаги Жондор-1 кутарма насос станциясидаги Д12500-24 маркали насос агрегатларининг деталларини жорий таъмирлаш ишларини **40 309 566**(Қирқ миллион уч юз тўққиз минг беш юз олти миш олти) сумга бажариб беради.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Общая стоимость, сум	
				на ед. изм	по проект	на ед	Всего
1	13-07-001-01	Текущий ремонт насосного агрегата №8 марки Д 12500-24 на насосной станции "Жондор 1-подъема" н/агр №2,3,4,6,7,9, 10,11,14,15,16	шт	1			
		Затраты труда рабочих-строителей	чел/час	227,0	227,0	11550	2 621 850
		Такилажник	чел/час	6,5	6,5	11550	75 075
		Отчисления на страхование	12%				323 631
		ИТОГО:					3 020 556
		Щетка металлическая	шт		2	15000	30 000
		Ветошь	кг		4	9000	36 000
		Полоса латунная	кг		1	57351	57 351
		Шлиф шкурка	м2		0,5	57352	28 676
		Стоимость материалов					152 027
		Транспортные расходы	5%				7 601
		Прочие затраты подрядчика	17%				484 322
		Итого					3 664 506
		Всего к оплате за 11шт:					40 309 566

"Азизгидросервис" МЧЖ директори:



А.Янгиев

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала
Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

Сметная стоимость - 14 590 355 сум.

Нормативная трудоемкость – 233,5 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

Начальник ПСО:

Специалист:



А.У. Нарзиев

О. Д. Янгиев

Х. Рузиева

Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$\text{С зп } 233,5 \times 11618 = 2712,803 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$2712,803 \times 12\% = 325,536 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$2712,803 + 325,536 = 3038,339 \text{ тыс. сум}$$

2. Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 сум.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 7447,660 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 7820,043 тыс. сум

4. Прочие расходы подрядчика:

При- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -1828,883 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 12687,265 тыс. сум

НДС 15% - 1903,090 тыс. сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 14590,355 тыс. сум

Стоимость работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

составляет: - 14 590 355 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч триста пятьдесят пять) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:

Ахророва Г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	2712,803
2	Отчисление на страхование-12%	325,536
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
4	Строительные материалы	7447,660
	Итого :	10485,999
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	372,383
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	10858,382
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	1828,883
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	12687,265
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	1903,090
	ВСЕГО:	14590,355

Расчет составила:

Ахророва Г.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2

НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах
10160.463 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на.ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,0	11618	2637286,0
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,50	0	0,0
3	1	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	6,50	11618	75517,0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2712803,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	6,50	0	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			0,0
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	Деф. акт.	ШЛИФ ШКУРКА	М2	0,5	65000	32500,0
2	Деф. акт.	ВЕТОШЬ	КГ	6,0	10000	60000,0
3	Деф. акт.	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	2,5	16940	42350,0
4	Деф. акт.	ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2-0,5 мм	КГ	1,0	88000	88000,0
5	Деф. акт.	ШЛИФ КРУГИ (ОТРЕЗНОЙ)	ШТ	1,0	7260	7260,0
6	Деф. акт.	САЛЬНИКОВАЯ Х/Б 28 X 28	КГ	11,0	29040	319440,0
7	Деф. акт.	ПАРАНИТ Т-4ММ	КГ	27,0	28050	757350,0
8	Деф. акт.	ПОДШИПНИК 35/32	ШТ	1,0	3000000	3000000,0
9	Деф. акт.	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ	2,0	385000	770000,0
10	Деф. акт.	СО. ПИДОЛ	КГ	4,0	18700	74800,0
11	Деф. акт.	СПЕЦ. КАРТОН 120X120 СМ	ШТ/М2	1/1,44	30000	43200,0
12	Деф. акт.	ПОДШИПНИК БАББИТОВЫЙ Б-83	КОМПЛ.	2,0	900000	1800000,0
13	Деф. акт.	ТЕХ. РЕЗИНА Т-4ММ	КГ	7,0	64680	452760,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			7447660,0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			10160463,0
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			10160463,0

СОСТАВИЛА :

АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА :

РУЗНЕВА Х.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОЛУМУФТЫ РОТОРА	ШТ	1,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	1,0
2	Акт хронометраж	ОТКРУЧИВАНИЕ(ДЕМОНТАЖ) СПЕЦ.БОЛТОВ М-42ММ L250ММ С МУФТЫ РОТОРА Э.ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО РОТОРА	ШТ	8,0	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,625	5,0
3	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ МАСЛОНАПОРНОЙ ТРУБЫ Д-20ММ,ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ (ОТСОЕДИНИТЬ ФЛЯНЦЫ В КОЛ-ВЕ 4 ШТ, ОПРЕССОВАТЬ ПОТРУБКУ МАСЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА, ОТКРУТИТЬ БОЛТЫ М=12 L=50 ММ- 16ШТ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ)	М	4,0	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,25	5,0
3.2	Деф.акт	ВЕТОШЬ	КГ		1
	Деф.акт	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		1
4	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА Д 35/32 (ОТКРУЧИВАНИЕ БОЛТОВ М-18ММ L60ММ-8 ШТ. С ШАЙБАМИ И БОКОВОЙ КРЫШКИ ФЛЯНЦА М-12ММ L40ММ -30ШТ.	ШТ	2,0	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	9
4.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
4.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
4.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		0,5
	Деф.акт	ШЛИФ КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		0,5
5	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА Д-12500-24 С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ, ОТКРУЧИВАНИЕ 54-ШТ.ШПИЛКИ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ М-30ММ L=180ММ И 4-ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М=36ММ L=180 ММ	ШТ	1,0	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	15
5.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
5.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
5.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		1
5.9	Деф.акт	ШЛИФКРУГ И (ОТРЕЗНОЙ)	ШТ		0,5
	Деф.акт	ВЕТОШЬ	КГ		1
5.11	Деф.акт	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		0,5
6	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ КРЫШЕК МАСЛЯНЫХ ВАНИ С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА (ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ)	ШТ	2,0	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	9
6.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
6.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
6.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		0,5
6.5	Деф.акт	ВЕТОШЬ	КГ		3
6.6	Деф.акт	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ		1
7	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ БАБЫНГОВОГО ПОДШИПНИКА 4-ШТ. С УСТАНОВКОЙ НА РЕМОНТНУЮ ПЛОЩАДКУ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (С РЕМОНТОМ)	ШТ	2,0	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	8
7.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
7.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
7.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		0,5
7.5	Деф.акт	ПОДШИПНИК БАБЫНГОВЫЙ	КОМПЛ.		2
8	Акт хронометраж	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРАШИТОВОЙ ПРОКЛАДКИ В ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ КОРПУСОМ И КРЫШКОЙ НАСОСА,УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ НА КРЫШКУ НАСОСА ПО ШАБЛОНУ СО СМАЗКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЦОЛОМ	КОМПЛ.	9,0	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	9
8.2	Деф.акт	ПАРАШИТ 14ММ	КГ		2
8.3	Деф.акт	ВЕТОШЬ	КГ		1

8.4	Деф акт	СОЛЦЛОЛ	КТ		
9	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ,ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА РЕЗЬБЫ С ПОМОЩЬЮ ДЕРКИ И МЕТЧЕКОВ СМАЗКА ЖИРОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,ЗАМЕНА.	ШТ		28.0
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0.46	13.
2.2	Деф акт	СОЛЦЛОЛ	КТ		
10	Акт хронометраж	РЕВИЗИЯ,ОЧИСТКА ОТ РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ ПОДШИПНИКОВ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА КОРПУСА НАСОСНОГО АГРЕГАТА НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ ПОДШИПНИКА,СМАЗКА ЖИРОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ВАНИ И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ОХЛАДИТЕЛЯ ВАННЫ	КОМПЛ.		10,0
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	11,0
10.2	32718	РЕЗИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ Т-4мм	КТ		5
11	Акт хронометраж	СНЯТЬ КРЕСТОВИНУ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ОТКРУЧИВАНИЕ 12-ШТ БОЛТОВ М-36мм, L=180мм ОЧИСТКА ОТ РЖАВЧИНЫ И ГРЯЗИ)	КОМПЛ.		1,0
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	7,0
12	Акт хронометраж	СНЯТЬ ЗОНТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ВРУЧНУЮ (ОТКРУЧИВАНИЕ 40-ШТ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-12мм, L=40мм)	ШТ		4,0
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,25	5
12.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
12.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
12.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		1
13	Акт хронометраж	СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ РЕФЛЕНКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ОТКРУЧИВАНИЕ 32-ШТ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М-16мм L=40мм) С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	ШТ		4,0
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,25	9
13.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
13.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
13.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		0,5
14	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ МАСЛОВАННЫ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ОТКРУЧИВАНИЕ 8-ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ М-30мм L=150мм)	ШТ		2,0
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	9
15	Акт хронометраж	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ЗАЩИТНЫЕ РЕФЛЕНКИ,ЗОНТЫ, МАСЛОВАННЫ И УСТАНОВИТЬ ШЕЛЕВЫЕ ЗАЗОРЫ)	КОМПЛ.		1,0
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16	16
16	Акт хронометраж	ДЕМОНТАЖ РОТОРА НАСОСА	КОМПЛ.		1
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12	12
17	Акт хронометраж	МОНТАЖ БАББИТОВОГО ПОДШИПНИКА - 4 ШТ. С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	КОМПЛ.		2,0
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	4
17.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		0,5
17.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,5
17.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		0,5
18	Акт хронометраж	МОНТАЖ РОТОРА НАСОСА	КОМПЛ.		16
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	16
19	Акт хронометраж	МОНТАЖ КРЫШКИ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ МОСТОВОГО КРАНА И РУЧНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ И ЗАКРУЧИВАНИЕ ШПНТЬКИ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ М-30ММ L=180ММ 54 ШТ И М-36ММ L=180 ММ - 4ШТ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ	ШТ		9,0
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	9,0
19.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч		1
19.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1
19.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч		1
20	Акт хронометраж	ЗАКРУЧИВАНИЕ СПЕЦ БОЛТОВ М-42 ММ L-250 ММ В КОЛ. - 10 ШТ. С МУФТЫ РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСНОГО РОТОРА	ШТ		8,0
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	7,0
21	Акт хронометраж	УСТАНОВКА КРЫШКИ ПОДШИПНИКА НАСОСА И БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ВАННЫ С УСТАНОВКОЙ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	ШТ		2,0
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	5,0
19.2	Деф акт	РЕЗИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ Т-4мм	КТ		2,0
22	Акт хронометраж	НАПРАВКА САЛЬНИКА (УСТАНОВКА САЛЬНИКОВОГО МАНЖЕТА) РОТОРА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	КОМПЛ.		1,0
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5,0
22.2	Деф акт	САЛЬНИК Х 5 28 X 28	КТ		11,0
22.3	Деф акт	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д=125x24	ШТ		2,0

23	Акт хронометраж	ВЫБЕРКА И ЦЕНТРОВКА НАСОСНОГО АГРЕГАТА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	КОМПЛ.	1,0
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17 17,0
23.2	Деф. акт	ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2+0,5 мм	КГ	1,0
23.3	Деф. акт	ШЛИФ ШКУРКА	М2	0,5
24	Акт хронометраж	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	КОМПЛ.	1,0
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17 17,0
24.2	21954	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	1,0
24.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,0
24.4	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	1,0
24.5	30240	СПЕЦ. КАРТОН 120X120 СМ	ШТ/М2	1/1,44
24.6	45592	ПОДШИПНИК 35-32	ШТ	1,0
25	Акт хронометраж	ПРОБНЫЙ ПУСК И СДАЧА НАСОСНОГО АГРЕГАТА	КОМПЛ.	1,0
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4 4,0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,5
3	Деф. акт	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	6,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	Деф. акт	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	6,5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Деф. акт	ШЛИФ ШКУРКА	М2	0,5
2	Деф. акт	ВЕТОНЬ	КГ	6,0
3	Деф. акт	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	2,5
4	Деф. акт	ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2-0,5 мм	КГ	1,0
5	Деф. акт	ШЛИФ КРУГ (ОТРЕЗНОЙ)	ШТ	1,0
6	Деф. акт	САЛЬНИКОВАЯ Х Б 28 X 28	КГ	11,0
7	Деф. акт	ПАРАНИТ Т-ММ	КГ	27,0
8	Деф. акт	ПОДШИПНИК 35-32	ШТ	1,0
9	Деф. акт	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ	2,0
10	Деф. акт	СОЛЮДОЛ	КГ	4,0
11	Деф. акт	СПЕЦ. КАРТОН 120X120 СМ	ШТ/М2	1/1,44
12	Деф. акт	ПОДШИПНИК БАББИТОВЫЙ Б-83	КОМПЛ	2,0
13	Деф. акт	ТЕХ. РЕЗИНА Т-4ММ	КГ	7,0

СОСТАВИЛА:

АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА:

РУЗНЕВА Х.

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Начальника АРУ АБМК

Ш.Б.Дурмагов

«15» 03

2022 год.

ДЕФЕКТИЙ АКТ.

Объект: Текущий ремонт насосного агрегата марки Д12500-24 на насосной станции «Жондор 1-подъема»

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе заместителя начальника АРУ АБМК Г.Рузикулов, начальника ПО АРУ АБМК Ф.Атокова, Главный инженер по эксплуатации и ремонтные Д.Хаккиева, начальника механического отдела Г.Рахмонов, начальника насосной станции «Жондор-1 подъем» Ш.Назаров, составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта насосного агрегата типа Д12500-24 следуют выполнить ниже следующих работ:

№	Наименование выполняемых работ	Ед.изм	Фактический ко-во.
1	Демонтаж крышки полумуфты ротора	шт	1
2	Откручивание (демонтаж) спец. Болты с гайками М-42мм L=250 мм с муфты ротора электродвигателя и насосного ротора	шт	8
3	Демонтаж маслостанционной трубы Д-20 очистка металлическими щетками (отсоединить фланцы в кол-ве 4шт опрессовать потрубку масляного трубо-провода под давлением воздухом открутить болты М 12мм L=50 мм -16шт с гайками и шайбами	шт	4
	Ветошь	кг	1
	Щетка металлическая	шт	1
4	Демонтаж крышки подшипника с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана Д 35-32 (откручивание болтов М 18мм L=60 мм -8 шт с шайбами и боковой крышкой фланца М-12 мм L=40 мм -30шт	шт	2
	Шлиф круг (отрезной)	шт	0,5
5	Демонтаж крышки насосного агрегата Д-12500-24 с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана (очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины, откручивание 54-шт шпильки с шайбами и гайками М-30мм L=180 мм и 4-шт болтов с шайбами М-36мм L=180 мм	шт	1
	Ветошь	кг	1
	Щетка металлическая	шт	0,5
	Шлиф круг (отрезной)	шт	0,5
6	Демонтаж крышки масляной ванны агрегата с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины	комп	2
	Щетка металлическая	шт	1
	Ветошь	кг	3
7	Ревизия баббитового подшипника -4 шт с установкой на ремонтную площадку с помощью мостового крана и ручными приспособлениями (с ремонтом)	Комп/шт	1/2
	Подшипник баббитовый	Комп/шт	1/2
8	Изготовление прокладки из паронита t-4мм корпуса насоса (очистка вручную корпуса насоса от старой прокладки, ржавчины и грязи установка прокладки на крышку насоса по шаблону со смазанной поверхности охлаждаемой)	комп	9
	Паронит Т-4 мм	кг	27
	Ветошь	кг	1
9	Ревизия очистка и обработка резьбы с помощью зерки и метчиков смазка жировыми материалами, замена ледяных шпилек М-30, L=180 мм -15шт	шт	28
	Солидол	кг	4
10	Ревизия и очистка от ржавчины и грязи подшипников посадочного места корпуса насосного агрегата, наплавка изношенных частей установка прокладки из тех резины правой и левой ванн и боковых частей охладителя ванны	комп	10
	Тех резина Т-4 мм	кг	5
11	Снять крестовину для регулировки электродвигателя (откручивание 12-шт болтов М-30мм, L=180 мм очистка от ржавчины и грязи)	комп	1
12	Снять зонты Электродвигателя с помощью мостового крана и ручными	шт	4

	приспособлениями вручную (откручивание 40-шт болтов с гайками и шайбами М-12мм, L=40 мм)		
13	Снять защитные рифлёнки Электродвигателя (откручивание 32-шт болтов с гайками и шайбами М-16мм L=40 мм) с помощью мостового крана и ручными приспособлениями	шт	4
14	Демонтаж маслованны с помощью мостового крана и ручными приспособлениями (откручивание 8-шт болтов с шайбами М-30 мм L=150 мм)	шт	2
15	Сборка электродвигателя с помощью мостового крана и ручными приспособлениями (,защитные рефленки, зонты, маслованны и установить шливые зазоры)	комп	1
16	Демонтаж ротора насоса	комп	1
17	Монтаж баббитового подшипника -4 шт с помощью мостового крана и ручными приспособлениями	Комп/шт	2/4
	Монтаж ротора насоса	шт	16
18	Монтаж крышки насоса с помощью мостового крана и ручными приспособлениями и закручивание шпильки с шайбами и гайками М-30мм L=180 мм 54-шт и М-36мм L=180 мм -4шт болтов с шайбами	шт	9
19	Закручивание спец болтов гайками М-42мм L=250 мм с муфты ротора электродвигателя и насосного ротора всего 10шт	шт	8
20	Установка крышки подшипника насоса и боковых частей ванны с установкой резиновых прокладок	шт	2
	Тех.резина Т-4 мм	кг	2
21	Набивка сальника (установка сальникового манжета)ротора насосного агрегата	комп	1
	Сальник х/б 28x28	кг	11
	Сальник манжет Д-12500-24	шт	2
22	Выверка и центровка насосного агрегата и электродвигателя	комп	1
	Полоса л атунная 0,2+0.5 мм	кг	1
	Шлиф шкурка	м2	0,5
23	Окончательные сборочные работы	комп	1
	Спец картон 120x120 см	Шт	1
	Подшипник- 35/32	шт	1
24	Пробный пуск и сдача насосного агрегата	комп	1


ПОДПИСИ:



Г.Рузикулов




Ф.Атоков



Д.Хаккиев



Г.Рахмонов



Ш.Назаров




Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия


Ж.У.Мавлонов
15 апреля 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 389/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д12500-24М2 на насосной станции Жондор-1 подъем», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.
- 1.3. Акт хронометража утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

4.Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д12500-24М2 на насосной станции Жондор-1 подъем», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведен расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 233,5 чел/час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 7447,660 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 7820,043 тыс. Сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 1828,883 тыс. сумм.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5.Результаты экспертного рассмотрения.

Выводы и предложения экспертизы:

5.1.Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2.Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитектростроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитектростроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Личный проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт насосного агрегата марки Д12500-24М2 на насосной станции Жондор-1 подъем», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 14 590,355 тыс. Сумм (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч триста пятьдесят пять) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.


Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi
boshlig'i  SH.B. Durmatov

“ 15 ” 03 2022 y

ТЕХНИК ТОПСИРИГ'И
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА
МАРКИ Д12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
«ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

2022 y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari
1	Buyurtmachi	ABMK Olot tuman boshqarmasi
2	Loyihalashtirishga asos	Buyurtmachining xati 18.01.2022 y. №7
3	Loyihalashtirish tashkiloti	Loyihalashtirish bo'limi ABMK FB
4	Loyihalashtirish holati	R.P Birlik holati (smeta hujjati)
5	Qurulish turi	O'z kuchimiz bilan joriy tamirlash
6	Konstruktiv yechimlar asosiy talablar	Nuqson dalolatnomasiga asosan
7	Obyektni resurslar bilan taminlash	
8	Moliyaviy manba	Davlat byudjeti
9	Mutaxassislik tadqiqotlariga b o'lgan extiyoj	Taqdim etilmagan
10	Boshlanish va tugash muddati	2022-2022 y
11	Manfaatdor tashkilotlar tomonidan proyektlarini oldindan tasdiqlash	Buyurtmachi tomonidan
12	Atrof muxitga bo'lgan talab	Talab qilinmaydi
13	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar	Talab qilinmaydi
14	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi	Talab qilinmaydi
15	Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish miqdoridan)elektron variantda	Amaldagi narxlarda ko'rilishining boshlang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyurtmasining ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi
16	Bajaruvchi	Xo'jalik kuchi bilan

Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov F.



(Handwritten signature)

ПРЕМИЧАНИЕ К СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	2712,803
2	Отчисление на страхование-12%	325,536
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
4	Строительные материалы	194,380
	Итого :	3232,719
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	9,719
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	3242,438
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	523,293
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	3765,731
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	564,860
	ВСЕГО:	4330,590

Расчет составил:



(Handwritten signature)

ЖУРАЕВ Ш.

ПРЕМИЧАНИЕ К ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная ресурсная смета)

на

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА МАРКИ Д12500-24М2
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ»**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

В текущих ценах

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	227,0	11618	2637286,0
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,50	0	0,0
3	1	ТАКЕЛАЖНИК (СТРОПОВЩИК)	ЧЕЛ.-Ч	6,50	11618	75517,0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2712803,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	2571	КРАН МОСТОВОЙ	МАШ.Ч	6,50	0	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			0,0
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	Деф. акт.	ШЛИФ ШКУРКА	М2	0,5	65000	32500,0
2	Деф. акт.	ВЕТОШЬ	КГ	4,0	10000	40000,0
	Деф. акт.	ВЕТОШЬ	КГ	2,0	10000	ЗАКАЗЧИК
3	Деф. акт.	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	2,0	16940	33880,0
		ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ	0,5	16940	ЗАКАЗЧИК
4	Деф. акт.	ПОЛОСА ЛАТУННАЯ 0,2+0,5 мм	КГ	1,0	88000	88000,0
5	Деф. акт.	ШЛИФ КРУГИ (ОТРЕЗНОЙ)	ШТ	1,0	7260	ЗАКАЗЧИК
6	Деф. акт.	САЛЬНИКОВАЯ Х/Б 28 X 28	КГ	11,0	29040	ЗАКАЗЧИК
7	Деф. акт.	ПАРАНИТ Т-4ММ	КГ	27,0	28050	ЗАКАЗЧИК
8	Деф. акт.	ПОДШИПНИК 35/32	ШТ	1,0	3000000	ЗАКАЗЧИК
9	Деф. акт.	САЛЬНИК МАНЖЕТ Д-12500-24	ШТ	2,0	385000	ЗАКАЗЧИК
10	Деф. акт.	СОЛИДОЛ	КГ	4,0	18700	ЗАКАЗЧИК
11	Деф. акт.	СПЕЦ КАРТОН 120X120 CM	ШТ/М2	1/1,44	30000	ЗАКАЗЧИК
12	Деф. акт.	ПОДШИПНИК БАББИТОВЫЙ Б-83	КОМПЛ.	2,0	900000	ЗАКАЗЧИК
13	Деф. акт.	ТЕХ. РЕЗИНА Т-4ММ	КГ	7,0	64680	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			194380,0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			2907183,0
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			2907183,0

СОСТАВИЛ:



ЖУРАЕВ Ш.

ПРОВЕРИЛ:

АТОНОВ Ф.