



Бахмал тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
М.Абдуллаев  
2022 йил

"ТАСЛИКЛАЙМАН"  
"Жиззах вилояти МИБХ ДУК" бошқармаси вақили в.в.б.  
И.Жуманов  
2022 йил



Бахмал тумани Қирқиншлок МФЙ кишлоғи ички йўлини жорий таъмирлаш (0,640км)  
ДУК СОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи Ш.Боймуродов, Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вақили Н.Шеркулов, Бахмал тумани ободонлаштириш бошқармаси вақили А.Норматов, лойиҳачи ташкилот "Megatek injiniring" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис М.Абдуманнонов лар мазкур қайдномани туздик шу тўғрисида, визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....										
	дан	гача	боши	охир									
			ПК+	ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Йўл тўшмаси													
1	0	0,640	0+00	6+40	640	Мавжуд йўл пойи тупроқдан иборат бўлиб, нотекис ҳолатда.	Мавжуд йўл пойини механизм ёрдамида текислаш.	640x4	м2	2560			
							ҚШАдан 20см қалинликда қоплама ётқизиш	640x4	м2	2560			
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ													
Материаллар						Таъминловчи қархона							Ташиш масофаси, км
1	ҚША					Сангзор Маҳаллий қарьер							6

Жиззах МИБХ ДУК лойиҳа бўлим бошлиғи

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармаси вақили

Жиззах МИБХ ДУК техник кузатув ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими вақили

"Megatek injiniring" МЧЖ директори

"Megatek injiniring" МЧЖ мутахассиси

Ш.Боймуродов

А.Норматов

Н.Шеркулов

И.Жуманов

М.Абдуманнонов

