


Техник топширик
Буюртмачи

Хатирчи туман ИФУК га карашли Самарканд вилоят Нарпай туман Беклар мфй 13 куча 0,770 км, Беклар мфй 12 куча 0,477 км, Беклар мфй 6 куча 0,510 км, Беклар мфй 8 куча 0,260 км, Беклар мфй 0,266км 11 кучаларини жорий тамирлаш ишлари.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Самарканд вилоят Нарпай туман Беклар мфй 13 куча 0.770 км, Беклар мфй 12 куча 0,477 км, Беклар мфй 6 куча 0,510 км, Беклар мфй 8 куча 0,260 км, Беклар мфй 0,266км 11 кучаларини жорий тамирлаш ишлари.
2	Бажарувчи	Хатирчи туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Объект жойлашган манзил	Самарканд вилоят Нарпай туман
4	Алохида талаблар	1.Тақдим этилаётган нархлар ҚҚС билан кўрсатилиши керак. 2.Банкдан айна пайтда ҳисоб рақамида ҳеч қандай картотека ва тақиқ йўқлиги ҳақида қафолат хати тақдим этилиши лозим 3.Бош пудратчи томонидан тўлов кечиктирилган тақдирда ҳам ишни ўз ҳисобидан бажариб туришни таъминлаш мақсадида банкдан қафолат хати
5	Танлов шартлари	Бажариладиган ишларда юқори сифатли материаллардан фойдаланиш талаб этилади ва алохида назорат қилинади. Иш якунида 1 йил давомида келиб чиқадиган ҳар қандай муаммо ва камчиликларни бажарувчи ўз ҳисобидан бартараф этиши тўғрисида қафолат хати тақдим этилиши керак
6	Тўлов шартлари	Хатирчи туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси томонидан ҳар ойда топширилган иш ҳажми бўйича тўлаб борилади ва қафолат сифатида умумий бажарилган ишдан 5 % миқдордаги сумма ушлаб қолинади ва уни умумий объект топширилган кундан бошлаб 365 кундан сўнг тўлаб берилад

**«YO'L-LOYIHA BYUROSИ»
MCHJ BOSH LOYIHALASH
INSTITUTI SAMARQAND
VILOYATI FILIALI**

100000, Toshkent sh, Mustaqillik shox
ko'chasi 68-a uy Tel: (+99871)2373855
Fax: (+99871) 237-36-69 www.ylb.uz
e-mail:info@ylb.uz rbc2009@mail.ru




**«ROAD DESIGN BUREAU»
LLC GENERAL DESIGN
INSTITUTE SAMARKAND
REGIONAL BRANCH**

Mustaqillik Avenue 68-a, Tashkent
100000, Uzbekistan Tel: (+99871) 237-
38-55 fax:(+99871) 237-36-69
www.ylb.uz e-mail:info@ylb.uz.
rbc2009@mail.ru

**Буюртмачи: «Самарқанд минтакавий йулларга буюртмачи хизмати»
ДУК**

2022 йил учун "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури
доирасига мувофиқ Самарқанд вилояти Нарпай тумани
Беклар МФЙ Беклар кишлоқ ички кучаларини жорий таъмирлаш

Бошлик в.в.б
1-даражали мутахассис
2-даражали мутахассис
Мутахассис



Халилов Ю.
Нормуродов Д.
Ибрагимов С.

ЭКЗ _____

АРХ№ _____

Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana: 02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43616

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ

Litsenziya AL-001288 20-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 42526

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. **Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi:-4,128 km.

- Yo'lning kengligi:- 4,5-6,0 m,

3.3. **Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

1. " Beklar MFY" №3 ko'cha L=240 m. (Asfaltobeton qoplama).

Beklar MFY №7-ko'cha, L=252m - 52576,704 ming so'm.
Beklar MFY №8-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №9-ko'cha, L=255m - 42806,147 ming so'm.
Beklar MFY №10-ko'cha, L=250m - 41977,641 ming so'm.
Beklar MFY №11-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №12-ko'cha, L=477m - 140090,146 ming so'm.
Beklar MFY №13-ko'cha, L=270m - 128142,273 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 1199,02 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 50999,532 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ
(ОБОД МАХАЛЛА) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ.**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

на **"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №13 L=770М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	193,024	19338,75	3 732 843
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3 732 843
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,4608	337815,3	3 871 634
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	27,4688	134004,3	3 680 937
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,6352	183304,9	1 216 265
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	24,7776	281524,4	6 975 499
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,2688	162556	693 919
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	30,2064	281524,4	8 503 839
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			24 942 092
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	9219	ВОДА	М3	48,72	730	35 566
10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	978,112	19051	18 634 012
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			18 669 577

СОСТАВИЛ

ТУРСУНОВ А.

**«YO'L-LOYIHA BYUROS'I»
MCHJ BOSH LOYIHALASH
INSTITUTI SAMARQAND
VILOYATI FILIALI**

100000, Toshkent sh. Mustaqillik shox
ko'chasi 55-a uy Tel: (+99871) 2373855
Fax: (+99871) 237-35-69 www.ylb.uz
e-mail: info@ylb.uz rcb2009@mail.ru



**«ROAD DESIGN BUREAU»
LLC GENERAL DESIGN
INSTITUTE SAMARKAND
REGIONAL BRANCH**

Mustaqillik Avenue 55-a, Tashkent
100000, Uzbekistan Tel: (+99871) 237-
35-65 fax: (+99871) 237-35-69
www.ylb.uz e-mail: info@ylb.uz
rcb2009@mail.ru

**Буюртмачи: «Самарқанд минтақавий йулларга буюртмачи хизмати»
ДУК**

2022 йил учун "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури
доирасига мувофиқ Самарқанд вилояти Нарпай тумани
Беклар МФЙ Беклар кишлоқ ички кучаларини жорий таъмирлаш

Бошлик в.в.б
1-даражали мутахассис
2-даражали мутахассис
Мутахассис



Халилов Ю.
Нормуродов Д.
Ибрагимов С.

ЭКЗ ___

АРХ№ ___

Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43616

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ
Litsenziya AL-001288 20-07-2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Byudjet.
Bosh pudratchi - Tender asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 42526

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.
- 1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.
- 2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.
- 2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;
Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash
Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi: -4,128 km.
- Yo'lning kengligi: - 4,5-6,0 m,

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. " Beklar MFY" №3 ko'cha L=240 m. (Asfaltobeton qoplama).

- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1460 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1460 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 33 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 23,1 m³
- Qum -9,9 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,550 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 1100 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 360 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 2." Beklar MFY" №4 ko'cha L=454 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 2754 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 2754 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 62,19 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 43,53 m³
- Qum -18,66 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 1,040 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 2073 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 681 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 3." Beklar MFY" №5 ko'cha L=200 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1215 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1215 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 27,45 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 19,215 m³
- Qum -8,235 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,4575 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 915 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 300 m²
- 4." Beklar MFY" №6 ko'cha L=510 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 3080 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 3080 m²
- 5." Beklar MFY" №7 ko'cha L=252 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1532 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1532 m²
- 6." Beklar MFY" №8 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²
- 7." Beklar MFY" №9 ko'cha L=255 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1550 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1550 m²
- 8." Beklar MFY" №10 ko'cha L=250 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1520 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1520 m²
- 9." Beklar MFY" №11 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²

10." Beklar MFY" №12 ko'cha L=677 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4082 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4082 m²

11." Beklar MFY" №13 ko'cha L=770 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4640 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4640 m²

3.4.Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1kv. 2022 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1307488,498 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 149004,097 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1158484,401 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Beklar MFY №3-ko'cha, L=240m - 145361,019 ming so'm.

Beklar MFY №4-ko'cha, L=454m - 273227,127 ming so'm.

Beklar MFY №5-ko'cha, L=200m - 120152,803 ming so'm.

Beklar MFY №6-ko'cha, L=510m - 105702,511 ming so'm.

Beklar MFY №7-ko'cha, L=252m - 52576,704 ming so'm.
Beklar MFY №8-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №9-ko'cha, L=255m - 42806,147 ming so'm.
Beklar MFY №10-ko'cha, L=250m - 41977,641 ming so'm.
Beklar MFY №11-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №12-ko'cha, L=477m - 140090,146 ming so'm.
Beklar MFY №13-ko'cha, L=270m - 128142,273 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 1199,02 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 50999,532 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgar buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlariga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarining joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ
(ОБОД МАХАЛЛА) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ.**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

на **"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №12 L=677М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем (прогнозом)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	169,8112	19338,75	3 283 936
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3 283 936
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,0825	337815,3	3 406 036
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	24,1654	134004,3	3 238 273
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,8373	183304,9	1 069 998
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	26,9004	281524,4	7 573 113
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	3,7554	162556	610 469
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	32,6968	281524,4	9 204 953
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			25 102 843
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	9219	ВОДА	М3	42,861	730	31 289
10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1113,5696	19051	21 214 614
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			21 245 903

ТУРСУНОВ А.

СОСТАВИЛ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ (ОБОД МАХАЛЛА)
В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ.**

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на **"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №12 L=677М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Единица измерения	Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3		4	5	6
"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №12 L=677М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).						
I. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ.						
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ. С ПК-0+00 ПО ПК-4+77 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.		1000 M2	4,0820	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,6123
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	0,15	0,6123
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (С-3) С ПК-0+00 ПО ПК-4+77 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.		1000M2	4,0820	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	41,6	169,8112
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14,68	59,9238
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	2,32	9,4702
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч	5,92	24,1654
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	1,43	5,8373
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ.-Ч	4,09	16,6954
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N		МАШ.-Ч	0,92	3,7554
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч	5,01	20,4508
2.9	9219	ВОДА		M3	10,5	42,861
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		M3	148,8	607,4016
3	E2704-003-08 ДОП. 7 K=10	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07		1000 M2	4,0820	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2,5	10,205
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ.-Ч	2,5	10,205
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч	3	12,246
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		M3	124	506,168

**«YO'L-LOYIHA BYUROSII»
MCHJ BOSH LOYIHALASH
INSTITUTI SAMARQAND
VILOYATI FILIALI**

100000, Toshkent sh, Mustaqillik shox
ko'chasi 68-a uy Tel: (+99871)2373855
Fax: (+99871) 237-36-69 www.ylb.uz
e-mail:info@ylb.uz rbc2009@mail.ru




**«ROAD DESIGN BUREAU»
LLC GENERAL DESIGN
INSTITUTE SAMARKAND
REGIONAL BRANCH**

Mustaqillik Avenue 68-a, Tashkent
100000, Uzbekistan Tel: (+99871) 237-
38-55 fax:(+99871) 237-36-69
www.ylb.uz e-mail:info@ylb.uz.
rbc2009@mail.ru

**Буюртмачи: «Самарқанд минтакавий йулларга буюртмачи хизмати»
ДУК**

2022 йил учун "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури
доирасига мувофиқ Самарқанд вилояти Нарпай тумани
Беклар МФЙ Беклар кишлоқ ички кучаларини жорий таъмирлаш

Бошлик в.в.б
1-даражали мутахассис
2-даражали мутахассис
Мутахассис



Халилов Ю.
Нормуродов Д.
Ибрагимов С.

ЭКЗ _____

АРХ№ _____

Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43616

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ

Litsenziya AL-001288 20-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 42526

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektning joylashtirish «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. **Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi: -4,128 km.

- Yo'lning kengligi: - 4,5-6,0 m,

3.3. **Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

1. "Beklar MFY" №3 ko'cha L=240 m. (Asfaltobeton qoplama).

- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1460 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1460 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 33 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 23,1 m³
- Qum -9,9 m³
- Avtogudornator yordamida 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,550 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 1100 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 360 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 2." Beklar MFY" №4 ko'cha L=454 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 2754 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 2754 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 62,19 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 43,53 m³
- Qum -18,66 m³
- Avtogudornator yordamida 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 1,040 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 2073 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 681 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 3." Beklar MFY" №5 ko'cha L=200 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1215 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1215 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 27,45 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 19,215 m³
- Qum -8,235 m³
- Avtogudornator yordamida 1m² ga 0,5 l bitum sepish. - 0,4575 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 915 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 300 m²
- 4." Beklar MFY" №6 ko'cha L=510 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 3080 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 3080 m²
- 5." Beklar MFY" №7 ko'cha L=252 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1532 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1532 m²
- 6." Beklar MFY" №8 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²
- 7." Beklar MFY" №9 ko'cha L=255 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1550 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1550 m²
- 8." Beklar MFY" №10 ko'cha L=250 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1520 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1520 m²
- 9." Beklar MFY" №11 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²

10." Beklar MFY" №12 ko'cha L=677 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4082 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4082 m²

11." Beklar MFY" №13 ko'cha L=770 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4640 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4640 m²

3.4.Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1kv. 2022 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxleri va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1307488,498 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 149004,097 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1158484,401 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Beklar MFY №3-ko'cha, L=240m - 145361,019 ming so'm.

Beklar MFY №4-ko'cha, L=454m - 273227,127 ming so'm.

Beklar MFY №5-ko'cha, L=200m - 120152,803 ming so'm.

Beklar MFY №6-ko'cha, L=510m - 105702,511 ming so'm.

Beklar MFY №7-ko'cha, L=252m - 52576,704 ming so'm.
Beklar MFY №8-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №9-ko'cha, L=255m - 42806,147 ming so'm.
Beklar MFY №10-ko'cha, L=250m - 41977,641 ming so'm.
Beklar MFY №11-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.
Beklar MFY №12-ko'cha, L=477m - 140090,146 ming so'm.
Beklar MFY №13-ko'cha, L=270m - 128142,273 ming so'm.
Normativ mehnat hajmi - 1199,02 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 50999,532 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma tarxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Yozuvchi mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ
(ОБОД МАХАЛЛА) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ-2471М).**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

на

"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №6 L=510М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогножном)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,128	19338,75	2 477 835
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2 477 835
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6076	337815,3	2 569 964
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,2336	134004,3	2 443 381
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,4044	183304,9	807 348
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	20,2972	281524,4	5 714 157
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	2,8336	162556	460 619
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	24,6708	281524,4	6 945 432
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			18 940 900
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	9219	ВОДА	М3	32,34	730	23 608
10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	840,224	19051	16 007 107
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			16 030 716

ТУРСУНОВ А.

СОСТАВИЛ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ (ОБОД МАХАЛЛА) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ-2471М).

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №6 L=510М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).


на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание:		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на. ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №6 L=510М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).					
I. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ.					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ. С ПК-0+00 ПО ПК-5+10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.	1000 M2		3,0800
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,462
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,462
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (С-3) С ПК-0+00 ПО ПК-5+10 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.	1000M2		3,0800
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	128,128
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	45,2144
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	7,1456
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	18,2336
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛНВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	4,4044
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	12,5972
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,92	2,8336
2.8	3093	ВОДА	М3	10,5	32,34
2.9	9219	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	458,304
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	1000 M2		3,0800
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=10	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	7,
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,5	7,
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3	9,
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	381,

**«YO'L-LOYIHA BYUROSИ»
MCHJ BOSH LOYIHALASH
INSTITUTI SAMARQAND
VILOYATI FILIALI**

100000, Toshkent sh, Mustaqillik shox
ko'chasi 68-a uy Tel: (+99871)2373855
Fax: (+99871) 237-36-69 www.ylb.uz
e-mail:info@ylb.uz rcb2009@mail.ru



**«ROAD DESIGN BUREAU»
LLC GENERAL DESIGN
INSTITUTE SAMARKAND
REGIONAL BRANCH**

Mustaqillik Avenue 68-a, Tashkent
100000, Uzbekistan Tel: (+99871) 237-
38-55 fax:(+99871) 237-36-69
www.ylb.uz e-mail:info@ylb.uz.
rcb2009@mail.ru

**Буюртмачи: «Самарқанд минтакавий йулларга буюртмачи хизмати»
ДУК**

2022 йил учун "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури
доирасига мувофиқ Самарқанд вилояти Нарпай тумани
Беклар МФЙ Беклар кишлоқ ички кучаларини жорий таъмирлаш

**Бошлик в.в.б
1-даражали мутахассис
2-даражали мутахассис
Мутахассис**



**Халилов Ю.
Нормуродов Д.
Ибрагимов С.**

ЭКЗ___

АРХ№___

Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana: 02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43616

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ
Litsenziya AL-001288 20-07-2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Byudjet.
Bosh pudratchi - Tender asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 42526

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdie tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.
- 2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.
- 2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi:-4,128 km.

- Yo'lning kengligi:- 4,5-6,0 m,

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1." Beklar MFY" №3 ko'cha L=240 m. (Asfaltobeton qoplama).

- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1460 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1460 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 33 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 23,1 m³
- Qum -9,9 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,550 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 1100 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 360 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 2." Beklar MFY" №4 ko'cha L=454 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 2754 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 2754 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 62,19 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 43,53 m³
- Qum -18,66 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 1,040 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 2073 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 681 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 3." Beklar MFY" №5 ko'cha L=200 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1215 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1215 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 27,45 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 19,215 m³
- Qum -8,235 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,4575 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 915 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 300 m²
- 4." Beklar MFY" №6 ko'cha L=510 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 3080 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 3080 m²
- 5." Beklar MFY" №7 ko'cha L=252 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1532 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1532 m²
- 6." Beklar MFY" №8 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²
- 7." Beklar MFY" №9 ko'cha L=255 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1550 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1550 m²
- 8." Beklar MFY" №10 ko'cha L=250 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1520 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1520 m²
- 9." Beklar MFY" №11 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²

10. "Beklar MFY" №12 ko'cha L=677 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4082 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4082 m²

11. "Beklar MFY" №13 ko'cha L=770 m. (Shag'al qoplama).

-Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4640 m²

-QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4640 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1kv. 2022 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxleri va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1307488,498 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 149004,097 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1158484,401 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Beklar MFY №3-ko'cha, L=240m - 145361,019 ming so'm.

Beklar MFY №4-ko'cha, L=454m - 273227,127 ming so'm.

Beklar MFY №5-ko'cha, L=200m - 120152,803 ming so'm.

Beklar MFY №6-ko'cha, L=510m - 105702,511 ming so'm.

Beklar MFY №7-ko'cha, L=252m - 52576,704 ming so'm.

Beklar MFY №8-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.

Beklar MFY №9-ko'cha, L=255m - 42806,147 ming so'm.

Beklar MFY №10-ko'cha, L=250m - 41977,641 ming so'm.

Beklar MFY №11-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.

Beklar MFY №12-ko'cha, L=477m - 140090,146 ming so'm.

Beklar MFY №13-ko'cha, L=270m - 128142,273 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 1199,02 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 50999,532 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ (ОБОД МАХАЛЛА) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ-2471М).

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

№ 1

"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №8 L=260М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен в текущих ценах

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,728	19338,75	1 271 097
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1 271 097
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,9026	337815,3	1 318 358
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	9,3536	134004,3	1 253 423
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,2594	183304,9	414 159
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	10,4122	281524,4	2 931 288
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,4536	162556	236 291
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	12,6558	281524,4	3 562 917
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		9 716 436
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	9219	ВОДА	М3	16,59	730	12 111
10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	431,024	19051	8 211 438
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		8 223 549

ТУРСУНОВ А.

СОСТАВИЛ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ "БЕКЛАР" МФЙ (ОБОД МАХАЛЛЯ) В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ-2471М).

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №8 L=260М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).


на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание:		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
"БЕКЛАР" МФЙ УЛИЦА №8 L=260М. (ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ).					
I. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ.					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ. С ПК-0+00 ПО ПК-2+60 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.	1000 М2	1,5800	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,237
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,237
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (С-3) С ПК-0+00 ПО ПК-2+60 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАЮЩИХ СЪЕЗДОВ.	1000М2	1,5800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	65,728
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	23,1944
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,6656
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	9,3536
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	2,2594
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	6,4622
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ	МАШ.-Ч	0,92	1,4536
2.8	3093	ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	7,9158
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	16,59
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	235,104
3	E2704-003-08 ДОП. 7 K=10	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИ Я	1,5800	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	3,95
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,5	3,95
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ	МАШ.-Ч	3	4,74
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	195,92

**«YO'L-LOYIHA BYUROSÍ»
MCHJ BOSH LOYIHALASH
INSTITUTI SAMARQAND
VILOYATI FILIALI**

100000, Toshkent sh, Mustaqillik shox
ko'chasi 68-a uy Tel: (+99871)2373855
Fax: (+99871) 237-36-69 www.ylb.uz
e-mail:info@ylb.uz rbc2009@mail.ru




**«ROAD DESIGN BUREAU»
LLC GENERAL DESIGN
INSTITUTE SAMARKAND
REGIONAL BRANCH**

Mustaqillik Avenue 68-a, Tashkent
100000, Uzbekistan Tel: (+99871) 237-
38-55 fax:(+99871) 237-36-69
www.ylb.uz e-mail:info@ylb.uz.
rcb2009@mail.ru

**Буюртмачи: «Самарқанд минтакавий йулларга буюртмачи хизмати»
ДУК**

2022 йил учун "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастури
доирасига мувофик Самарқанд вилояти Нарпай тумани
Беклар МФЙ Беклар кишлок ички кучаларини жорий таъмирлаш

**Бошлик в.в.б
1-даражали мутахассис
2-даражали мутахассис
Мутахассис**



**Халилов Ю.
Нормуродов Д.
Ибрагимов С.**

ЭКЗ _____

АРХ№ _____

Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:02-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43616

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ

Litsenziya AL-001288 20-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 42526

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ- sonli qarori.

1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash

Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi:-4,128 km.

- Yo'lning kengligi:- 4,5-6,0 m,

3.3.Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1." Beklar MFY" №3 ko'cha L=240 m. (Asfaltobeton qoplama).

- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1460 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1460 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 33 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 23,1 m³
- Qum -9,9 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,550 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 1100 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 360 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 2." Beklar MFY" №4 ko'cha L=454 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 2754 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 2754 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 62,19 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 43,53 m³
- Qum -18,66 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 1,040 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 2073 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 681 m²
- Yo'l belgisini metal ustunlari bilan o'rnatish. - 1 dona./3,36 pm.
- 3." Beklar MFY" №5 ko'cha L=200 m. (Asfaltobeton qoplama).**
- II-grux tuproqlarni, yer poyini avtogreder yordamida tekislash. - 1215 m²
- 12 sm qalinlikda yo'l asosiga QShAsi to'kib tekislash. - 1215 m²
- Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish. - 27,45 m³
- Chaqiq toshdan (70%)/ - 19,215 m³
- Qum -8,235 m³
- Avtogudornator yordamida 1m2 ga 0,5 l bitum sepish. - 0,4575 tn.
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda asfaltobeton qoplamasini yotqizish. - 915 m²
- Yo'l chetini QSHAsi bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash.- 300 m²
- 4." Beklar MFY" №6 ko'cha L=510 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 3080 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 3080 m²
- 5." Beklar MFY" №7 ko'cha L=252 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1532 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1532 m²
- 6." Beklar MFY" №8 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²
- 7." Beklar MFY" №9 ko'cha L=255 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1550 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1550 m²
- 8." Beklar MFY" №10 ko'cha L=250 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1520 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1520 m²
- 9." Beklar MFY" №11 ko'cha L=260 m. (Shag'al qoplama).**
- Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 1580 m²
- QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 1580 m²

10. "Beklar MFY" №12 ko'cha L=677 m. (Shag'al qoplama).

Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4082 m²

QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4082 m²

11. "Beklar MFY" №13 ko'cha L=770 m. (Shag'al qoplama).

Yer poyini II-grux tuproqlarni avtogreder yordamida tekislash. - 4640 m²

QShAsi bilan 22 sm qalinlikda shag'alli qoplama qurish. - 4640 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumati ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1kv. 2022 yil Katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1307488,498 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 149004,097 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1158484,401 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Beklar MFY №3-ko'cha, L=240m - 145361,019 ming so'm.

Beklar MFY №4-ko'cha, L=454m - 273227,127 ming so'm.

Beklar MFY №5-ko'cha, L=200m - 120152,803 ming so'm.

Beklar MFY №6-ko'cha, L=510m - 105702,511 ming so'm.

Beklar MFY №7-ko'cha, L=252m - 52576,704 ming so'm.

Beklar MFY №8-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.

Beklar MFY №9-ko'cha, L=255m - 42806,147 ming so'm.

Beklar MFY №10-ko'cha, L=250m - 41977,641 ming so'm.

Beklar MFY №11-ko'cha, L=260m - 54224,015 ming so'm.

Beklar MFY №12-ko'cha, L=477m - 140090,146 ming so'm.

Beklar MFY №13-ko'cha, L=270m - 128142,273 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 1199,02 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 50999,532 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tuman "Obod qishloq dasturiga kiritilgan "Beklar MFY" ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich